

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CAR2 LUCRARI ARHITECTURA - PERETI, CORP C, REV. DEC. 2023

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	IZF04B1 [43]	HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV, +1 STRAT AMORSA + 1 STRAT MEMBRANA LIPITA CU FLACARA, MONTARE SI PROCURARE	335.000	MP.									
102	RPCG01B1	ZIDARIE CARAM.PLINA PE MUCHIE PT PROT.HIDROIZ.DIN CARAM.280X140X70 VECHI MM CU M 50 Z	335.000	MP.									
103	RPCA06A1	UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *	425.000	M.C.									
001	TH20A1 [1]	TUB DREN	285.000	M									
002	DA19A1 [7]	GEOTEXTIL CU ROL IZOLANT, ANTICONTAMINATOR, DRENANT	565.000	MP.									
003	TSD16A1 [8]	PIETRIS DE RAU SORTAT SPALAT GRANULATIE 30/70 MM IN JURUL DRENULUI CU ROL DRENANT 8-32 MM	40.000	M.C.									
004	TSD16A1 [9]	PIETRIS DE RAU SORTAT SPALAT GRANULATIE 15/30 MM	130.000	M.C.									
005	CO42B1	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT	310.000	MP.									
006	DE16A1 [8]	RIGOLA PRELUARE APE PLUVIALE , INCLUSIV GRATAR, MONTARE SI PROCURARE	260.000	ML.									
007	RPCB06A1 [1]	BETON SLAB ARMAT TROTUAR - 15 CM GROSIME	46.500	M.C.									
007	CC02F1	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC	908.860	KG									
007	2002349	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6.5(54.8KG/BUC) OL.37-1N	908.860	KG									
104	RPCE34A1 [6]	UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CU MASTIC DE BITUM	260.000	M									
008	CD04J1 [1]	ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA PLINA EXECUTATA IN ZIDURI DREPT, GROSIME 30 CM	1.000	M.C.									
008	2101171	MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	0.220	M.C.									
009	RPCM32A1 [1]	CURATAREA FISURILOR PIESELOR DIN PIATRA CU AJUTORUL FREZELOR SI A PRESIUNII AERULUI (MP=20)	75.000	M									
010	RPCJ68A1 [1]	EXTRAGEREA SARURILOR PRIN PERIERE USCATA	37.500	MP.									
011	RPCJ75A1 [2]	EXTRAGEREA SARURILOR CU COMPRESE SUCCESIVE CU PASTA DE HARTIE (ARBOCEL BC200/100)	3750.000	DMP.									
012	RPCJ75A1 [3]	SPALAREA CU APA DISTILATA CU PRESIUNE FOARTE SCAZUTA SI VERIFICAREA PH-UL CU HARTIE TURNESOL	3750.000	DMP.									
013	RPCM18A1 [1]	PRELUCRARE/PROCURARE PIESE NOI DE PIATRA IN COMPLETAREA CELOR EXISTENTE, CONF. STEREOTOMIE EXISTENTA, TRAVERTIN PODESTE	37.500	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
014	RPCM18A1 [1]	PRELUCRARE/PROCURARE PIESE NOI DE PIATRA IN COMPLETAREA CELOR EXISTENTE, CONF. STEREOTOMIE EXISTENTA, TRAVERTIN PODESTE	10.000	MP.									
015	RPCL11A1 [2]	PRELUCRARE/PROCURARE PIESE NOI DE PIATRA IN COMPLETAREA CELOR EXISTENTE RESPECTANDU-SE STEREOTOMIA, TREPTE 30 CM X5 CM	52.000	M									
016	RPCL11A1 [3]	PRELUCRARE/PROCURARE PIESE NOI DE PIATRA IN COMPLETAREA CELOR EXISTENTE RESPECTANDU-SE STEREOTOMIA, CONTRATREPTE 15 CM X5 CM	52.000	M									
017	RPCM10B1 [1]	MONTAJUL PIESELOR DE PIATRA CU PRINDERE IN AGRAFE METALICE	35.000	MP.									
018	CA01D1 [12]	TURNAREA DE ADEZIV INTRE SUPT SI PIESELE DE PIATRA	0.600	M.C.									
019	RPCJ62A1 [1]	CONSOLIDAREA PRIN INJECTARE A FISURILOR	37.500	MP.									
020	RPCM06A1 [1]	CHITUIRI DE ROSTURI SI CIOBITURI	37.500	MP.									
021	RPCM06A1 [2]	BIOCIDARE PIATRA, SOLUTII BIOCIDARE APT SA DISTRUGA CONCOMITENT LICHENII, MUSCHII, FUNGII SI ALGELE	37.500	MP.									
022	RPCXM02 [1]	CURATAREA SI INDEPARTAREA DEPURILOR DE MURDARIE DIN ALVEOLE CU SOLUTIE DECARBONAT DE AMONIU 10% IN COMPRES DE CELULOZA	37.500	MP.									
023	RPCM08B1 [1]	HIDROFOBIZARE PRIN TRATAREA TUTUROR COMPONENTELOR CU MICROEMULSIE DIN GAMA FUNCOSIL SNL ODOUR	75.000	MP.									
024	RPCJ68H1	RECONDITIONAREA TENCUIELILOR SPECIALE LA FATADE PRIN PERIEREA CU PERIA DE SIRMA *	1190.000	MP.									
025	RPCJ75A1 [1]	SPALAREA SUPRAFETEI CE URMEA A FI RENOVATA CU APA SAU CU APA SI DETERGENT	1190.000	MP.									
026	RPCJ67B1 [1]	ROSTUIRE ZIDARIE DE EPOCA CARAMIZI, MORTAR ASANARE ROST ORIZONTAL 2,5-3.5 CM, VERTICAL 1.25-1.75 CM, ADANCIME3 CM	1190.000	MP.									
027	RPCJ22A1 [1]	TRATAMENT HIDROFOBIZARE TENCUIELI	1190.000	MP.									
028	RPCJ22A1 [2]	AMORSA DE CIMENT PENTRU REPARATII (REZISTENTA LA SARURI)	1190.000	MP.									
029	RPCJ23C1 [1]	TENCUIALA MONOSTRAT TRAS-VAR PENTRU REPARATII	1190.000	MP.									
030	RPCJ23C1 [2]	MASA DE SPACLU SI TINCI PENTRU NIVELARE SI REPARATII	1190.000	MP.									
031	CN04B1 [4]	VOPSITORII EXECUTATE CU VOPSEA SILICATICA	1190.000	MP.									
032	RPCT49C1 [5]	FORARI IN ZIDARIE PENTRU DORNURI CU ADANCIME <50 CM, ZIDARIE DE CARAMIDA	2088.000	BUC.									
033	RPCT49C1 [6]	CURATARE DE MOLOZ A GAURILOR CREATE PTR. DORNURI CU ADANCIME <50 CM, ZIDARIE DE CARAMIDA	2088.000	BUC.									
034	IZF08A1 [2]	TRATAMENT DE COMBATERE A IGRASIEI TIP FREEZTEQ.	20880.000	BUC.									
035	RPCU20A1 [1]	MATARE GAURI CU MORTAR ASANARE PTR. DORNURI CU ADANCIMEA < 50 CM, ZIDARIE DE CARAMIDA	2088.000	BUC.									
036	CF10E1 [5]	AMORSA DE CIMENT PENTRU TENCUIELI	2680.000	MP.									
037	RPCJ45C1 [1]	TENCUIELI EXTERIOARE .EXECUTATE CU MORTAR DE VAR CIMENT	2680.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
038	RPCJ70A1 [3]	MASA DE SPACLU SI TINCI PENTRU NIVELARE SI REPARATII	2680.000	MP.									
039	CN04B1 [4]	VOPSITORII EXECUTATE CU VOPSEA SILICATICA	2680.000	MP.									
040	RPCM01B1 [1]	CONFECTIONARE PIESE MOZAIC USOR ARMATE CF. RETETA, GRANULATIE 0.2-0.4, COMPOZ. 1-1, CIMENT SI MARGARITAR MOZAIC MARMURA IN FORME METALICE, DE CAMP, INCHIDERI COLTURI SI GLAFURI	480.000	MP.									
041	RPCM01B1 [2]	CONFECTIONARE PIESE MOZAIC USOR ARMATE CF. RETETA, GRANULATIE 0.2-0.4, COMPOZ. 1-1, CIMENT SI MARGARITAR MOZAIC MARMURA IN FORME METALICE, SPECIALE	99.000	MP.									
042	RPCM03B1 [1]	MONTAREA PLACILOR NOI SI A CELOR RECUPERATE PE POZITIE, FIXAREA CU AJUTORUL AGRAFELOR METALICE IN FORMA "U" LA O DISTANTA DE MINIM 2 CM FATA DE SUPORT	1100.000	MP.									
043	CA01D1 [13]	MORTAR CIMENT NISIP TURNAT IN SPATELE PLACILOR	22.000	M.C.									
044	RPCJ75A1 [5]	CURATAREA INTREGII SUPRAFETE DE PLACI PREFABRICATE DUPA REPLANTARE METODA GOMAGGE LA O PRESIUNE CONTROLATA	1100.000	MP.									
045	RPCM08B1 [2]	HIDROFOBIZARE, CURATAREA INTREGII SUPRAFETE DE PLACI PREFABRICATE CU MICROEMULSIE DIN GAMA FUNCOSIL SNL ODOUR	1100.000	MP.									
046	RPCJ49A1 [1]	SISTEM DE TENCUIALA DE ASANARE CU VAR HIDRAULIC LA EXTERIOR	1100.000	MP.									
047	RPCG06C1 [2]	ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE, CU GROSIME DE 15 CM	11.300	M.C.									
048	CF10E1 [5]	AMORSA DE CIMENT PENTRU TENCUIELI	75.000	MP.									
049	RPCJ45C1 [2]	TENCUIELI INTERIOARE ,EXECUTATE CU MORTAR DE VAR CIMENT	75.000	MP.									
050	RPCJ70A1 [3]	MASA DE SPACLU SI TINCI PENTRU NIVELARE SI REPARATII	75.000	MP.									
051	RPCJ36A1 [15]	GLET DE IPSOS PE TENC.INTERIOARE	75.000	MP.									
052	RPCR25A1 [3]	GRUND PENTU VOPSEA DE INTERIOR	75.000	MP.									
053	RPCR25A1 [4]	VOPSITORIE CU VOPSEA SUPERLAVABILA PENTRU INTERIOR	75.000	MP.									
053	3276482	VOPSEA SUPERLAVABILA DE INTERIOR	18.000	KG									
054	RPCJ28A1 [1]	REPARATII DE TENCUIELI ILA TAVANE	1050.000	MP.									
055	RPCJ70A1 [4]	INTARITOR OENTRU TENCUIELI FRIABILE (PERETI SI TAVANE)	10400.000	MP.									
056	RPCJ70A1 [3]	MASA DE SPACLU SI TINCI PENTRU NIVELARE SI REPARATII	10400.000	MP.									
057	RPCJ36A1 [15]	GLET DE IPSOS PE TENC.INTERIOARE	10400.000	MP.									
058	RPCR25A1 [3]	GRUND PENTU VOPSEA DE INTERIOR	10400.000	MP.									
059	RPCJ70A1 [5]	MASA DE SPACLU PERMEABILA LA VAPORII DE APA, PENTRU EXT. SI INTERIOR, HIDROFUGA, USOR DE PRELUCRAT (PENTRU ANCADRAMENTE, CASETE, ELEMENTE DECORATIVE)	427.000	MP.									
060	RPCN11B2 [2]	REFACERE SI MONTARE ELEMENTE DECORATIVE REPRODUSE DUPA MODEL	1710.000	DMC									
061	RPCN02A1 [1]	REPARARE SCAFE/PROFILURI DIN IPSOS LA IMBINARE PERETI/TAVAN, MORTAR IPSOS-VAR M25, LATIME DESFASURATA 21-50 CM	30.000	M									
062	RPCR25A1 [4]	VOPSITORIE CU VOPSEA SUPERLAVABILA PENTRU INTERIOR	10400.000	MP.									
062	3276482	VOPSEA SUPERLAVABILA DE INTERIOR	2496.000	KG									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
063	RPCJ68H1	RECONDITIONAREA TENCUIELILOR SPECIALE LA FATADE PRIN PERIEREA CU PERIA DE SIRMA *	6680.000	MP.									
064	RPCJ75A1 [1]	SPALAREA SUPRAFETEI CE URMEAZA A FI RENOVATA CU APA SAU CU APA SI DETERGENT	6680.000	MP.									
065	RPCJ67B1 [1]	ROSTUIRE ZIDARIE DE EPOCA CARAMIZI, MORTAR ASANARE ROST ORIZONTAL 2,5-3.5 CM, VERTICAL 1.25-1.75 CM, ADANCIME3 CM	6680.000	MP.									
066	RPCJ22A1 [1]	TRATAMENT HIDROFOBIZARE TENCUIELI	6680.000	MP.									
067	RPCJ22A1 [2]	AMORSA DE CIMENT PENTRU REPARATII (REZISTENTA LA SARURI)	6680.000	MP.									
068	RPCJ23C1 [3]	TENCUIALA POROASA PENTRU REPARATII SI ASANARE	6680.000	MP.									
069	RPCJ23C1 [4]	TENCUIALA PENTRU REPARATII SI ASANARE USOARA	6680.000	MP.									
070	RPCJ23C1 [2]	MASA DE SPACLU SI TINCI PENTRU NIVELARE SI REPARATII	6680.000	MP.									
071	CN04B1 [5]	VOPSITORII EXECUTATE CU VOPSEA SILICATICA	6680.000	MP.									
072	CD24B1 [1]	PERETI GIPS CARTON REZISTENTI LA UMIDITATE (1 FOAIE GIPS CARTON RBI DE 12.5 MM LA FIECARE FATA)	725.000	MP.									
073	CF24B1 [6]	TAVANE GIPS-CARTON REZISTENT LA UMIDITATE GKB 1X12.5 MM, MONTAT PE SCHELET METALIC ACELASI NIVEL; CU ELEMENTE SUSPENDARE D113	200.000	MP.									
074	CF10D1 [2]	GLET DE IPSOS PE SUPORT DE GIPSCARTON, LA PERETI SI TAVANE	1560.000	MP.									
075	CD15A1 [1]	COMPARTIMENTARI PANOURI HPL INMCLUZIND USI BATANTE PENTRU GRUPURI SANITARE SI VESTIARE, INCLUSIV ACCESORII, H=2.10 M	125.000	MP.									
076	RPCM32A1 [1]	CURATAREA FISURILOR PIESELOR DIN PIATRA CU AJUTORUL FREZELOR SI A PRESIUNII AERULUI (MP=20)	30.000	M									
077	RPCR55A1 [3]	CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI , NITRO SAU EMULSII ACRILICE PRIN APLICAREA SOLUTIILOR DECAPANTE TIP DECK 3000 (ESENTA CLORURA METILEN) APOI CURATIRI MECANICE CU SPATULA SI BISTURIE	155.000	MP.									
078	RPCM18A1 [2]	PRELUCRARE/PROCURARE PIESE NOI DE PIATRA IN COMPLETAREA CELOR EXISTENTE, CONF. STEREOTOMIE EXISTENTA, MARMURA CU VENATURA LA PERETI	103.000	MP.									
079	RPCM10B1 [2]	MONTAJUL PANOURILOR DE MARMURA NOI CU PRINDERE IN AGRAFE METALICE	103.000	MP.									
080	CA01D1 [12]	TURNAREA DE ADEZIV INTRE SUPORT SI PIESELE DE PIATRA	5.200	M.C.									
081	RPCJ62A1 [1]	CONSOLIDAREA PRIN INJECTARE A FISURILOR	30.000	MP.									
082	RPCM06A1 [3]	CHITUIRE ROSTURI CU MORTARUL BIOCALCE FLUIDO	258.000	MP.									
083	RPCM08B1 [4]	FINISAREA INTREGII SUPRAFETE A PLACILOR DE MARMURA CU CREIOANE DE SLEFUIT, PASLA SI ACID OXALIC PENTRU REFACEREA PATINEI	258.000	MP.									
084	CI06B1 [1]	PLACAJ FAIANTA CU PLACI CAL 1, 15X15 - 30X30CM, FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR M100T GROS. 2 CM ,PE SUPRAF PLANE>10MP, H=1.80 M	821.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
084	2401777	FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII DREPT 150X150X5,5 C. 1 S233	862.040	MP.									
085	RPCR25A1 [5]	VOPSITORII ELASTICE PE BAZA DE LATEX ANTIMICROBIENE, H=1.40 M	2965.000	MP.									
085	3247297	VOPSEA LAVABILA PE BAZA DE LATEX, ANTIMICROBIANA	711.600	KG									
086	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	4100.000	MP.									
087	CE23A1 [3]	PLASA DE SIGURANTA REFOLOS. PE SCHELE, LA EXEC.INVELITORI OR SI A FATADELOR	4100.000	MP.									
088	RPCR30A1	PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII	1500.000	MP.									
089	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	55.550	TONA									
090	TRA04A20	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.*	0.909	TONA									
091	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	272.000	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

OFERTANT