

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CAR3 ARHITECTURA LUCRARI SARPANTA, CORP C, REV. DEC. 2023

Categorii de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	RPCH19A2 [1]	PLANSEE DE LEMN CU GRINZI DE RASINOASE, REFACERE GRADENE LEMN SALI DE CURS	415.000	MP.									
001	RPCH11B1	REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 MM PRIN INLOC.AST.CU SCIND.BRUTE LA CUPOLE SI TURLE *	1935.000	MP.									
002	RPCH18B1 [2]	REFACERE LUCARNE CONFORM ORIGINAL TIP 2	24.000	BUC.									
003	RPCR41A1 [5]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	1935.000	MP.									
004	RPCR41A1	IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ CONTRA INCEND.*	1935.000	MP.									
005	RPCI14A1 [1]	INV.DIN TB.ZINC PLANA DE 0.8 MM GROSIME MONTATA IN FALTURI DUBLE COSITORITE	320.000	MP.									
006	CE01A1 [1]	INVELITOARE DIN TIGLA SOLZI CU MONTAREA PIESELOR RECUPERATE	1130.000	MP.									
006	2302957	TIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC C1 350X170X11 TIP B S515	3900.000	BUC.									
007	CE01A1 [2]	INVELITOARE DIN TIGLA SOLZI SMALTUITA VERDE, REFACERE DUPA MODEL	165.000	MP.									
007	3276916	TIGLA SOLZI SMALTUITA VERDE	2640.000	BUC.									
008	RPCXI01C [1]	PIESE COAMA CERAMICE SMALTUITE, VERDE, REFACERE DUPA MODEL	110.000	ML.									
009	RPCXI01C [2]	PIESE COAMA CERAMICE SMALTUITE, VERDE, "CIOCI PORUMBEI" REFACERE DUPA MODEL	110.000	BUC.									
010	RPCXI01C [3]	PIESE TUBULARE CERAMICE SMALTUITE, VERDE, REFACERE DUPA MODEL, LL HORNURI	24.000	BUC.									
011	IZF04F1 [2]	MEMBRANA HIDROIZOLANTA, PROCURARE SI MONTARE	1935.000	MP.									
012	IZF02A1 [4]	FOLIE CU COVOR DE VENTILATIE - STRAT DIFUZIE -	1935.000	MP.									
013	IZF10F1 [4]	STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI VATA MINERALA RIGIDA BAZALTICA DE 15 CM GROSIME	955.000	MP.									
014	RPCXE04A [4]	FOLIE POLIETILENA PROTECTIE VATA MINERALA SUPRABETONARE	955.000	MP.									
015	RPCK65A1 [1]	PLACARE CARAMIDA OBISNUITA LA PARDOSELI PODURI, SIMPLA ASEZARE PESTE SUPRABETONARE	955.000	MP.									
016	CE19A1 [6]	PAZIE LEMN , VOPSITA SI GELUITA, IGNIFUGARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSITORIE, LAT 25CM	275.000	ML.									
016	2903830	SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942	1.925	M.C.									
017	RPCH13B1 [1]	RESTAURARE STREASINA INFUNDATA CASETE LEMN STEJAR - IGNIFUGARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSITORIE	35.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
018	RPCH13B1 [2]	STREASINA INFUNDATA CASETE LEMN STEJAR - REFACERE DUPA MODEL - IGNIFUGARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSITORIE	120.000	MP.									
019	RPCI21A1 [2]	JGHEABURI DIN TABLA ZINC DE 0,7 MM GROS. PREPATINAT DUPA MODEL	300.000	M									
020	RPCI25C1 [2]	BURLANE DIN TABLA ZINC DE 0,57MM GROSIM. PREPATINAT DUPA MODEL	275.000	M									
021	RPCI37G1 [1]	CASETE PARAFRUNZAR DIN TABLA ZINC 0.6 MM DE INBINARE INTRE BURLAN SI JGHEAB CU DECORATII DUPA MODEL	20.000	BUC.									
022	CE15F1 [1]	SORTURI DIN TABLA ZINC 0.7 MM GROSIME PREPATINAT LAT 50-100 CM	225.000	M									
023	CE15G1 [1]	SORTURI DIN TABLA ZINC 0.7 MM PREPATINAT LAT. 100-150 CM	225.000	M									
024	CE15C1 [1]	SORTURI DI TABLA ZINC 0.7 MM, PREPATINAT LAT 20-30 CM	310.000	M									
025	RPCI31D1 [2]	SORTURI DIN TABLA ZINC 0.6MM DECORATA DANTELAT LA PINIOANE, L=25 CM	6.000	MP.									
026	CE15C1 [2]	GLAFURI FERESTRE DIN TABLA ZINC 0.7 MM PREPATINAT, LATIME 30 CM	285.000	M									
026	2101327	MORTAR DE TENCUIALA FARA CIMENT.	1.425	M.C.									
027	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	3.563	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

MUNCA

Total cheltuieli directe:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

OFERTANT