

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CAR4 LUCRARI ARHITECTURA FINISAJE, CORP C, REV. DEC. 2023 (EXCLUSIV ART. 61, MONTAJ UTILAJE)

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	RPCXE05A [2]	STRAT TERMOIZOLANT MONTAT SUB PARDOSEALA SUBSOLULUI SI A PARTERULUI, CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM GROSIME, EXECUTAT IN DUBLU STRAT, (5+5)	1010.000	MP.									
101	RPCXE04A [5]	FOLIE DUBLA DE POLIETILENA STRAT PROTECTOR TERMOIZOLATIE	1010.000	MP.									
102	RPCK01B1	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *	1010.000	MP.									
103	TSD16A1 [10]	STRAT DE RUPERE A CAPILARITATII , PIETRIS MARGARITAR, 15 CM GROSIME	79.000	M.C.									
001	CG01D1 [6]	SAPA SLAB ARMATA M100, GROSIME 50 MM	1010.000	MP.									
001	3271897	MORTAR M 100 T	50.500	M.C.									
001	CC02F1 [6]	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=3,5 KG/MP ARMARE SAPA	3535.000	KG									
001	2002349	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N	3535.000	KG									
002	IZF14C1 [8]	STRAT TERMOIZOLANT PLACA CU PLACI VATA MINERALA RIGIDA BAZALTICA DE 15 CM GROSIME (TERASE PLANSEE)	2380.000	MP.									
003	IZF04B1 [33]	FOLIE POLIETILENA PROTECTIE VATA MINERALA LA SUPRABETONARE	2380.000	MP.									
004	RPCK36A1 [2]	CURATAREA LOCALA A PETELOR DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII A SUPRAFETELOR MOZAICATE CU SOLUTII DECAPANTE PE BAZA DE ESENTA DE CLORURA DE METILEN SI MECANICA CU BISTURIU SI SPATULE	865.000	MP.									
005	RPCK36A1 [3]	CURATAREA CHIMICA A INTREGII SUPRAFETE CU SOLUTIE DE AMONIU 10% IN COMPRESE DE CELULOZA	865.000	MP.									
006	RPCK36A1 [4]	INJECTAREA FISURILOR PRIN INTRODUCEREA MORTARULUIO BIOCALCE FLUIDO	175.000	MP.									
007	RPCK36A1 [5]	CHITUIRE ROSTURI	175.000	MP.									
008	RPCK24B1 [3]	COMPLETARE ZONELOR FOARTE DEGRADATE DIN MOZAIC TURNAT IDENTICE CU CELE ORIGINALE DUPA RETETA MOZAI CELOR ORIGINALE	175.000	MP.									
009	RPCK36A1 [6]	SLEFUIRE CU PIETRE DE FRECAT, SMIRGHEL , PASLE	865.000	MP.									
010	RPCL16D1 [1]	REFACERE TREPTE + CONTRATREPTE PLACARI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC + FRECARA, CERUIRE , LUSTRIURE CU STRAT SUPORT M100 , GR. = 3 CM	245.000	M									
011	RPCK23B1 [1]	REFACERE PODEST LA SCARI , PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC CU MOZAIC GRANULAT DE MARMURA + FRECARA, CERUIREA SI LUSTRIUREA, CU STRAT SUPORT M100T, GR. 3 CM	90.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
011	2204375	MOZAIC DIN MARMURA ALBA SACI G= 0,5X 1,0MM	2404.100	KG									
011	RPCK36A1	CERUIRE SI LUSTRIURE PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC SAU DIN PLACI MOZAICATE *	90.000	MP.									
012	CL25A1 [1]	MONTAJ CORNIER OTEL 3X3 CM LA TREAPTA RECUPERAT ORIGINAL	245.000	M									
013	CL25A1 [2]	MONTAJ CORNIER OTEL 3X3 CM LA TREAPTA DUPA MODEL	245.000	M									
014	CG06C1	PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,5CM GROS.SIMPLU FARA BORDURA PE SUPRAF.<5MP CU MOZ.MARMU	610.000	MP.									
014	RPCK30A1	ADAOS DE COLORANTI LA PARDOSELI,PLINTE SI SCAFE DE MOZAIC *	325.000	KG									
014	7331111	OXID DE FIER NEGRU NI6632/71	328.250	KG									
015	RPCK26B1	PLINTE TURNATE PE LOC,ORIZON.DE MAX.15CM INALTIME LA PERETI,CU MOZAIC DE MARMURA*	525.000	M									
015	2204430	MOZAIC DIN MARMURA ALBA SACI G= 5,0X 7,0MM	1411.200	KG									
016	RPCK40A1 [3]	PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA TRAFIC INTENS COLOR, RECTIFICATA, ANTIDERAPANTA, IN INCAPERI CU DECROSURI SI REZALITURI, MONTARE SI PROCURARE	580.000	MP.									
016	2425747	PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE GRI F 200X200X16 C1 S5939	597.400	MP.									
017	RPCK42A1	PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*	665.000	M									
017	2434891	ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA GRIS S 150X100X 8 C1 S5939	678.290	M									
018	IZF04B1 [35]	FOLIE HIDROIZOLANTA LA SPATIILE CU UMIDITATE RIDICATA, MONTARE SI PROCURARE	345.000	MP.									
019	IZF04B1 [34]	FOLIE POLIETILENA 0.5 MM PROTECTIE VATA MINERALA LA SAPA	2310.000	MP.									
020	CG01D1 [26]	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI DIN MORTAR M100T, GROSIME 7 CM, SAPA ARMATA	165.000	MP.									
020	3271897	MORTAR M 100 T	11.550	M.C.									
020	CC02F1 [6]	MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=3.5 KG/MP ARMARE SAPA	577.500	KG									
020	2002349	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N	577.500	KG									
021	CG01D1 [27]	SAPA EGALIZARE IN GROSIME DE 4 CM	135.000	MP.									
021	3271897	MORTAR M 100 T	5.400	M.C.									
022	CG28B1 [3]	SAPA AUTONIVELANTA DE X CM GROSIME APLICATA LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI	2115.000	MP.									
023	CG01D1	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME	65.000	MP.									
023	3271897	MORTAR M 100 T	1.950	M.C.									
024	CG03G2 [4]	PLACI SI DALE VINILICE TRAFIC INTENS CU ASPECT DE LEMN MONTAJ METODA CLIC, CLASA DE REACTIE LA FOC BFL-S1, MONTARE SIO PROCURARE	1280.000	MP.									
025	CG05A1 [8]	PLINTE MDF, LATIME 7 CM, MONTARE SI PROCURARE	795.000	M									
026	RPCK09A1 [1]	PARDOSELI PARCHET LEMN TRIPLU STRATIFICAT	845.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
026	3271899	PARCHET TRIPLU STRATIFICAT STEJAR NATUR	845.000	MP.									
027	CG05A1 [8]	PLINTE MDF, LATIME 7 CM, MONTARE SI PROCURARE	825.000	M									
028	CP37A1 [15]	PROFIL DE TRECERE LA PARDOSELI DIFERITE	205.000	M									
029	RPCO01D1 [2]	PROCURARE SI MONTARE FERESTRE LEMN LEMN MASIV STEJAR CU FOAIE DE GEAM CLAR SIMPLU, LUCARNA TIP 2	7.500	MP.									
030	CO17A1 [3]	FEREASTRA CHEPENG ETANS ACCES ACOPERIS	3.000	BUC.									
031	CO17A1 [4]	CHEPENG ACCES POD CU SCARA	3.000	BUC.									
032	RPCO20B1 [5]	RESTAURARE USI ORIGIINALE DUBLE CU SUPRALUMINA, SE VA MONTA GEAM TIP CATHEDRAL ANTIC, SILDURI, ACCES. ALAMA ORIGINALE RECUP.- RECONST. CF. MODEL, SE VA MONTA SIST. DE FIXARE A DESCH. LA PARD., IMPREG. ANTIF. VOPS CULOARE ORIGINALA	15.000	MP.									
032	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	15.000	MP.									
032	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	8.000	BUC.									
032	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	15.000	MP.									
032	RPCQ05B1 [1]	MONTARE SI PROCURARE GEAM CATHEDRAL ANTIC	10.000	MP.									
033	RPCO20B1 [6]	RESTAURARE TOCURI USI, FERESTRE, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSIRE IN CULOARE ORIGINALA, IN SITU PE POZITIE	15.000	MP.									
033	RPCR32A1 [2]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA TOCURI USI SI FERESTRE	15.000	MP.									
033	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	15.000	MP.									
034	RPCO20B1 [8]	RESTAURARE USI ORIGIINALE CU RAME SI TABLII, SILDURI, ACCES. ALAMA ORIGINALE RECUP.- RECONST. CF. MODEL, SE VA MONTA SIST. DE AUTOINCHIDERE., IMPREG. ANTIF. VOPS CULOARE ORIGINALA	30.000	MP.									
034	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	30.000	MP.									
034	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	15.000	BUC.									
034	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	30.000	MP.									
034	CK25A1 [1]	LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA USILOR, MONTARE SI PROCURARE	26.000	BUC.									
035	RPCO20B1 [6]	RESTAURARE TOCURI USI, FERESTRE, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSIRE IN CULOARE ORIGINALA, IN SITU PE POZITIE	30.000	MP.									
035	RPCR32A1 [2]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA TOCURI USI SI FERESTRE	30.000	MP.									
035	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	30.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
036	RPCO21E1 [2]	CONFECT.DUPA MODEL USI ORIG. LEMN MASIV STEJAR CU RAMA SI TABLIE, PE TOC DE LEMN CU CAPTUSELI SI PERVAZ, FOAIE USA CU RAMA SI TABLII, SILD. ACCESORII ALAMA RECONS. CF. MODEL, CU AUTOINCH, IMPREG. ANTIFUNG. VOPS. CUL.ORIG.	50.000	MP.									
036	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	50.000	MP.									
036	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	25.000	BUC.									
036	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	50.000	MP.									
036	CK25A1 [1]	LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA USILOR, MONTARE SI PROCURARE	40.000	BUC.									
037	CK03F1 [5]	USI INTERIOARE LAMINATE PLINE HPL CU TOC METALIC, CU CAPTUSELI SI PERVAZURI, VOPSITE ALB, MONTARE SI PROCURARE	100.000	MP.									
038	CK03F1 [6]	USI INTERIOARE LAMINATE PLINE HPL CU TOC METALIC, FURNIRUITE CU CAPTUSELI SI PERVAZURI, VOPSITE ALB, MONTARE SI PROCURARE	155.000	MP.									
039	CK03F1 [7]	USI INTERIOARE LAMINATE PLINE HPL CU TOC METALIC, FURNIRUITE CU CAPTUSELI SI PERVAZURI, VOPSITE ALB CU AUTOINCHIDERE, MONTARE SI PROCURARE	15.000	MP.									
040	CK03F1 [8]	USI INTERIOARE Elc90 min. CU INCHIDERE AUTOMATA IN CAZ DE INCENDIU, VOPSITE ALB, MONTARE SI PROCURARE	35.000	MP.									
041	CK03F1 [10]	USI INTERIOARE Elc30 min. CU INCHIDERE AUTOMATA IN CAZ DE INCENDIU, VOPSITE ALB, MONTARE SI PROCURARE	2.000	MP.									
042	RPCO20B1 [14]	RESTAURARE USI ORIGI. DUBLE CU SUPRALUMINA, DECORATII SI GRILAJE DE FIER FORJAT, SE VA MONTA GEAM TIP CATHEDRAL ANTIC, SILDURI, ACCES. ALAMA ORIGINALE RECUP.- RECONST. CF. MODEL, SIST. AUTOMATIZ. DESCH. CU SENZOR, IMPREG. ANTIF. VOPS ORIG	12.000	MP.									
042	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	12.000	MP.									
042	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	6.000	BUC.									
042	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	12.000	MP.									
042	RPCQ05B1 [1]	MONTARE SI PROCURARE GEAM CATHEDRAL ANTIC	8.000	MP.									
042	RPCP03E1 [1]	RESTAURAREA GRILAJELOR , BALUSTRADEI, SUPORTILOR PTR. BURLANE, CONF. METALICE ORNAMENTALE DIN FIER FORJAT, LIRA TIP 1,COMPLETARE ELEM. LIPSA, SUDARE ELEM. EXIST. DESPRINSE, LA USI ACCES, PERIERE RUGINA, GRUNDUIRE, VOPSIRE	240.000	KG									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
043	RPCO20B1 [14]	RESTAURARE USI ORIGI. DUBLE CU SUPRALUMINA, DECORATII SI GRILAJE DE FIER FORJAT, SE VA MONTA GEAM TIP CATHEDRAL ANTIC, SILDURI, ACCES. ALAMA ORIGINALE RECUP.- RECONST. CF. MODEL, SIST. AUTOMATIZ. DESCH. CU SENZOR, IMPREG. ANTIF. VOPS ORIG	7.000	MP.									
043	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	7.000	MP.									
043	RPCP03E1 [1]	RESTAURAREA GRILAJELOR , BALUSTRADEI, SUPTILOR PTR. BURLANE, CONF. METALICE ORNAMENTALE DIN FIER FORJAT, LIRA TIP 1,COMPLETARE ELEM. LIPSA, SUDARE ELEM. EXIST. DESPRINSE, LA USI ACCES, PERIERE RUGINA, GRUNDUIRE, VOPSIRE	60.000	KG									
043	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	3.000	BUC.									
043	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	7.000	MP.									
043	RPCQ05B1 [1]	MONTARE SI PROCURARE GEAM CATHEDRAL ANTIC	2.000	MP.									
044	RPCO20B1 [6]	RESTAURARE TOCURI USI, FERESTRE, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSIRE IN CULOARE ORIGINALA, IN SITU PE POZITIE	19.000	MP.									
044	RPCR32A1 [2]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA TOCURI USI SI FERESTRE	19.000	MP.									
044	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	19.000	MP.									
045	RPCO20B1 [3]	RESTAURARE FERESTRE DE LEMN DUBLE, MULTIPLE CANATURI, SE VA MONTA GEAM TIP CATHEDRAL ANTIC, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, SILDURI, ACCES. ALAMA ORIGINALE RECUP.- RECONST. CF. MODEL, VOPSITE IN CULOARE ORIGINALA IN ATELIER SPECIALIZAT	25.000	MP.									
045	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	25.000	MP.									
045	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	13.000	BUC.									
045	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	25.000	MP.									
045	RPCQ05B1 [1]	MONTARE SI PROCURARE GEAM CATHEDRAL ANTIC	37.500	MP.									
046	RPCO04B1 [1]	CONFEC. DUPA MODEL FERESTRE DIN LEMN DUBLE, MULTIPLE CANATURI, GEAM TIP CATHEDRAL ANTIC, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, SILDURI +ACCESORII DE ALAMA RECONST. CF. MODEL, VOPS. CUL. ORIGINALA	25.000	MP.									
046	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	25.000	MP.									
046	RPCO45D1 [1]	MONTAREA FERONERIEI SPECIALE LA USI : DRUCKERE SI SILDURI (SI FERESTRE)	13.000	BUC.									
046	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	25.000	MP.									
046	RPCQ05B1 [1]	MONTARE SI PROCURARE GEAM CATHEDRAL ANTIC	37.500	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
047	RPCO20B1 [6]	RESTAURARE TOCURI USI, FERESTRE, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSIRE IN CULOARE ORIGINALA, IN SITU PE POZITIE	50.000	MP.									
047	RPCR32A1 [2]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA TOCURI USI SI FERESTRE	50.000	MP.									
047	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	50.000	MP.									
048	RPCO10B1 [2]	RESTAURARE GLAFURI INTERIOARE FERESTRE, LEMN MASIV, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSIRE IN CULOARE ORIGINALA, IN SITU PE POZITIE	25.000	M									
049	RPCO04B1 [2]	CONFEC. DUPA MODEL FERESTRE DIN LEMN DUBLE, UN/DOUA CANATURI, OCHIURI CU GEAM CLAR TURNAT, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPS. CUL. ORIGINALA	425.000	MP.									
049	RPCR32A1 [1]	EXECUTARE FINISAJE SPECIALE LA USI ORNAM SI FERESTRE	425.000	MP.									
049	RPCR41A1 [6]	PROTECTIE PREVENIRE SAU DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE 2 STRATURI	425.000	MP.									
049	RPCQ05B1 [3]	MONTARE SI PROCURARE GEAM CLAR	638.000	MP.									
050	RPCO10B1 [3]	CONFECTIONARE DUPA MODEL GLAFURI INTERIOARE DIN LEMN LAT 30 CM, FINISARE, IMPREGNARE ANTIFUNGICA, VOPSIRE IN CULOARE ORIGINALA, IN SITU PE POZITIE	275.000	M									
051	RPCP03E1 [1]	RESTAURAREA GRILAJELOR , BALUSTRADEI, SUPORTILOR PTR. BURLANE, CONF. METALICE ORNAMENTALE DIN FIER FORJAT, LIRA TIP 1,COMPLETARE ELEM. LIPSA, SUDARE ELEM. EXIST. DESPRINSE, LA USI ACCES, PERIERE RUGINA, GRUNDUIRE, VOPSIRE	290.000	KG									
052	RPCP03E1 [2]	RESTAURAREA GRILAJELOR , BALUSTRADEI, SUPORTILOR PTR. BURLANE, CONF. METALICE ORNAMENTALE DIN FIER FORJAT, LIRA TIP 2, COMPLETARE ELEM. LIPSA, SUDARE ELEM. EXIST. DESPRINSE, LA USI ACCES, PERIERE RUGINA, GRUNDUIRE, VOPSIRE	90.000	KG									
053	RPCP04A1 [1]	CONFECTIONARE DUPA MODEL SUPORTI BURLANE ORNAMENTALI FIER FORJAT, LIRA TIP 1, GRUNDUIRE VOPSIRE	195.000	KG									
054	RPCP04A1 [2]	CONFECTIONARE DUPA MODEL SUPORTI BURLANE ORNAMENTALI FIER FORJAT, LIRA TIP 2, GRUNDUIRE VOPSIRE	60.000	KG									
055	RPCP26A1 [1]	CONFECTIONARE DUPA MODEL CLEME CU DISTANTIERI SI ELEMENTE DECORATIVE DIN FONTA PENTRU PRINDERE BURLANE LA FATADA, GRUNDUIRE, VOPSIRE	145.000	BUC.									
056	RPCP26A1 [2]	REFACERE DUPA MODEL CLEME PIESA DIN FONTA LEGATURA BURLANE CU RETEAUA PLUVIALA	10.000	BUC.									
057	RPCP26A1 [3]	CONFECTIONARE DUPA MODEL SUPORTI JARDINIERE FIER FORJAT, GRUNDUIRE, VOPSIRE	4.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
058	RPCP23A1 [2]	CONFECTIONARE DUPA MODEL USI METAL CU DECORATII APLICATE DE FONTA LA COSURILE DE FUM, COMPLETARE ELEMENTE LIPSA, SUDARE ELEMENTE EXISTENTE, PERIERE RUGINA, VOPSIRE, DIM. USA 0.6X1.25 M	9.000	BUC.									
059	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	4.112	TONA									
060	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	173.500	TONA									
062	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	126.400	TONA									

Cheltuieli directe din articole:
MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:
MUNCA

Total cheltuieli directe:
MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

OFERTANT