

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CES1 INSTALATII ELECTRICE, DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU, CORP C REV. DEC. 2023 (EXCL. ART. MONTAJ UTIL)

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
019	EC02A1 [5]	CABLU REZISTENT LA FOC 30 MINUTE, 1X2X0.8, FARA ELIBERARE DE HALOGEN, MONTARE SI PROCURARE	6091.500	M									
020	EC02A1 [6]	CABLU REZISTENT LA FOC 30 MINUTE, 2X2X0.8, FARA ELIBERARE DE HALOGEN, MONTARE SI PROCURARE	450.000	M									
021	EI15A1 [3]	CLEME REZISTENTE LA FOC, MONTATE DIN 35 IN 35 CM	340.000	BUC.									
022	EC03A1 [33]	CABLU ENERGIE N2XH 3X2.5 MM FARA HALOGEN, MONTARE SI PROCURARE	90.000	M									
023	EA01A2 [3]	TUB PVC RIGID IGNIFUG, D=16MM, INCL. ANSAMBLU DE ELEMENTE DE CONECTARE TUB PVC RIGID IGNIFUGAT (COTURI, FITINGURI, ETC)	5523.500	M									
024	EA12A1 [1]	TUB METALIC, FLEXIBIL, DE PROTECTIE, NEETANS, TUB COPEX D= 16 MM	1008.000	M									
024	7356525	TUB METALIC FLEXIBIL PROTEJAT NEETANS TIP SPD-ROMAN D=16 MM	1033.200	M									
025	EB15B1 [3]	ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TRANSPONDERE	395.000	BUC.									
025	6719689	ETICHETE TUBULARE PVC	395.000	BUC.									
026	EH04H1 [6]	VERIFICARI/ PROBE LA DETECTOARE ADRESABILE DE FUM, TEMPERATURA, COMBIN. (FUM+TEMP). H>=3.4M	264.000	BUC.									
027	EH04H1 [7]	VERIFICARI/ PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR	32.000	BUC.									
028	EH04H1 [8]	VERIFICARI/ PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADRESABIL SI SIRENA DE EXTERIOR	43.000	BUC.									
029	RPCU10A2 [1]	GOLURI RF 300X200	4.000	BUC.									
030	EH04A1 [9]	VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU/ ANSAMBLU	1.000	BUC.									
031	IE01B1 [13]	PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATII/ ANSAMBLU	1.000	BUC.									
032	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	2677.000	LEI.									
032	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON	1023.600	LEI.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Detaliiere transporturi:

-Transport auto

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Alte cheltuieli directe: CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
		Total cheltuieli directe: MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT					
		TOTAL					
		Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		PROIECTANT				OFERTANT	