

**Centralizatorul cantitativ și valoric al lucrărilor de împăduriri
în terenul agricol situat în extravilanul comunei Albota, județul Argeș
Valoarea totală a investiției - Parc 3 - Deviz recalculat**

Nr. crt	Categoricia de lucrari	Cantit.	U.M.	Pret unitar lei	VALOAREA (fara TVA)
					lei
1	Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată (4 rânduri și 2 diagonale, din 2 în 2 m) pe bulumaci din lemn rotund de esență tare (5 bulumaci și 2 contrafișe din lemn pentru 10 m) - Total: 756 bulumaci și 302 contrafișe	151.18	10 ml	416.13	62910.53
2	Borne amenajistice	2	buc	137.34	274.68
3	Lucrări de pregătire a terenului și solului	5.0858	ha	1485.00	7552.41
4	Împăduriri cu 7GO 2FR 1MJ	5.0858	ha	58339.57	296703.39
5	Panouri de informare	1	buc	859.19	859.19
6	Paza pădurii pe 7 ani	5.0858	ha	1275.47	6486.79
TOTAL LUCRARI		-	-	-	374786.99
T.V.A.		-	-	-	71209.53
TOTAL GENERAL		-	-	-	445996.51

Întocmit:
Ing. C-tin Lintescu



S.C. LINTESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087
ATESTAT
de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI
**Teren agricol adus în compensare în vederea obținerii obiectivului
"REALIZARE PARC LUNCA ARGESULUI 3"**
Investiția specifică nr. 1
Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată (4 rânduri și 2 diagonale din 2 în 2 m), cu bulumaci de esență tare
Tronson cu lungimea de 10 m

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Costul materialelor Bulumaci din lemn rotund de esență tare, Ø = 14 cm / 2ml = 0,031 m ³ /buc	mc	material	0.22	550.000	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		550.000					
2	Costul materialelor Sârmă ghimpată	kg	material	7.00	5.100	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		5.100					
3	Costul materialelor Cuie, scoabe	kg	material	0.15	5.100	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		5.100					
4	TRA.02.B.60 Transport auto materiale (bulumaci, sârmă, cuie, scoabe) cu autocamionul pe distanța de 60 km. (dus - întors)	t	material	0.13		0.00	0.00	0.00	38.45	38.45
			manoperă							
			utilaj							
			transport		300.000					
			total		300.000					
5	TRA.02.B.60 Transport materiale (bulumaci, sârmă, cuie, scoabe) cu tractorul pe pneuri la distanța de 2,0 km	t	material	0.13		0.00	0.00	0.00	38.45	38.45
			manoperă							
			utilaj							
			transport		300.000					
			total		300.000					
6	TRI.1.AA.08.C2 Descărcat materiale (bulumaci, sârmă, cuie, scoabe) din camion și tractor, manual	t	material	0.26		0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
7	21.A.6 Transport prin purtat direct materiale la 500 m	t	material	0.13		0.00	6.10	0.00	0.00	6.10
			manoperă		47.622					
			utilaj							
			transport							
			total		47.622					
8	H.18.IV.c Confecționat bulumaci și contrafișe din lemn	buc	material	7.0		0.00	81.35	0.00	0.00	81.35
			manoperă		11.622					
			utilaj							
			transport							
			total		11.622					
9	1.A.3.a Săparea gropilor pentru bulumaci - 5 buc (0,5 m x 0,5 m x 0,7 m)	mc	material	1.00		0.00	8.13	0.00	0.00	8.13
			manoperă		8.130					
			utilaj							
			transport							
			total		8.130					

continuare										
10	51.E.2.b Plantarea manuală a bulumacilor și contrafișelor	buc	material	7.00		0.00	9.93	0.00	0.00	9.93
			manoperă		1.418					
			utilaj							
			transport							
			total		1.418					
11	51.E.5 Întinderea și plantarea sărmei ghimpate pe bulumaci	100 ml	material	0.70		0.00	4.50	0.00	0.00	4.50
			manoperă		6.423					
			utilaj							
			transport							
			total		6.423					
12	1.C.1.b. Împrăștiat pământul în jurul bulumacilor	mc	material	1.00		0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
			manoperă		0.750					
			utilaj							
			transport							
			total		0.750					
13	1.C.2.a Baterea pământului în jurul bulumacilor cu maiul de mână	mc	material	1.00		0.00	1.23	0.00	0.00	1.23
			manoperă		1.231					
			utilaj							
			transport							
			total		1.231					
TOTAL I						157.47	113.38	0.00	76.89	347.73
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										2.55
TOTAL II										350.28
Cheltuieli indirecte 10%										35.03
Profit 8%										30.82
TOTAL										416.13
TVA 19%										79.07
TOTAL GENERAL										495.20

Întocmit,
ing. C-TIN LINTESCU



S.C. LINTESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087

ATESTAT

de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

BENEFICIARI: MUNICIPIUL PITEȘTI
Teren agricol adus în compensare în vederea realizării obiectivului
„PARC LUNCA ARGEȘULUI 3”-
Investiția specifică nr. 2
BORNE AMENAJISTICE

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Confectionarea pe santier, din beton, a bornelor	1 buc	material	1	0.380	0.38	3.70	0.50	0.00	4.58
			manoperă		3.698					
			utilaj		0.500					
			transport							
			total		4.578					
2	CL.21.A1 Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton	1 buc	material	1		0.00	3.24	0.00	0.00	3.24
			manoperă		3.244					
			utilaj							
			transport							
			total		3.244					
3	6309886 Confectii metalice inglobate in beton	1 buc	material	1	15.000	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		15.000					
4	CZ.01.05.E1 Preparare beton B150, cu agregate grele, ciment M30 manual	1 buc	material	1	11.990	11.99	2.70	0.00	0.00	14.69
			manoperă		2.703					
			utilaj							
			transport							
			total		14.693					
5	TRA.02.A.50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autocamionul pe 50 km	t	material	0.02		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport		300.000					
			total		300.000					
6	TRB.05.A.29 Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg distanta 90m	1buc	material	1		0.00	16.22	0.00	0.00	16.22
			manoperă		16.220					
			utilaj							
			transport							
			total		16.220					
7	NTPS-ISA Plantat borne de beton	1buc	material	1		0.00	54.07	0.00	0.00	54.07
			manoperă		54.070					
			utilaj							
			transport							
			total		54.070					
TOTAL I						27.37	79.94	0.50	6.00	113.81
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										1.80
TOTAL II										115.60
Cheltuieli indirecte 10%										11.56
Profit 8%										10.17
TOTAL										137.34
TVA 19%										26.09
TOTAL GENERAL										163.43

Întocmit,
ing. C-TIN LINTESCU



S.C. LINTESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087
ATESTAT
de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI
Teren agricol adus în compensare în vederea obținerii obiectivului
"REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3"
Investiția specifică nr. 3
Lucrări de pregătire a terenului și a solului (AD)
S = 1,0 ha
Anul I

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ARAT I Norma locală Aratul terenului la 25-30 cm	ha	material	1.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
2	Discuit Discuirea araturii în doua sensuri	ha	material	2.00	350.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
TOTAL I						0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										0.00
TOTAL II										1250.00
Cheltuieli indirecte 10%										125.00
Profit 8%										110.00
TOTAL										1485.00
TVA 19%										282.15
TOTAL GENERAL										1767.15

Întocmit,
ing. C-TIN LINESCU

S.C. LINESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087
ATESTAT
de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI

Teren agricol adus în compensare în vederea obținerii obiectivului

"REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3"

Investiția specifică nr. 4

Împăduriri cu compoziția 70 GO 20 FR 10 MJ

5000 puieti/ha; Schema 2 x 1 m

S = 1,0 ha

Teren pregătit: arat și discuit (AD)

Anul I

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Valori				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B.52.b.1 Împachetarea puietilor de cvercinee, frasin, mojdrean, pentru transport	1000 buc	material	5.00		0.00	46.80	0.00	0.00	46.80
			manoperă		9.360					
			utilaj							
			transport							
			total		9.360					
2	TRA.02.B.60 Transport puieti cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.30		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport		300.000					
			total		300.000					
3	TRI.1.AA.08.C2 Descărcat puieti din camion, manual	t	material	0.30		0.00	1.62	0.00	0.00	1.62
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
4	C.20.IV.b.4 Săparea șanțului pentru depozitarea puietilor (60 x 40 cm)	10 ml	material	0.75		0.00	43.27	0.00	0.00	43.27
			manoperă		57.980					
			utilaj							
			transport							
			total		57.980					
5	C.24.I.b.2 Depozitarea puietilor de foioase la șanț	1000 buc	material	5.00		0.00	20.80	0.00	0.00	20.80
			manoperă		4.160					
			utilaj							
			transport							
			total		4.160					
6	C.1.III.a Curățirea terenului în vederea împăduririlor de specii ierboase și lemnoase	ari	material	100.00		0.00	1352.00	0.00	0.00	1352.00
			manoperă		13.520					
			utilaj							
			transport							
			total							
7	C.39.c. Pichetarea terenului în vederea împăduririi	1000 buc	material	5.00		0.00	1783.60	0.00	0.00	1783.60
			manoperă		356.720					
			utilaj							
			transport							
			total		356.720					
8	C.23. Ia.9 Transportul puietilor prin purtare directă la 1200 m	1000 buc	material	5.00		0.00	201.50	0.00	0.00	201.50
			manoperă		40.300					
			utilaj							
			transport							
			total		40.300					
9	C.28.I.B.b. Plantarea puietilor forestieri în teren pregătit anterior-condiții mijlocii	1000 buc	material	5.00		0.00	4538.30	0.00	0.00	4538.30
			manoperă		907.660					
			utilaj							
			transport							
			total		907.660					
10	C.45.a.1 Retezarea tulpinii puietilor de foioase după plantare	1000 buc	material	5.00		0.00	577.20	0.00	0.00	577.20
			manoperă		115.440					
			utilaj							
			transport							
			total		115.440					

continuare anul I										
11	Costul puietilor de gorun, frasin, mojdrean	1000 buc	material	5.00	1700.000	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		1700.000					
12	E.10.b Prăfuirea gropilor cu MESUROL	1000 buc	material	1.00		0.00	75.40	0.00	0.00	75.40
			manoperă		75.400					
			utilaj							
			transport							
			total		75.400					
13	7346789 Procurare substanțe chimice - MESUROL	kg	material	10.00	90.500	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		90.500					
14	C.46.a Revizuirea plantației	ari	material	100.00		0.00	442.00	0.00	0.00	442.00
			manoperă		4.420					
			utilaj							
			transport							
			total		4.420					
15	E.14.a -asimilat Protejarea puietilor împotriva vătămărilor produse de vânat	mii buc	material	0.50		0.00	56.16	0.00	0.00	56.16
			manoperă		112.320					
			utilaj							
			transport							
			total		112.320					
16	7346786 Procurare substanțe chimice CERVACOL EXTRA	kg.	material	1.50	13.340	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		13.340					
17	Prășit 1 Prășit sol între rânduri mecanizat, pe 60% din suprafață - de trei ori	ha	material	1.80		0.00	450.00	630.00	0.00	1080.00
			manoperă		250.000					
			utilaj		350.000					
			transport							
			total		600.000					
18	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fășii, în plantații pe rândul de puieti pe 40% din suprafață - de trei ori	ari	material	120.00		0.00	2808.00	0.00	0.00	2808.00
			manoperă		23.400					
			utilaj							
			transport							
			total		23.400					
19	D.44.d.1 Combaterea culturilor de everceinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material	1.00		0.00	109.46	0.00	0.00	109.46
			manoperă		109.460					
			utilaj							
			transport							
			total		109.460					
20	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	l	material	0.30	744.00	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		744.00					
21	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.010		0.00	3.09	0.00	0.00	3.09
			manoperă		300.000					
			utilaj							
			transport							
			total		300.000					
22	TRI.1.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material	0.010		0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
23	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea solutiei, de la distanta de 10 km	t	material	0.30		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport		200.000					
			total		200.000					

continuare anul I										
24	C.79.II.a Materializarea pietelor de proba pentru controlul anual al împăduririlor	piete	material	4.00		0.00	48.88	0.00	0.00	48.88
			manoperă		12.220					
			utilaj							
			transport							
			total		12.220					
C	Procurare material pentru pietre de probă	buc	material	4		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		50.000					
TOTAL I						9848.21	12558.14	630.00	150.00	23186.35
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										282.56
TOTAL II										23468.90
Cheltuieli indirecte 10%										2346.89
Profit 8%										2065.26
TOTAL										27881.06
TVA 19%										5297.40
TOTAL GENERAL ANUL I										33178.46

Anul II

Completări 20%

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B.52.b.1 Împachetarea puietilor de cvercinee, frasin, mojdrean pentru transport	1000 buc	material	1.00		0.00	9.36	0.00	0.00	9.36
			manoperă		9.360					
			utilaj							
			transport							
			total		9.360					
2	TRA.02.B.60 Transport puieti cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.06		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport		300.000					
			total		300.000					
3	TRI.1.AA.08.C2 Descărcat puieti din camion, manual	t	material	0.12		0.00	0.65	0.00	0.00	0.65
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
4	C.20.IV.b.4 Săparea șanțului pentru depozitarea puietilor (60 x 40 cm)	10 ml	material	0.15		0.00	8.65	0.00	0.00	8.65
			manoperă		57.980					
			utilaj							
			transport							
			total		57.980					
5	C.24.I.b.2 Depozitarea puietilor de foioase la șanț	1000 buc	material	1.00		0.00	4.16	0.00	0.00	4.16
			manoperă		4.160					
			utilaj							
			transport							
			total		4.160					
6	C.23. I.a.9 Transportul puietilor prin purtare directă la 1200 m	1000 buc	material	1.00		0.00	40.30	0.00	0.00	40.30
			manoperă		40.300					
			utilaj							
			transport							
			total		40.300					
7	C.73.I.a.3 Completări 25% la plantații în gropi 30 x 30 x 30	1000 buc	material	1.00		0.00	1570.26	0.00	0.00	1570.26
			manoperă		1570.260					
			utilaj							
			transport							
			total		1570.260					
8	C.45.a.1 Retezarea tulpinii puietilor de foioase după plantare	1000 buc	material	1.00		0.00	115.44	0.00	0.00	115.44
			manoperă		115.440					
			utilaj							
			transport							
			total		115.440					

continuare anul II										
9	Costul puietilor de gorun, frasin, mojdrean	1000 buc	material	1.00	1700.000	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		1700.000					
10	E.10.b Prăfuirea gropilor cu MESUROL	1000 buc	material	0.20		0.00	15.08	0.00	0.00	15.08
			manoperă		75.400					
			utilaj							
			transport							
			total		75.400					
11	7346789 Procurare substanțe chimice - MESUROL	kg.	material	2.00		181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		90.500					
12	C.46.a Revizuirea plantației	ari	material	100.00		0.00	442.00	0.00	0.00	442.00
			manoperă		4.420					
			utilaj							
			transport							
			total		4.420					
13	E.14.a -asimilat Protejarea puietilor împotriva vătămărilor produse de vânat	mii buc	material	0.50		0.00	56.16	0.00	0.00	56.16
			manoperă		112.320					
			utilaj							
			transport							
			total		112.320					
14	7346786 Procurare substanțe chimice CERVACOL EXTRA	kg.	material	1.50		20.01	0.00	0.00	0.00	20.01
			manoperă		13.340					
			utilaj							
			transport							
			total		13.340					
15	Prășit I Prășit sol între rânduri mecanizat, pe 60% din suprafață - de trei ori	ha	material	1.80		0.00	450.00	630.00	0.00	1080.00
			manoperă		250.000					
			utilaj		350.00					
			transport							
			total		600.000					
16	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fâșii, în plantații pe rândul de puiet, pe 40% din suprafață - de trei ori	ari	material	120.00		0.00	2808.00	0.00	0.00	2808.00
			manoperă		23.400					
			utilaj							
			transport							
			total		23.400					
17	D.44.d.1 Combaterea culturilor de cvercinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material	1.00		0.00	109.46	0.00	0.00	109.46
			manoperă		109.460					
			utilaj							
			transport							
			total		109.460					
18	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	l	material	0.30		223.20	0.00	0.00	0.00	223.20
			manoperă		744.00					
			utilaj							
			transport							
			total		744.00					
19	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.002		0.00	0.69	0.00	0.00	0.69
			manoperă		300.000					
			utilaj							
			transport							
			total		300.000					
20	TRI.1.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material	0.002		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
			manoperă		5.406.					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
21	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea soluției, de la distanța de 10 km	t	material	0.30		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport		200.00					
			total		200.00					

continuare anul II

TOTAL I	2124.21	5630.22	630.00	78.00	8462.43
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%					126.68
TOTAL II					8589.11
Cheltuieli indirecte 10%					858.91
Profit 8%					755.84
TOTAL					10203.87
TVA 19%					1938.74
TOTAL GENERAL ANUL III					12142.60

Anul III

Completări 10%

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B.52.b.1 Împachetarea puietilor de cvercinee, frasin, tei pentru transport	1000 buc	material	0.50		0.00	4.68	0.00	0.00	4.68
			manoperă		9.360					
			utilaj							
			transport							
	total		9.360							
2	TRA.02.B.60 Transport puieti cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.03		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport		300.000					
	total		300.000							
3	TRI.1.AA.08.C2 Descărcat puieti din camion, manual	t	material	0.03		0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
	total		5.406							
4	C.20.IV.b.4 Săparea șanțului pentru depozitarea puietilor (60 x 40 cm)	10 ml	material	0.07		0.00	4.33	0.00	0.00	4.33
			manoperă		57.980					
			utilaj							
			transport							
	total		57.980							
5	C.24.I.b.2 Depozitarea puietilor de foioase la șanț	1000 buc	material	0.50		0.00	2.08	0.00	0.00	2.08
			manoperă		4.160					
			utilaj							
			transport							
	total		4.160							
6	C.23. I.a.9 Transportul puietilor prin purtare directă la 1200 m	1000 buc	material	0.50		0.00	20.15	0.00	0.00	20.15
			manoperă		40.300					
			utilaj							
			transport							
	total		40.300							
7	C.73.I.a.2 Completări 15% la plantații în gropi 30 x 30 x 30	1000 buc	material	0.50		0.00	829.40	0.00	0.00	829.40
			manoperă		1658.800					
			utilaj							
			transport							
	total		1658.800							
8	C.45.a.1 Retezarea tulpinii puietilor de foioase după plantare	1000 buc	material	0.50		0.00	57.72	0.00	0.00	57.72
			manoperă		115.440					
			utilaj							
			transport							
	total		115.440							
9	Costul puietilor de gorun, frasin, mojdrean	1000 buc	material	0.50		850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
			manoperă		1700.000					
			utilaj							
			transport							
	total		1700.000							
10	E.10.B Prăfuirea gropilor cu MESUROL	1000 buc	material	0.10		0.00	7.54	0.00	0.00	7.54
			manoperă		75.400					
			utilaj							
			transport							
	total		75.400							
11	7346789 Procurare substanțe chimice - MESUROL	kg.	material	0.50		45.25	0.00	0.00	0.00	45.25
			manoperă		90.500					
			utilaj							
			transport							
	total		90.500							

continuare anul III										
12	Prășit 1 Prășit sol între rânduri mecanizat, pe 60% din suprafață - de trei ori	ha	material manoperă utilaj transport total	1.80	250.000 350.000 600.000	0.00	450.00	630.00	0.00	1080.00
13	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fâșii, în plantații pe rândul de puiți pe 40% din suprafață - de trei ori	ari	material manoperă utilaj transport total	120.00	23.400 23.400	0.00	2808.00	0.00	0.00	2808.00
14	D.44.d.1 Combaterea culturilor de cvercinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material manoperă utilaj transport total	1.00	109.460 109.460	0.00	109.46	0.00	0.00	109.46
15	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	l	material manoperă utilaj transport total	0.30	744.00 744.00	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20
16	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material manoperă utilaj transport total	0.001	300.000 300.000	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
17	TRI.1.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material manoperă utilaj transport total	0.001	5.406 5.406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea soluției, de la distanța de 10 km	t	material manoperă utilaj transport total	0.30	200.00 200.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
TOTAL I						1118.45	4293.76	630.00	69.00	6111.21
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										96.61
TOTAL II										6207.82
Cheltuieli indirecte 10%										620.78
Profit 8%										546.29
TOTAL										7374.89
TVA 19%										1401.23
TOTAL GENERAL ANUL III										8776.12
Anul IV										
Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prășit 1 Prășit sol între rânduri mecanizat, pe 60% din suprafață - de 2 ori	ha	material manoperă utilaj transport total	1.20	250.000 350.000 600.000	0.00	300.00	420.00	0.00	720.00
2	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fâșii, în plantații pe rândul de puiți pe 40% din suprafață - de 2 ori	ari	material manoperă utilaj transport total	80.00	23.400 23.400	0.00	1872.00	0.00	0.00	1872.00
3	D.44.d.1 Combaterea culturilor de cvercinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material manoperă utilaj transport total	1.00	109.460 109.460	0.00	109.46	0.00	0.00	109.46
4	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	l	material manoperă utilaj transport total	0.30	744.00 744.00	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20

continuare anul IV											
5	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.0003		0.000	0.090	0.000	0.000	0.090	
			manoperă								300.000
			utilaj								
			transport								
			total								300.000
6	TRI.1.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material	0.0003		0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	
			manoperă								5.406
			utilaj								
			transport								
			total								5.406
7	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea soluției, de la distanța de 10 km	t	material	0.30		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000	
			manoperă								
			utilaj								
			transport								200.00
			total								200.00
TOTAL I						223.20	2281.55	420.00	60.00	2984.75	
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										51.33	
TOTAL II										3036.09	
Cheltuieli indirecte 10%										303.61	
Profit 8%										267.18	
TOTAL										3606.87	
TVA 19%										685.31	
TOTAL GENERAL ANUL IV										4292.18	

Anul V

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol					
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Prășit 1 Prășit sol între rânduri mecanizat, pe 60% din suprafață - de 2 ori	ha	material	1.20		0.00	300.00	420.00	0.00	720.00	
			manoperă								250.000
			utilaj								350.000
			transport								
			total								600.000
2	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fâșii, în plantații pe rândul de puiți pe 40% din suprafață - de 2 ori	ari	material	80.00		0.00	1872.00	0.00	0.00	1872.00	
			manoperă								23.400
			utilaj								
			transport								
			total								23.400
3	D.44.d.1 Combaterea culturilor de cvercinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material	1.00		0.00	109.46	0.00	0.00	109.46	
			manoperă								109.460
			utilaj								
			transport								
			total								109.460
4	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	l	material	0.30		223.20	0.00	0.00	0.00	223.20	
			manoperă								744.00
			utilaj								
			transport								
			total								744.00
5	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.0003		0.000	0.090	0.000	0.000	0.090	
			manoperă								300.000
			utilaj								
			transport								
			total								300.000
6	TRI.1.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material	0.0003		0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	
			manoperă								5.406
			utilaj								
			transport								
			total								5.406
7	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea soluției, de la distanța de 10 km	t	material	0.30		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000	
			manoperă								
			utilaj								
			transport								200.00
			total								200.00
TOTAL I						82.80	2281.55	420.00	60.00	2984.75	
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										51.33	
TOTAL II										3036.09	
Cheltuieli indirecte 10%										303.61	
Profit 8%										267.18	
TOTAL										3606.87	
TVA 19%										685.31	
TOTAL GENERAL ANUL V										4292.18	

Anul VI										
Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prășit 1 Prășit sol între rânduri mecanizat, pe 60% din suprafață	ha	material	0.60		0.00	150.00	210.00	0.00	360.00
			manoperă		250.000					
			utilaj		350.000					
			transport							
			total		600.000					
2	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fâșii, în plantații pe rândul de puiți pe 40% din suprafață	ari	material	40.00		0.00	936.00	0.00	0.00	936.00
			manoperă		23.400					
			utilaj							
			transport							
			total		23.400					
3	D.44.d.1 Combaterea culturilor de cvercinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material	1.00		0.00	109.46	0.00	0.00	109.46
			manoperă		109.460					
			utilaj							
			transport							
			total		109.460					
4	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	l	material	0.30		223.20	0.00	0.00	0.00	223.20
			manoperă		744.00					
			utilaj							
			transport							
			total		744.00					
5	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.0003		0.000	0.090	0.000	0.000	0.090
			manoperă		300.000					
			utilaj							
			transport							
			total		300.000					
6	TRI.I.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material	0.0003		0.000	0.002	0.000	0.000	0.002
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
7	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea soluției, de la distanța de 10 km	t	material	0.30		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
			manoperă							
			utilaj							
			transport		200.00					
			total		200.00					
8	C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase	ari	material	100.00		0.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00
			manoperă		13.000					
			utilaj							
			transport							
			total		13.000					
TOTAL I						223.20	2495.55	210.00	60.00	2988.75
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										56.15
TOTAL II										3044.90
Cheltuieli indirecte 10%										304.49
Profit 8%										267.95
TOTAL										3617.34
TVA 19%										687.30
TOTAL GENERAL ANUL VI										4304.64

Anul VII

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D.44.d.1 Combaterea culturilor de cvercinee împotriva fâinării prin stopiri cu aparatul Kyoritz cu Tilt 250 EC	ha	material	1.00		0.00	109.46	0.00	0.00	109.46
			manoperă		109.460					
			utilaj							
			transport							
			total		109.460					

continuare anul VII										
2	7346785 Procurare Tilt-0.03% 0,3 litri/ha	I	material	0.30	744.00	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		744.00					
3	TRA.02.B.60 Transportul substanțelor chimice cu autocamionul pe distanța de 60 km (dus - întors)	t	material	0.0003		0.000	0.090	0.000	0.000	0.090
			manoperă		300.000					
			utilaj							
			transport							
			total		300.000					
4	TRI.1.AA.08.C2 Încărcat -descărcat substanțe chimice din autocamion, manual	t	material	0.0003		0.000	0.002	0.000	0.000	0.002
			manoperă		5.406					
			utilaj							
			transport							
			total		5.406					
5	TRA05A10 Transportul apei cu cisterna pentru prepararea soluției, de la distanța de 10 km	t	material	0.30		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
			manoperă							
			utilaj							
			transport		200.00					
			total		200.00					
6	C.57.I.a Descoplerirea speciilor forestiere de specii ierboase	ari	material	100.00		0.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00
			manoperă		13.000					
			utilaj							
			transport							
			total		13.000					
TOTAL I						223.20	1409.55	0.00	60.00	1692.75
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										31.71
TOTAL II										1724.47
Cheltuieli indirecte 10%										172.45
Profit 8%										151.75
TOTAL										2048.67
TVA 19%										389.25
TOTAL GENERAL ANUL VII										2437.91
TOTAL INVESTITIA 4										
TOTAL I (ANUL I+II+III+IV+V+VI+VII)						13843.27	30950.33	2940.00	537.00	48411.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										696.38
TOTAL II										49107.38
Cheltuieli indirecte 10%										4910.74
Profit 8%										4321.45
TOTAL										58339.57
TVA 19%										11084.52
TOTAL GENERAL (ANUL I+II+III+IV+V+VI+VII)										69424.09

Întocmit,
ing. C-TIN LINTESCU



S.C. LINTESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087
ATESTAT
de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

BENEFICIARI: MUNICIPIUL PITEȘTI

Teren agricol adus în compensare în vederea obținerii obiectivului

"REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3"

Investiția specifică nr. 5

Panouri de informare și propagandă silvică

Cantitate = 1 buc

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Încărcat și descărcat panouri în mijloc de transport auto	buc	material			0.00	4.19	0.00	0.00	4.19
			manoperă	1.00	4.187					
			utilaj							
			transport							
			total		4.187					
2	TRA.02.B50 Transport panouri cu mijloc auto de la 50 km	km	material			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport	50.00	2.000					
			total		2.000					
3	Panouri din metal, gata scrise, de 3x2m, cu înălțimea totală de 2,40m, din care 0,60m în pamant	buc	material	1.00	500.000	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		500.000					
4	I.5.b Plantat borne din beton la 60cm adâncime	buc	material			0.00	35.64	0.00	0.00	35.64
			manoperă	1.00	35.640					
			utilaj							
			transport							
			total		35.640					
5	Ciment	kg	material	30.00	0.500	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		0.500					
6	Nisip + pietris	kg	material	90.00	0.750	67.50	0.00	0.00	0.00	67.50
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total		0.750					
TOTAL I						582.50	39.83	0.00	100.00	722.33
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										0.90
TOTAL II										723.22
Cheltuieli indirecte 10%										72.32
Profit 8%										63.64
TOTAL										859.19
TVA 19%										163.25
TOTAL GENERAL										1022.43

Întocmit,
ing. C-TIN LINTESCU



S.C. LINTESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087

ATESTAT

de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

BENEFICIARI: MUNICIPIUL PITEȘTI
Teren agricol adus în compensare în vederea obiectivului
"REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 3"
Investiția specifică nr. 6
Paza plantației
S = 1,0 ha
Perioada 7 ani

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cantități	Preț unitar	Preț pe articol					
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Paza pădurii	ha	material	1.0		0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
			manoperă		1050.00						
			utilaj								
			transport								
			total		1050.00						
TOTAL I						0.00	1050.00	0.00	0.00	1050.00	
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2.25%										23.63	
TOTAL II										1073.63	
Cheltuieli indirecte 10%										107.36	
Profit 8%										94.48	
TOTAL										1275.47	
TVA 19%										242.34	
TOTAL GENERAL										1517.81	

Întocmit,
ing. C-TIN LINTESCU



S.C. LINTESCU FOREST 2003 S.R.L.
C.U.I. RO 15281087
ATESTAT
de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
prin certificatul nr.1101 din 15.10.2021 să
efectueze proiectarea și să execute lucrările
de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.