


CAIET DE SARCINI**REZISTENT**

- 1- DESCRIEREA DE ANSAMBLU A LUCRARILOR
- 2- EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE, UMPLUTURI SI SAPATURI
- 3- EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON SI BETON ARMAT
- 4- EXECUTAREA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII EXECUȚIEI STRUCTURII METALICE

1-DESCRIEREA DE ANSAMBLU A LUCRĂRILOR**Nicutor
Puscasu-
Andone**Digitally signed by
Nicutor Puscasu-
Andone
Date: 2025.06.27
08:25:01 +03'00'

Toate normativele, reglementările tehnice și referințele legislative menționate sau specificate în prezentul caiet de sarcini respectă regimul de valabilitate și corespund specificațiilor din LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII, editată și publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, actualizată.

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a proiectului tehnic, acesta reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi incorporate în lucrare.

Prezentul proiect reprezintă o rezolvare standard a unei structuri duale pentru o construcție cu destinație de sală de sport.

Sistemul constructiv ales este constituit din cadre ortogonale din beton armat și formate din stâlpi și ferme metalice.

Infrastructura clădirii transmite greutatea construcției și încărcările aferente către terenul de fundare prin intermediul fundațiilor continue pentru zona de subsol și fundații izolate sub stâlpii suprastructurii.

Întreg ansamblul structural va fi realizat cu respectarea prevederilor și specificațiilor din prezentul proiect și cu deplina corespondență cu normele legislative aplicabile.

Infrastructura și suprastructura clădirii se vor realiza din beton armat C30/37, elementele de armare fiind reprezentate de bare independente de clasa B500S (clasa de ductilitate C) și plase sudate corespunzătoare specificațiilor ST-009 de 4mm.

Suprastructura metalică va fi protejată anticoroziv și va fi ignifugată prin vopsire cu produse termosfumante conform gradului de rezistență la foc specificat în proiectul de arhitectură.



2- EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE, UMPLUTURI ȘI SĂPĂTURI

Prezentul caiet de sarcini conține prevederi pentru executarea lucrărilor de terasamente constând în săparea, încărcarea în mijlocul de transport, transportul, împrăștierea, nivelarea și compactarea pământului pentru realizarea fundațiilor pentru clădiri civile și industriale și a zonei aferente din jurul lor, care influențează condițiile de rezistență, stabilitate și exploatare ale acestor construcții.

Constructorul are obligația să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect, sau acțiunii utilajelor de nivelare, săpare și compactare, precum și stabilitatea construcțiilor și instalațiilor învecinate.

Executarea lucrărilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face numai cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca vibrațiile produse de acestea să nu afecteze construcțiile, instalațiile și lucrările învecinate.

Pentru sprijinirea săpăturilor se vor folosi, de regulă, elemente de inventar, modulate, concepute pentru un domeniu mare de utilizare și cu posibilități de re folosire.

În cazul în care despre amplasamentul/ele pe care urmează a se executa lucrări de terasamente există informații asupra posibilității existenței unor corpuri explozibile, se va solicita în prealabil o examinare a amplasamentului de către organele de specialitate. În cazul în care, în timpul executării săpăturilor, se întâlnesc astfel de corpuri explozibile **se vor opri imediat lucrările, anunțându-se de urgență beneficiarul și proiectantul lucrării** pentru adoptarea măsurilor corespunzătoare.

Dacă executarea lucrărilor de săpătură implică dezvelirea unor rețele de instalații subterane existente (apă, canal, abur, gaze, electrice, s.a.), ce rămân în funcțiune, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării. Pentru stabilirea soluțiilor se va contacta proiectantul general. Desfacerea rețelilor de instalații se va face doar cu acordul instituțiilor care exploatează aceste rețele, sub supravegherea beneficiarului lucrării, după caz.

Lucrări pregătitoare:

Lucrările pregătitoare, ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-zise, sunt, în general, cele de defrișări, demolări, amenajare a terenului și a platformei de lucru.

Defrișarea terenului constă în tăierea arborilor și tufișurilor sau, atunci când este posibil, smulgerea acestora din rădăcini, scoaterea buturugilor și rădăcinilor izolate, precum și îndepărtarea materialului lemnos de pe suprafața de teren pe care se vor executa terasamentele.



Gropile care rămân după scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pământ compactat. Suprafețele de teren ce urmează a fi defrișate se stabilesc prin prezentul proiect, prin planșele de amenajare a amplasamentului, și corespund amprentei clădirii și spațiilor stabilite de executant ca fiind necesare pentru desfășurarea operațiunilor tehnologice.

Întreaga suprafață a terenului pe care se execută terasamentele va fi curățată de frunze, crengi, buruieni și, când este cazul, de zăpadă.


Evacuarea stratului vegetal se va face, de regulă, mecanizat. Pământul vegetal rezultat din săpare va fi depozitat în afara perimetrului construit, în vederea redării în circuitul agricol a unei suprafețe echivalente cu cea dezafectată sau în centrul de greutate al zonelor prevăzute prin proiect a fi amenajate cu spații verzi.

Lucrările de nivelări se vor începe de către constructor numai după ce acesta va analiza ridicarea topo a amplasamentului, existentă în documentația proiectului. Constructorul are obligația ca pe ridicarea topografică primită să îndesească rețeaua de puncte în așa fel încât noua ridicare să reflecte situația reală. Aceasta va fi însoțită de dirigintele de șantier și va sta la baza decontării lucrărilor de nivelare realmente executate.

Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziției construcțiilor pe amplasamentele proiectate și marcarea fiecărei construcții în conformitate cu prezentul proiect. Întocmirea planului de executare a lucrărilor de trasare necesare fixării poziției construcțiilor pe amplasamentele proiectate și abaterile admisibile în trasare sunt date în **Normativul C 83-1975**.

Trasarea lucrărilor de terasamente se va realiza în conformitate cu prevederile **Capitolului 4 din C-83-1975**.

Pentru trasarea perimetrului lucrărilor de suprafață se poate utiliza împrejmuirea folosită în etapa de trasare a axelor principale ale construcției, dacă aceasta a fost deja executată. În caz contrar, se execută în mod special o împrejmuire, discontinuuă sau continuuă, utilizându-se profile de colț amplasate la intersecțiile laturilor perimetrului și profile auxiliare amplasate de-a lungul laturilor între profilele de colț, precum în imaginea de mai jos:



Pentru facilitarea operațiilor de măsurări de-a lungul laturilor perimetrului suprafeței, se va urmări ca poziționarea profilelor auxiliare să se facă astfel încât distanța între profile să fie mai mică decât lungimea maximă a instrumentului utilizat pentru măsurări.

Marcarea pozițiilor reperelor de referință ale perimetrului real al suprafeței pe profile se execută în raport cu bornele de referință ale bazei construcției și se realizează pentru elementele de inventar conform instrucțiunilor acestora, fie prin creștături pe elementele profilelor, fie prin cuie bătute pe elementele de lemn.

Linii de bază ale perimetrului real al suprafeței, precum și alte linii care trebuie să fie trasate în interiorul suprafeței, se materializează, la nivelul superior al profilelor (de colț/auxiliare), prin sârme de oțel întinse între reperele corespunzătoare marcate pe elementele profilelor.

Transmiterea verticală a liniilor de bază ale perimetrului real al construcțiilor, precum și a colțurilor acestuia, se execută în raport cu sârmele întinse, cu ajutorul firului cu plumb.

Dat fiind nivelul de precizie cerut pentru astfel de transmiteri, utilizarea unor instrumente electronice/optice nu este necesară.


Cotele de nivel ale suprafeței finite de excavare se transmit în raport cu cota de nivel a profilelor (de colț sau auxiliare), cu ajutorul jaloanelor de referință și a jaloanelor mobile în formă de T.

Jaloanele de referință se amplasează, de obicei, de-a lungul perimetrului real al suprafeței de excavare, în exteriorul acestuia, și pe ele se materializează o cotă de nivel unică, ce este, în general, cu 1 m mai mare decât cota nivelului final al suprafeței de excavare.

Executarea săpăturilor pentru fundații trebuie să respecte următoarele condiții:

- Menținerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundație sau în jurul fundațiilor existente pe o distanță suficientă, astfel încât să nu se pericliteze instalațiile și construcțiile învecinate.
- Când turnarea betonului în fundație nu se face imediat după executarea săpăturii, în terenurile sensibile la acțiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului sub talpa fundației.
- În cazul când în aceeași incintă se execută mai multe construcții apropiate, atacarea lucrărilor se va face astfel încât să se asigure executarea fundațiilor, începând cu cele situate la adâncimea cea mai mare, iar săpăturile să nu influențeze construcțiile sau instalațiile executate anterior și să nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrări învecinate.

- Săpăturile de lungimi mai mari pentru fundații se vor organiza astfel încât, în orice fază a lucrului, fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectării apelor în timpul executării.
- Se va avea în vedere ca lucrările de epuizment să nu producă modificări ale stabilității masivelor de pământ din zona lor de influență sau daune datorită așezărilor de sub instalațiile, construcțiile și elementele de construcție învecinate.
- Nu se vor amplasa puțurile de colectare, în vederea drenării terenului, sub talpa fundațiilor construcțiilor sau a unor mașini ori instalații grele.
- Săpăturile ce se execută cu excavatoarele nu trebuie să depășească, în nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. În acest scop, săparea se va opri cu 20-30 cm deasupra profilului săpăturii, diferența executându-se cu alte utilaje mecanice de finisare sau manual.
- Dimensiunile în plan, cotele și gradul de planeitate sau prelucrare a suprafețelor săpăturilor vor asigura condițiile tehnologice, de securitate a muncii și calitate a lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare.
- În cazul terenurilor nesensibile la acțiunea apei (pietrișuri, terenuri stâncoase, s.a.), lucrările de săpătură se execută până la cota prevăzută în proiect.
- În cazul nisipurilor fine, săpătura mecanizată se va opri cu 30 cm peste cota preconizată, săpătura finisându-se manual.
- Pentru pământurile argiloase, săpătura se va opri cu 25 cm peste cota preconizată, săpătura finisându-se manual.
- La executarea săpăturilor în pământuri sensibile la umezire, săpătura se va opri cu 50 cm deasupra cotei finite, fiind terminată manual.
- Dacă pe fundul gropii, la cota de fundare, apar crăpături în teren, se va contacta proiectantul pentru a stabili măsurile necesare.
- În cazul umezirii superficiale a terenului de fundare, datorită precipitațiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de fundație trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare a fundației.
- Schimbarea cotei fundului gropii de fundație, în timpul execuției, se poate face numai cu acordul scris al proiectantului.
- Ridicarea cotei fundului gropii de fundație, față de proiect, se poate face dacă, în perioada executării, se constată existența unui strat bun de fundare la o cotă superioară.



· La terminarea săpăturii, se va contacta proiectantul geo-tehnician pentru a confirma natura terenului de fundare. În cazul constatării unui teren prost de fundare, se pot lua măsuri de îmbunătățire sau se poate coborî cota de fundare.

· Orice modificări de cotă se vor consemna în registrul de procese-verbale.

· În cazul executării săpăturii lângă construcții existente sau în curs de execuție, pe lângă măsurile adoptate prin proiect, executantul are obligația să cerceteze terenul de fundare și să ia imediat măsuri pentru a asigura stabilitatea acestor construcții, sesizând de îndată beneficiarul lucrării și proiectantul lucrării în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare.

· Turnarea betonului se va face, de obicei, imediat după atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul își dă acordul scris.

Executarea săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane trebuie să respecte următoarele condiții:

Pentru săpăturile cu **pereți verticali nesprijiniți** se vor lua următoarele măsuri pentru menținerea stabilității malurilor:

- Terenul din jurul săpăturii să nu fie încărcat și să nu sufere vibrații.

- Pământul rezultat din săpătură să nu se depoziteze la o distanță mai mică de 1 m de la marginea gropii de fundație; pentru săpături de până la 1 m adâncime, distanța se poate lua egală cu adâncimea săpăturii.

- Se vor lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor de precipitații sau provenite accidental.

- Dacă, din cauze neprevăzute, turnarea fundațiilor nu se efectuează imediat după săpare și se observă fenomene care indică pericol de surpare, se vor lua măsuri de sprijinire a peretelui în zona respectivă sau de transformare a acestora în pereți cu taluz.


- Constructorul este obligat să urmărească apariția și dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii care pot indica începerea surpării malurilor și să ia măsuri de prevenire a accidentelor.

La executarea săpăturilor cu **pereți verticali sprijiniți** vor fi respectate următoarele:

- Executarea săpăturilor se va face mecanizat, iar în cazul în care se constată surparea fețelor săpăturii se vor realiza sprijiniri locale, iar săpătura se va finisa manual.

- Dimensiunile în plan ale săpăturii trebuie sporite corespunzător cu grosimile sprijinilor și cu spațiul necesar executării lucrărilor propriu-zise de fundații.

- Tipul de sprijinire se va stabili în funcție de natura terenului și dimensiunile săpăturii.



-Pentru sprijinirea săpăturilor cu adâncimi sub 5,5 m, dimensiunile și elementele necesare executării sprijinirilor se vor stabili de către executant.

- Săpăturile de fundații cu pereți parțial sprijiniți pe o anumită adâncime a părții inferioare a gropii, cu partea superioară executată în taluz, se vor folosi atunci când condițiile locale nu permit executarea săpăturilor în taluz sau din considerente economice.

La executarea săpăturilor cu **pereți în taluz** se vor respecta regulile de mai jos:

-La executarea săpăturii, umiditatea naturală a terenului trebuie să fie cuprinsă între 12% și 18%, luându-se măsuri ca aceasta să nu crească.

- Săpătura de fundație nu va sta mult timp.

-Panta taluzului săpăturii, definită prin tangenta unghiului de înclinare față de orizontală, nu va depăși valorile din tabelul de mai jos:

Natura terenului	Adâncimea săpăturii	
	până la 3 m	mai mare de 3 m
	tg B= h/b	tg B = h/b
nisip. pietriș	1/1,25	1/1,50
nisip argilos	1/0,67	1/1
argilă nisipoasă	1/0,67	1/0,75
argilă	1/0,50	1/0,67
loess	1/0,50	1/0,75

Executarea săpăturilor sub nivelul apelor subterane - în cazul săpăturilor adânci situate sub nivelul apelor subterane, îndepărtarea apei se poate efectua prin una din metodele recomandate în **Anexa 1** din **C-169-1988**. Sprijinirea pereților săpăturii de fundație se face cu palplanșe metalice de inventar (cu sau fără ancoraje), ecrane de impermeabilitate și pereți adânci turnați în teren.

După caz, sistemul de sprijinire va fi stabilit de proiectantul de specialitate. Dacă nu există un pericol de refulare a pământului în groapa de fundații sau de antrenare a particulelor fine de nisip de către curentul apei, adâncimea de batere a palplanșelor sub nivelul săpăturii trebuie să fie de 0,5-0,75 m.

Ghidarea palplanșelor se va realiza pe tot timpul înfîngerii, iar lungimea acestora va fi egală cu adâncimea gropii plus adâncimea de înfîngere în teren.

Înfigerea palplanșelor se poate face prin vibrație sau bătere. Vibrația este indicată pentru înfigerea palplanșelor în pământuri necoezive, iar băterea în pământuri coezive.

După terminarea lucrării, palplanșele folosite se vor recupera, extragerea făcându-se cu ajutorul troliilor și vinciurilor sau cu extractoare vibratoare, după care vor fi curățate și depozitate corespunzător în vederea reîntrebuințării.

Executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros în mod obligatoriu va ține cont de prevederile Normativului C16-1984.

Executarea umpluturilor compactate – cuprinse în prezentul caiet de sarcini, se referă la umpluturi pentru fundații din zona aferentă construcției, umpluturi între fundații și la exteriorul clădirilor sau umpluturi sub pardoseli.

Umpluturile se vor executa, de regulă, din pământurile rezultate din lucrările de săpătură, cu acordul dirigintei de șantier. Se interzice realizarea de umpluturi din pământuri cu umflări și contracții mari, maluri, argile moi, cu conținut de materii organice, resturi de lemn, bulgări etc.

Înainte de realizarea umpluturilor este obligatorie îndepărtarea stratului de pământ vegetal, iar suprafața rezultată va fi amenajată cu pante de 1-1,5%, pentru a asigura scurgerea apelor din precipitații.

Prezentul capitol nu se referă la umpluturile realizate sub fundații.

Umpluturile din pământuri coezive compactate prin cilindrare se vor efectua în straturi nivelate, având grosimi uniforme, stabilite prin compactări de probă, astfel încât să se realizeze gradul de compactare prescris, minim 95%, pe întreaga grosime și suprafață, printr-un număr corespunzător de treceri succesive.


Umpluturile între fundații și la exteriorul clădirilor până la cota prevăzută în proiect se vor executa imediat după decofrarea fundațiilor.

Verificarea compactării umpluturilor se va face pe baza prevederilor **Normativelor C56-1985 și C29-1985**.

Unitatea executantă a lucrărilor de umpluturi va organiza verificarea compactării acestora cu personal calificat. Controlul va avea un caracter operativ, pentru a se putea lua la timp măsurile necesare, în cazul în care se constată că umplutura nu este corespunzătoare.

Recepția lucrărilor de terasamente:

Verificarea calității și recepționarea lucrărilor de terasamente se vor face în conformitate cu prevederile **Normativului C56-1985**. La recepționarea terasamentelor executate în pământuri sensibile la umezire se va mai controla dacă s-au respectat și s-au consemnat, în procesele verbale de lucrări ascunse, prevederile din **Normativele P7-1977 și P 70-1979**.



Ca operațiuni specifice la recepționarea lucrărilor de terasamente pentru construcțiile civile și industriale, se vor controla procesele verbale de lucrări ascunse, precum și documentația de șantier privind:

-Amplasamentele executate ale puțurilor de colectare pentru drenarea terenului.

- În cazul săpăturilor executate în pământuri situate sub nivelul apelor subterane, se va preciza cota la care s-a reușit să se coboare nivelul apelor, care urmează a se menține și după terminarea lucrărilor de fundații.

- Măsurile luate pentru a asigura respectarea cotei de săpare sau, când e cazul, pentru ridicarea sau coborârea acesteia, pentru pregătirea fundului săpăturii, precum și modul în care s-au remediat greșelile făcute la executarea acestor lucrări.

- Măsurile speciale de siguranță luate în legătură cu executarea de săpături lângă fundațiile unor construcții existente.

Recepționarea lucrărilor de evacuare a apei (drenuri, puțuri colectoare și camine de vizitare) ce rămân să funcționeze pentru îndepărtarea apelor și după terminarea lucrărilor, se va face pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse, iar atunci când acestea nu sunt concludente, corespondența cu proiectul se va verifica prin sondaje, urmărindu-se totodată și modul cum funcționează aceste lucrări.

3-EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON ȘI BETON ARMAT

Trasarea lucrărilor se realizează pe baza proiectului, în raport cu punctele și reperi de nivel, materializate pe teren odată cu trasarea pentru amplasarea construcțiilor, pentru determinarea conturului și/sau axelor principale ale acestora.


Materializarea acestor repere, planimetrice și altimetrice, trebuie să fie realizată încât să constituie puncte de referință pe întreaga durată a executării construcției respective, servind la transmiterea cotelor în plan și pe verticală la toate nivelurile acesteia.

Înainte de a începe efectuarea trasării de detaliu, trebuie să se verifice, pe baza documentelor de recepție a trasării pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire și direct la fața locului, reperi care fixează conturul și/sau axele principale ale construcției (linii de referință), precum și reperi de nivel.

Se va verifica și corespondența dintre cotele din teren (plan și nivel) și cele din proiectul tehnic.

Trasarea lucrărilor se referă la:

- Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundații realizate fără cofraj.
- Trasarea poziției cofrajelor pentru fundații continue și/sau izolate.



- Trasarea poziției cofrajelor în plan orizontal și verificarea poziției pe înălțime a acestora.
- Trasarea cotelor de nivel pentru cofraje.


Trasarea elementelor având forme și poziții deosebite (formă curbă, elicoidală, elipsoidală etc.) se va realiza considerând o serie de puncte și linii intermediare, repere, prevăzute în proiect, care trebuie să asigure conformitatea formei și poziției acestor elemente cu prevederile din proiect.

Toleranțele de trasare vor fi cu o clasă mai reduse decât toleranțele de execuție pentru elementul ce urmează a fi executat.

În cazul constatării de abateri între elementele succesive, abateri dimensionale și geometrice, sau nonconcordanțe și discontinuități compoziționale în proiectul tehnic, se va înștiința în timp util proiectantul pentru a stabili modul de tratare a neconformității.

Pentru efectuarea trasării de detaliu pentru montarea cofrajelor este necesară asigurarea condițiilor prealabile, precum și a condițiilor necesare în timpul efectuării trasărilor:

- Existența, pe șantier, a proiectului, care trebuie să cuprindă toate datele necesare trasării de detaliu.
 - Existența documentelor de recepție a trasării construcției și a elementelor de materializare pe teren a acestei trasări.
 - Specificarea aparatului care se utilizează.
 - Specificarea și executarea sau procurarea, după caz, a unor mijloace necesare pentru efectuarea trasării: schele, platforme, materiale auxiliare etc.
 - Existența personalului de specialitate, pe întreaga perioadă de trasare.
 - Asigurarea câmpului liber necesar pentru aparatura utilizată, precum și a mijloacelor necesare.
- Recepția lucrărilor de trasare de detaliu pentru cofraje constă în consemnarea efectuării lucrărilor, prin proces-verbal de recepție calitativă pe faze, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
- Identificarea poziției și coordonatelor punctelor și reperelor de nivel pe teren, odata cu trasarea pentru amplasarea construcției, care au stat la baza trasării de detaliu.
 - Echipamentele utilizate pentru efectuarea trasării de detaliu și, după caz, procedurile utilizate (tipul și denumirea echipamentelor, exactitatea acestora și menționarea documentelor privind verificările meteorologice, codurile procedurilor s.a.m.d).



- Modul de materializare a trasării efectuate.
- Predarea-primirea între executantul lucrării de trasare și executantul lucrărilor ulterioare.
- Obligația executantului trasării de detaliu de a interveni în cazurile în care apar neconformități privind trasarea de detaliu la executarea lucrărilor ulterioare.

Lucrări de cofraje:

Prezentul caiet de sarcini se referă la următoarele tipuri de cofraje:

- cofraje de inventar
- cofraje unicat
- cofraje pierdute
- spații realizate anterior în teren

La realizarea cofrajelor se vor urmări cu fidelitate reperele materializate în etapa de trasare. La conceperea și alcătuirea cofrajelor se vor utiliza materiale adecvate, care vor respecta următoarele criterii:

- Rigiditate proprie, care determină alcătuirea scheletului de susținere a suprafeței cofrajului.
- Lipsa gaurilor, fisurilor și a altor degradări pentru a asigura etanșeitatea.
- Limitarea absorbției de apă, dacă este cazul (cofraje de lemn cu pori deschiși netratați, etc.).
- Limitarea rugozității sau neregularității suprafeței cofrajului, pentru asigurarea desprinderii fără degradarea suprafeței betonului, la decofrare.
- Compatibilitatea cu betonul în cazul materialelor sintetice (absența degajării de ioni de clor sau producerea unor reacții chimice).
- Compatibilitatea betonului ales în cazul cofrajelor de aluminiu (pericolul reacțiilor chimice între cofrajul de aluminiu și adaosurile de cenușă).

Realizarea susținerilor și legăturilor cofrajelor se referă la esafodajele pe care sunt așezate cofrajele și la scheletul de susținere și legăturile care asigură forma și stabilitatea cofrajelor în sine.

Astfel, esafodajele pot fi de tip POP, sau structuri spațiale, produse în acest scop, caz în care se vor lua în considerare condițiile de montare și capacitățile de rezistență/stabilitate prevăzute de producătorii acestora. Elemente de susținere confecționate și montate pe



șantier, care sunt alcătuite și proiectate anterior în cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele, nu sunt prevăzute în prezentul proiect.

La rezemarea esafodajelor, în mod obligatoriu se vor lua în considerare următoarele aspecte:


- Luarea în considerare a capacității portante și a deformabilității terenului, rezemarea făcându-se pe talpi cu suprafață corespunzătoare.
- Interzicerea utilizării ca talpă de rezemare a materialelor fragile precum cărămida, betonul poros autoclavizat, betonul celular etc.
- Luarea în considerare a evoluției temperaturilor în cazul în care rezemarea trebuie efectuată pe teren înghețat, pentru a se evita tasările în cazul dezghețării terenului.
- Utilizarea unor sisteme de reglare pe înălțime care să asigure atât capacitatea de reglare necesară, cât și stabilitatea și indeformabilitatea pe durata utilizării esafodajelor respective.

Alegerea tipului de cofraj se va face de către executant în baza principiilor de economie de material și manoperă, timpul de realizare/montare a elementelor de cofraj, calitatea finisajului post/decofrare, etc.

Cofrajele de inventar vor fi alcătuite astfel încât să conțină scheletul de susținere și vor fi prevăzute cu sisteme de îmbinare și legături capabile să asigure forma și stabilitatea elementului.

Cofrajele unicat, confectionate și montate la fața locului, se permit a fi utilizate doar în cazul în care executantul a asigurat procurarea unui proiect tehnologic care prevede alcătuirea acestora (materiale pentru cofrajul propriu-zis, scheletul de susținere și, dacă este cazul, legăturile), pe baza calculului și a caracteristicilor materialelor utilizate. Calculul și alcătuirea cofrajelor unicat se va realiza în deplină conformitate cu prevederile normelor legislative în vigoare și cu respectarea cerințelor din **NE-012-2/2010 Cap. 7.1.5.**

- Agenți de decofrare - se vor utiliza agenți de decofrare și separare (Decofrol sau similar) care vor respecta următoarele condiții:
- Să nu păteze betonul și să nu împiedice aderența ulterioară a materialelor aplicate pe suprafața betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje etc.)
- Să nu afecteze negativ betonul, armătura și materialul din care este alcătuit cofrajul, dar nici mediul înconjurător.
- Să-și păstreze neschimbate proprietățile funcționale în condițiile climatice de execuție a lucrărilor.



- Să se aplice ușor și să se poată verifica aplicarea corectă.
- Să asigure un efect de separare adecvat.
- Să nu producă efecte corozive asupra elementelor de cofraj, beton sau altor elemente.
- Să asigure o aderență persistentă pe fața cofrajului, la acțiunile dinamice în timpul vibrații betonului și inclusiv în etapa de manipulare și montare a cofrajului.

În etapa de aplicare a agenților de decofrare se va asigura că suprafețele tratate sunt uscate și curate, îndepărtându-se resturile de beton și eventualele urme de rugină. Se vor evita acumulările locale/zonale de agent de decofrare, materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un burete sau cu o lavetă. Pelicula de agent de decofrare proaspăt aplicată trebuie să fie ferită de ploaie în primele ore.

Se recomandă realizarea de teste/încercări în cazul utilizării unor produse noi, nemaiutilizate de executant anterior.


Etanșeitatea cofrajelor - este o condiție esențială pentru asigurarea calității betonului. La cofrajele de inventar, etanșeitatea trebuie să fie asigurată prin respectarea prevederilor specificate de producătorii acestora (mod de îmbinare, materiale intermediare, alte condiții).

Pentru a menține condițiile necesare unei îmbinări corespunzătoare, cofrajele de inventar trebuie să fie manipulate și depozitate astfel încât să nu se deterioreze și, de asemenea, să fie curățate meticulos după fiecare decofrare, având grijă să nu se producă deteriorarea acestora în cadrul operațiunii de curățare. O atenție deosebită trebuie acordată zonelor în care, dacă este cazul, se realizează completări ale cofrajului de inventar cu porțiuni confecționate unicat, pe șantier. Pentru a realiza continuitatea etanșeității se pot utiliza folii din materiale plastice sau materiale similare.

Montarea cofrajelor cuprinde operații precum:

- Montarea/executarea esafodajelor, după caz.
- Așezarea cofrajelor în poziție.
- Definitivarea poziției în plan și pe verticală, îmbinarea între panouri, dacă este cazul, și fixarea cofrajelor; verificarea și recepția cofrajului.
- Verificarea și recepția cofrajelor.

Așezarea cofrajelor la poziție se realizează în plan, față de reperele marcate la trasarea de detaliu, și pe înălțime prin respectarea cotelor, față de reperele de cotă marcate de detaliu și reglarea poziției verticale sau înclinate, după caz.



La așezarea cofrajelor se va acorda o atenție deosebită zonelor de schimbare a planietății suprafețelor de cofrare, în plan orizontal, vertical sau în poziții curbe. Astfel, zonele de schimbare a poziției suprafețelor cofrate (colțuri intrând sau ieșind, pe suprafețele verticale, zonele de îmbinare buiandrug-centură sau la îmbinarea dintre inima grinzilor și placă) se vor îmbina cu elemente de conectare suplimentare, pentru a nu avea diminuări sau îngroșări ale secțiunilor din beton. De asemenea, zonele dedicate amplasării golurilor se vor cofra cu elemente de susținere adecvate pentru a păstra rectiliniaritatea, coplanitatea și verticalitatea muchiilor golului.

Definitivarea poziției în plan și pe verticală se realizează odată cu fixarea cofrajelor, prin:

- Fixarea pe înălțimea reglată a popilor de susținere în cazul cofrajelor pentru plăci, astfel încât să nu se permită deplasări relative ale panourilor/zonelor încărcate (cu beton proaspăt sau din activitățile de punere în operă a betonului), față de cele neîncărcate.
- Fixarea la poziție a elementelor de susținere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau înclinate de înălțime mare (pentru stâlpi, pereți etc.).
- Fixarea elementelor exterioare de susținere (caloti, nervuri etc.) ale cofrajelor de dimensiuni mai reduse în secțiunea transversală.
- Fixarea elementelor interioare de legătură, de regulă distanțieri, pentru menținerea distanței între fețele cofrate.

În raport cu montarea armaturilor, cofrajele pot fi poziționate înainte (cazul plăcilor sau în cazul carcaselor de armătură ce se introduc în cofraj cu montarea distanțierilor fără a deranja cofrajul), parțial (cazul pereților, unde se montează o față a cofrajului, urmată de armătură și cealaltă față) sau montarea cofrajului după montarea armaturii.


Abateri admisibile la montarea cofrajelor se referă la următoarele categorii de mărimi:

- Dimensiuni ale spațiului cofrat.
- Cote de nivel.
- Poziția axelor în plan și pe înălțime.
- Forma suprafeței.

Clasele de toleranțe pentru lucrările de construcții și normele acestora sunt specificate în **Anexa C** din **NE-012-2/2010**.

Clasele de toleranță admisibile pentru elementele de beton (stâlpi, grinzi, centuri, buiandrug, arcade, planșee etc.) vor fi:

- Cota de nivel




- Dimensiune, distanță
- Panta, înclinare;
- Rectilinieitate
- Planeitate
- Perpendicularitate/unghi
- Denivelare locală

Verificarea și recepția cofrajelor și susținerilor acestora se efectuează la terminarea lucrărilor de cofraje, pentru o etapă de lucru, când se efectuează și recepția cofrajelor și imediat înainte de punerea în operă a betonului în cofrajele respective, când se efectuează o nouă verificare.

Verificarea cofrajelor se va realiza prin măsurători simple, cu examinare directă și prin măsurători cu aparatură, urmărindu-se confirmarea încadrării în toleranțele prevăzute pentru montarea cofrajelor.

Verificarea cofrajelor și susținerilor acestora prin observare și măsurători simple se referă la următoarele operații:

- Compararea cu prevederile din proiectul tehnologic și/sau prevederile producătorului, în ceea ce privește: alcătuirea de ansamblu; tipurile de materiale și integritatea acestora; analiza documentelor privind calitatea acestora; dimensiunile; îmbinările. Se face vizual și prin măsurători.
- Așezarea corespunzătoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, față de baza de rezare, precum și între ele. Se face vizual, urmărindu-se poziția și prezența/absența spațiilor între panouri.
- Verificarea poziționării și modului de fixare a elementelor de susținere și legătură punctuală (popi, contravânturi înclinate, legături interioare etc.). Se face prin solicitare cu mâna, să nu aibă joc, legăturile interioare sunt corect montate și nu permit deplasarea pereților cofrajului.
- Verificarea stării de curățenie și prezența/absența urmelor de coroziune, rugină, beton, pete uleioase etc. Se face prin inspecție vizuală și atingere cu mâna.
- Verificarea acoperirii cu agent de decofrare a suprafețelor. Se va urmări aplicarea uniformă a agentului, fără aglomerări zonale. Se face vizual.
- Verificarea dimensiunilor în cel puțin 2 secțiuni pentru fiecare element, precum și ale golurilor și poziția relativă a acestora. Se face prin măsurare directă.



- Verificarea înălțimilor de turnare a betonului față de celelalte suprafețe. Se face prin măsurare directă cu ruleta sau telemetrul față de fundul cofrajului sau față de suprafețele existente.

- Verificarea aspectului și texturii suprafeței ce vine în contact cu betonul se face vizual și prin atingere cu mâna.

În cazul constatării unor eventuale neconformități, fie în ceea ce privește alcătuirea, montarea sau depășirea toleranțelor admisibile la dimensiuni și/sau poziție, acestea vor fi consemnate în formă scrisă și vor fi rezolvate de executant.

Verificarea cofrajelor și susținerilor acestora se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de montarea armaturii, dacă este cazul, precum și înainte de punerea în operă a betonului, dacă între aceste operațiuni a trecut o perioadă mai lungă.

Recepția cofrajelor și susținerilor acestora constă în consemnarea conformității lucrărilor, pe baza verificării efectuate la terminarea lucrărilor și a rezolvării eventualelor neconformități, printr-un proces-verbal pentru recepția calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării.

Spații de turnare realizate în teren – se referă la turnarea elementelor direct în gropile de fundație sau la turnarea pe suprafețe orizontale sau înclinate, după caz.

Principalele condiții privind realizarea spațiului de turnare în aceste cazuri se referă la următoarele:

- Starea terenului/terasamentului.
- Axe, dimensiuni și cote de nivel.
- Forma suprafețelor.

Starea terenului pentru turnarea directă în săpătură se referă la natura solului în care s-a realizat săpătura. Pentru a nu fi antrenat pământul în beton la punerea în operă, pământul trebuie să asigure o coeziune suficientă.

În cazul în care între operațiile de săpătură și operația de turnare a betonului a trecut o perioadă de timp îndelungată, în care au intervenit precipitații sau acțiuni de natură capabilă să modifice proprietățile terenului de fundare, ultimul strat de pământ (5-10 cm) până la cota de fundare **Df** se va săpa cu puțin timp înaintea începerii lucrărilor de betonare (1-2 zile).

Starea terasamentului trebuie să respecte prevederile specifice din capitolul de sistematizare.

Înainte de începerea lucrărilor de betonare, se va verifica planeitatea, ortogonalitatea și geometria generală de încadrare dimensională în conformitate cu secțiunile prevăzute în



planuri. Astfel, în cazul în care în etapa de realizare a săpăturilor pereții gropilor au fost realizați strâmb sau au avut loc prăbușiri locale de maluri, de natură să crească consumul de beton, se vor realiza cofraje locale pentru a remedia abaterile.

Abaterile admisibile pentru spațiile de turnare în teren pentru elementele de beton simplu sunt cuprinse între -24 ... +50 mm, iar pentru elemente de beton armat, cu considerarea grosimii de acoperire cu beton a barelor de armare, abaterile vor fi între -0 și +50 mm.

În cazul suprafețelor de turnare, abaterile admisibile sunt următoarele:

· Pentru fundul săpăturii, abaterea de la planeitate poate fi ± 24 mm.

· Pentru pereții laterali ai săpăturii ± 24 mm.

Verificarea și recepția spațiilor de turnare realizate în teren se va realiza urmărind verificarea axelor și cotelor, precum și încadrarea în toleranțele admisibile.

Verificarea dimensiunilor și a poziției relative a săpăturilor față de axă se va face prin măsurători directe în cel puțin 2 secțiuni pentru fiecare element.

Verificarea aspectului suprafețelor se face prin măsurători directe, urmărindu-se și starea de curățenie a spațiului, și se realizează prin observare vizuală.

Recepția spațiilor de turnare se va face la terminarea lucrărilor de săpătură sau terasamente, respectând toate verificările sus-menționate și încadrarea în abaterile dimensionale admisibile.

Condiții prealabile și condiții necesare în timpul executării lucrărilor de cofraje și susținerile acestora se referă în principal la următoarele prevederi:

· Existența pe șantier a proiectului, care trebuie să cuprindă toate datele necesare pentru executarea cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de toleranță, alte detalii necesare). În cazul în care se vor constata abateri sau nonconcordanțe dimensionale/cantitative, precum și eventuala lipsă a unor date din proiect, se va contacta în mod expres proiectantul pentru a rezolva omiterile și a completa proiectul cu detaliile necesare.

· Existența pe șantier a proceselor verbale de recepție a lucrărilor de terasamente.

· Aprovizionarea și recepționarea cofrajelor și/sau a esafodajelor de inventar, complete, precum și a documentației tehnice privind utilizarea acestora sau, după caz, a tuturor materialelor necesare executării, ca unicat, pe șantier.

· Existența dotărilor tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dacă este cazul, executarea și montarea cofrajelor și esafodajelor pentru susținerea acestora (scule, dispozitive, etc.).



- Prezența facilităților necesare, după caz, pentru montarea sau executarea și montarea cofrajelor și esafodajelor (energie electrică, utilaje pentru ridicare și manipulare cu precizie necesară etc.).

- Prezența personalului calificat pentru montarea sau executarea și montarea cofrajelor și esafodajelor.

Lucrări de armare cu armături nepretensionate:

Prezentul caiet de sarcini prevede utilizarea drept materiale pentru lucrările de armare doar a produselor din oțel în conformitate cu prevederile **Specificației Tehnice ST009**, iar utilizarea lor trebuie să se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria **SR-EN-1992, SR-EN-1994, SR-EN-1996, SR-EN-1998**, împreună cu anexele acestora.

Produsele din oțel pentru lucrările de armare trebuie să fie identificabile în ceea ce privește tipul și clasa produsului, asigurându-se trasabilitatea lor începând de la producător și până la punerea în operă.


Fiecare colac, fiecare legătură de bare sau plase sudate, fiecare carcasă sudată, trebuie să poarte o etichetă durabilă, bine atașată, care să conțină:

- Denumirea producătorului.
- Tipul și clasa produsului.
- Numărul lotului și al colacului/legăturii.
- Marcajul de conformitate.
- Ștampila verficatorului de calitate.

Documentele care însoțesc livrarea produselor trebuie să conțină cel puțin următoarele informații cuprinse în declarația de conformitate eliberată de producător, inclusiv o copie după acest document:

- Numele și adresa producătorului.
- Numărul certificatului de conformitate.
- Referințe la caracteristicile produsului (numărul standardului de produs; tipul și clasa produsului; dimensiunea; limita de curgere; rezistența la rupere; alungirea la forță maximă și la rupere; conținutul de carbon echivalent pe oțel lichid).
- Darea de identificare a sarjei/lotului/colacului sau legăturii.

Prin tipul produsului se înțelege forma de tratare geometrică a barelor, aceasta poate fi netedă sau cu profil periodic amprentat, caracterizat prin factorul de profil. Clasa



produsului presupune încadrarea în categoriile privind limita de curgere, raportul între rezistența la rupere și limita de curgere, alungirea (la forța maximă și la rupere) și sudabilitatea, conform **ST-009**.

Marcarea, livrarea, transportul, manipularea și depozitarea produselor pentru armături trebuie să se facă astfel încât să nu se modifice caracteristicile acestora.

Produsele pentru armături trebuie depozitate separat pe tipuri, clase și diametre, în spații amenajate și dotate corespunzător, astfel încât să se asigure evitarea condițiilor care favorizează coroziunea armăturii, inclusiv prin ventilarea spațiilor, evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte substanțe, și implicit, accesul și identificarea ușoară a fiecărui sortiment.

Suprafața produselor pentru armături nu trebuie să fie acoperită cu rugină neaderentă și nici cu substanțe care pot afecta negativ oțelul, betonul sau aderența între acestea.

În cazurile în care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din proiect, modificările privind tipul și clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului (dispoziție de șantier, care face parte din proiect și intră în cartea tehnică a construcției).

Principalele cerințe obligatorii pentru produsele din oțel pentru armături utilizate în elemente și structuri din beton armat se referă la:


-Caracteristici mecanice (limita de curgere **Re**; rezistența la tracțiune **Rm**; raportul **Rm/Re**; alungirea totală la forța maximă **Ag_t**; alungirea de rupere **An**; forța de forfecare a îmbinărilor sudate sau mecanice; comportarea la oboseală; aptitudinea la îndoire).

- Aderința și geometria suprafeței (geometria suprafeței oțelurilor cu nervuri **fP**; geometria suprafeței oțelurilor cu amprente **fP**).

- Sustenabilitatea și compoziția chimică (pe oțel lichid)

- Dimensiuni, masă și toleranțe (diametre; secțiuni; mase pe metru liniar și toleranțe; lungimea barelor; masa colacului; dimensiunile plaselor sudate; dimensiunile carcaselor cu zăbrele).

Categoriile de rezistență pentru produsele din oțel pentru armături, în funcție de valoarea caracteristică a limitei de curgere, sunt prezentate în tabelul de mai jos:



Categoria de rezistență	Limita de curgere $R_e (R_{p0.2})$ (N/mm ²)
1	240
2	340
3	400
4	450
5	500
6	600

Barele de oțel utilizate pentru lucrări de armare, cuprinse în prezentul proiect, corespund condițiilor geometrice din tabelul de mai jos:

Prezentul caiet de sarcini permite utilizarea următoarelor tipuri de elemente de armare (în conformitate cu clasele de produse specificate în planuri și detalii de execuție):

· **BST500S Clasa de ductilitate „C”**

$$[N/mm^2] = 500000 [kN/m^2]$$

$$= 550/1.15 = 478.260 [N/mm^2] = 478260 [kN/m^2]$$


$$GPa = 210000000 [kN/m^2] = 210000 [N/mm^2]$$

Fasonarea armaturilor se realizează doar dacă executantul a analizat posibilitatea realizării armării conform prevederilor din proiect (montare, fixare, îndoire, dar și turnarea și compactarea betonului) și a solicitat, după caz, reexaminarea împreună cu proiectantul a prevederilor din proiect.

Fasonarea armaturii se poate face de către executant (în ateliere proprii și/sau la fața locului, pe șantier) sau prin comandarea acesteia, de către executant, la un prelucrător specializat în fasonarea armaturilor.

În cazul fasonării armaturilor prin comandă la un prelucrător, se aplică următoarele condiții:

- Executantul, care emite comanda, trebuie să transmită prelucrătorului toate datele din proiect privind armatura.
- Încercările produselor pentru armaturi vor fi efectuate de cel care aprovizionează produsele, iar rapoartele de încercare cu rezultatele obținute vor face parte din documentele care însoțesc armatura fasonată.
- Prelucrătorul va însoți armatura fasonată de declarația de conformitate, care trebuie să cuprindă: certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate în copie; declarația că au fost respectate toate prevederile proiectului în ceea ce privește produsele utilizate, forma și dimensiunile armaturilor, precum și condițiile de fasonare.



· Armatura fasonată va fi recepționată de executant, pe baza prevederilor din proiect, recepție care are în vedere și existența documentelor și marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele utilizate.

Armatura fasonată în atelier (la executant sau prelucrător) poate fi livrată, pentru montare, fie sub forma de elemente separate, fie asamblată în carcase.

În primul caz, elementele de același tip vor fi depozitate în pachete separate, etichetate, astfel încât să se evite confundarea lor și să se asigure păstrarea formei și curățeniei lor până la montarea acestora.

În cel de-al doilea caz, depozitarea și manipularea vor trebui să asigure indeformabilitatea, precum și starea de curățenie. Asamblarea în carcase va fi realizată în următoarele condiții:

· Nu se va utiliza sudura pentru fixarea elementelor între ele.

· Fixarea elementelor între ele se face prin legarea cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei galvanizate care, prin atingerea cu armătura, poate forma pila electrică cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta.

Fasonarea armaturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor condiții:

· Fasonarea **nu se execută sub temperaturi de 10°C.**

· Fasonarea cu mașina a barelor cu profil periodic, la mașini cu 2 viteze, se va face numai cu viteză mică.


· Îndoirea barelor se execută cu mișcare lentă, cu viteză uniformă, fără șocuri, smucituri sau bruscări.

· Diametrul dornurilor utilizate pentru fasonarea barelor va fi următorul:

Diametrul minim al dornului pentru a evita deteriorarea armăturilor:

Bare și sârme.

Diametru bară [mm]:	Diametru dorn [mm]:
Φ4	16
Φ4.5	18
Φ5	20
Φ5.5	22
Φ6	24
Φ6.5	26
Φ7	28
Φ7.5	30
Φ8	32



Φ8.5	34
Φ9	36
Φ9.5	38
Φ10	40
Φ11	44
Φ12	48
Φ14	56
Φ16	64
Φ18	126
Φ20	140
Φ22	154
Φ25	175

-Forma și dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile și conform precizărilor din prezentul proiect.

Montarea armaturii se efectuează respectând următoarele condiții:

-A avut loc recepționarea și verificarea cofrajelor în care se montează armatura imediat înaintea începerii operației de montare.

-Asigurarea conformității cu prevederile din proiect.

-Asigurarea bunei desfășurări a punerii în operă a betonului.

-Asigurarea poziției relative între bare și fața de cofraj.


Înaintea începerii lucrărilor de montare a armaturilor se va verifica stabilitatea și siguranța elementelor de susținere a cofrajelor/esafodajelor. De asemenea, se va asigura posibilitatea de circulație a personalului implicat, în cazul în care armatura este montată pe suprafețe orizontale/inclinate mari.

Legarea barelor de armare se va realiza la intersecții, numai cu sârma neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei zincate, precum și fixarea cu sudură. Se vor utiliza câte două fire de sârmă de 1-1,5 mm în diametru.

Legarea armaturilor din rețelele de armaturi (plăci și pereți) se va face la fiecare intersecție pe două rânduri de intersecții marginale pe întreg conturul, și în câmp în pas de șah din 2 în 2 intersecții.

În cazul plăcilor curbe subțiri, se vor lega în mod obligatoriu toate intersecțiile.

La armarea elementelor liniare, grinzi, centuri, stâlpi, buiandrugi, s.a., legarea barelor va respecta următoarele prevederi:



- Se vor lega toate intersecțiile cu colțurile etrierelor și cu ciocurile agrafelor.
- Intersecțiile cu porțiunile drepte ale etrierelor vor fi legate în șah din 2 în 2.
- Barele inclinate se vor lega, în mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se intersectează.
- Etrierele și agrafele montate înclinat, precum și fretele, se vor lega la toate intersecțiile cu barele longitudinale.

Distanțierii între rândurile de armătură se vor monta în următoarele condiții:

- La rețelele de armături din plăci și pereți, distanțierii vor fi sub forma de capre (la plăci și pereți) sau agrafe (la pereți) confecționate din bare de oțel și legate de barele din cele două rețele între care se montează, astfel încât să fie rezistente și stabile la solicitările care apar la punerea în operă a betonului. Dispunerea distanțierilor va fi de cel puțin 1 buc/m² în câmpul rețelelor la plăci și pereți, și de cel puțin 4 buc/m² la rețelele plăcilor în consolă.
- La armatura dispusă pe două sau mai multe rânduri (de regulă, în grinzi), distanțierii pot fi cupoane de bare din oțel, cu diametrul corespunzător, montați la cel mult 2 m între ei și legați de barele între care sunt amplasați.

Distanțierii față de cofraj asigură grosimea acoperirii cu beton a armaturilor și prin aceasta au un rol esențial în ceea ce privește durabilitatea elementelor din beton armat.

Montarea distanțierilor față de cofraj se efectuează în următoarele condiții:

- Se interzice utilizarea ca distanțieri față de cofraj a cupoanelor din bare de oțel.
- Se permite utilizarea următoarelor tipuri de distanțieri: prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunzătoare, prevăzute cu mustăți din sârmă neagră pentru legarea pe barele de armătură; confecționați special din material plastic (purici).
- Amplasarea distanțierilor față de cofraj se va face astfel: cel puțin 2 buc/m² de placă sau perete; cel puțin 1 buc/m, în două părți ale aceleași laturi, pe fiecare latură, la elemente liniare.

La montarea armaturii se va respecta cu strictețe grosimea stratului de acoperire cu beton, toleranța de execuție pentru acesta fiind de -0 +10mm.

Toleranțele de execuție maxim admisibile sunt prezentate mai jos, pe categoria de elemente:

- Fundatii ±10mm.
- Plăci și pereți ±5mm.

- Stâlpi și grinzi $\pm 3\text{mm}$.
- Etriere, agrafe și frete $\pm 10\text{mm}$.

Îndoirea barelor de armatură se poate realiza prin una din cele trei metode menționate mai jos:


- Prin petrecere, pe lungimea specificată în proiect, sau în cazul în care s-a omis menționarea lungimii de petrecere, barele se vor petrece pe o lungime de minim 60 de diametre, în zonele cu efort de întindere minim (de obicei $L_0/4$).

Lungimea minimă de petrecere a barelor:

Bări și sârme.

Diametru bară [mm]: Lungime de petrecere min. [mm]:

Φ4	250
Φ4.5	300
Φ5	300
Φ5.5	350
Φ6	400
Φ6.5	400
Φ7	450
Φ7.5	450
Φ8	500
Φ8.5	550
Φ9	550
Φ9.5	600
Φ10	600
Φ11	700
Φ12	750
Φ14	850
Φ16	1000
Φ18	1100
Φ20	1200
Φ22	1350
Φ25	1500
Φ28	1700
Φ32	1950
Φ36	2200
Φ40	2400
Φ50	3000



- Prin sudare, în conformitate cu normele legislative în vigoare, cu respectarea prevederilor și specificațiilor tehnice ale producătorului, conform parametrilor specificați în proiect, în cazul în care prin proiect au fost omise datele necesare, îmbinarea barelor **prin sudare pe ambele părți** va respecta următoarele caracteristici:

Înnodarea barelor prin sudare cu suprapunere: Tip bară: ϕ [m] L supr. [m] L sud. [m] L gros. [m]

ϕ [m]	L supr. [m]	L sud. [m]	L gros. [m]
40.004	10.050	0.004	4.50.004
45.004	10.050	0.004	5.00.004
50.005	10.050	0.004	5.50.005
55.005	10.050	0.004	6.00.005
60.006	10.050	0.004	6.50.006
65.006	10.050	0.004	7.00.006
70.007	10.050	0.004	7.50.007
75.007	10.050	0.004	8.00.007
80.008	10.050	0.004	8.50.008
85.008	10.050	0.004	9.00.008
90.009	10.050	0.005	9.50.009
95.009	10.050	0.005	10.00.009
100.010	10.050	0.005	10.50.010
105.010	10.050	0.005	11.00.010
110.011	10.055	0.006	11.50.011
115.011	10.060	0.006	12.00.011
120.012	10.060	0.006	12.50.012
125.012	10.060	0.006	13.00.012
130.013	10.060	0.006	13.50.013
135.013	10.060	0.006	14.00.013
140.014	10.060	0.006	14.50.014
145.014	10.060	0.006	15.00.014
150.015	10.060	0.006	15.50.015
155.015	10.060	0.006	16.00.015
160.016	10.060	0.006	16.50.016
165.016	10.060	0.006	17.00.016
170.017	10.060	0.006	17.50.017
175.017	10.060	0.006	18.00.017
180.018	10.060	0.006	18.50.018
185.018	10.060	0.006	19.00.018
190.019	10.060	0.006	19.50.019
195.019	10.060	0.006	20.00.019
200.020	10.060	0.006	20.50.020
205.020	10.060	0.006	21.00.020
210.021	10.060	0.006	21.50.021
215.021	10.060	0.006	22.00.021
220.022	10.060	0.006	22.50.022
225.022	10.060	0.006	23.00.022
230.023	10.060	0.006	23.50.023
235.023	10.060	0.006	24.00.023
240.024	10.060	0.006	24.50.024
245.024	10.060	0.006	25.00.024
250.025	10.060	0.006	25.50.025
255.025	10.060	0.006	26.00.025
260.026	10.060	0.006	26.50.026
265.026	10.060	0.006	27.00.026
270.027	10.060	0.006	27.50.027
275.027	10.060	0.006	28.00.027
280.028	10.060	0.006	28.50.028
285.028	10.060	0.006	29.00.028
290.029	10.060	0.006	29.50.029
295.029	10.060	0.006	30.00.029
300.030	10.060	0.006	30.50.030
305.030	10.060	0.006	31.00.030
310.031	10.060	0.006	31.50.031
315.031	10.060	0.006	32.00.031
320.032	10.060	0.006	32.50.032
325.032	10.060	0.006	33.00.032
330.033	10.060	0.006	33.50.033
335.033	10.060	0.006	34.00.033
340.034	10.060	0.006	34.50.034
345.034	10.060	0.006	35.00.034
350.035	10.060	0.006	35.50.035
355.035	10.060	0.006	36.00.035
360.036	10.060	0.006	36.50.036
365.036	10.060	0.006	37.00.036
370.037	10.060	0.006	37.50.037
375.037	10.060	0.006	38.00.037
380.038	10.060	0.006	38.50.038
385.038	10.060	0.006	39.00.038
390.039	10.060	0.006	39.50.039
395.039	10.060	0.006	40.00.039
400.040	10.060	0.006	40.50.040
405.040	10.060	0.006	41.00.040
410.041	10.060	0.006	41.50.041
415.041	10.060	0.006	42.00.041
420.042	10.060	0.006	42.50.042
425.042	10.060	0.006	43.00.042
430.043	10.060	0.006	43.50.043
435.043	10.060	0.006	44.00.043
440.044	10.060	0.006	44.50.044
445.044	10.060	0.006	45.00.044
450.045	10.060	0.006	45.50.045
455.045	10.060	0.006	46.00.045
460.046	10.060	0.006	46.50.046
465.046	10.060	0.006	47.00.046
470.047	10.060	0.006	47.50.047
475.047	10.060	0.006	48.00.047
480.048	10.060	0.006	48.50.048
485.048	10.060	0.006	49.00.048
490.049	10.060	0.006	49.50.049
495.049	10.060	0.006	50.00.049
500.050	10.060	0.006	50.50.050
505.050	10.060	0.006	51.00.050
510.051	10.060	0.006	51.50.051
515.051	10.060	0.006	52.00.051
520.052	10.060	0.006	52.50.052
525.052	10.060	0.006	53.00.052
530.053	10.060	0.006	53.50.053
535.053	10.060	0.006	54.00.053
540.054	10.060	0.006	54.50.054
545.054	10.060	0.006	55.00.054
550.055	10.060	0.006	55.50.055
555.055	10.060	0.006	56.00.055
560.056	10.060	0.006	56.50.056
565.056	10.060	0.006	57.00.056
570.057	10.060	0.006	57.50.057
575.057	10.060	0.006	58.00.057
580.058	10.060	0.006	58.50.058
585.058	10.060	0.006	59.00.058
590.059	10.060	0.006	59.50.059
595.059	10.060	0.006	60.00.059
600.060	10.060	0.006	60.50.060
605.060	10.060	0.006	61.00.060
610.061	10.060	0.006	61.50.061
615.061	10.060	0.006	62.00.061
620.062	10.060	0.006	62.50.062
625.062	10.060	0.006	63.00.062
630.063	10.060	0.006	63.50.063
635.063	10.060	0.006	64.00.063
640.064	10.060	0.006	64.50.064
645.064	10.060	0.006	65.00.064
650.065	10.060	0.006	65.50.065
655.065	10.060	0.006	66.00.065
660.066	10.060	0.006	66.50.066
665.066	10.060	0.006	67.00.066
670.067	10.060	0.006	67.50.067
675.067	10.060	0.006	68.00.067
680.068	10.060	0.006	68.50.068
685.068	10.060	0.006	69.00.068
690.069	10.060	0.006	69.50.069
695.069	10.060	0.006	70.00.069
700.070	10.060	0.006	70.50.070
705.070	10.060	0.006	71.00.070
710.071	10.060	0.006	71.50.071
715.071	10.060	0.006	72.00.071
720.072	10.060	0.006	72.50.072
725.072	10.060	0.006	73.00.072
730.073	10.060	0.006	73.50.073
735.073	10.060	0.006	74.00.073
740.074	10.060	0.006	74.50.074
745.074	10.060	0.006	75.00.074
750.075	10.060	0.006	75.50.075
755.075	10.060	0.006	76.00.075
760.076	10.060	0.006	76.50.076
765.076	10.060	0.006	77.00.076
770.077	10.060	0.006	77.50.077
775.077	10.060	0.006	78.00.077
780.078	10.060	0.006	78.50.078
785.078	10.060	0.006	79.00.078
790.079	10.060	0.006	79.50.079
795.079	10.060	0.006	80.00.079
800.080	10.060	0.006	80.50.080
805.080	10.060	0.006	81.00.080
810.081	10.060	0.006	81.50.081
815.081	10.060	0.006	82.00.081
820.082	10.060	0.006	82.50.082
825.082	10.060	0.006	83.00.082
830.083	10.060	0.006	83.50.083
835.083	10.060	0.006	84.00.083
840.084	10.060	0.006	84.50.084
845.084	10.060	0.006	85.00.084
850.085	10.060	0.006	85.50.085
855.085	10.060	0.006	86.00.085
860.086	10.060	0.006	86.50.086
865.086	10.060	0.006	87.00.086
870.087	10.060	0.006	87.50.087
875.087	10.060	0.006	88.00.087
880.088	10.060	0.006	88.50.088
885.088	10.060	0.006	89.00.088
890.089	10.060	0.006	89.50.089
895.089	10.060	0.006	90.00.089
900.090	10.060	0.006	90.50.090
905.090	10.060	0.006	91.00.090
910.091	10.060	0.006	91.50.091
915.091	10.060	0.006	92.00.091
920.092	10.060	0.006	92.50.092
925.092	10.060	0.006	93.00.092
930.093	10.060	0.006	93.50.093
935.093	10.060	0.006	94.00.093
940.094	10.060	0.006	94.50.094
945.094	10.060	0.006	95.00.094
950.095	10.060	0.006	95.50.095
955.095	10.060	0.006	96.00.095
960.096	10.060	0.006	96.50.096
965.096	10.060	0.006	97.00.096
970.097	10.060	0.006	97.50.097
975.097	10.060	0.006	98.00.097
980.098	10.060	0.006	98.50.098
985.098	10.060	0.006	99.00.098
990.099	10.060	0.006	99.50.099
995.099	10.060	0.006	100.00.099

- Prin alte metode, cum ar fi: mansonul cu filet (normal sau conic); manson presat radial; manson și compoziție turnată la interior; cap la cap, cu manson de poziționare.

Înnodarea barelor prin sudare cu suprapunere se poate realiza prin sudare electrică, în mediu normal sau de bioxid de carbon.

Executarea înnodărilor prin sudură se va realiza cu respectarea normelor și specificațiilor tehnice aplicabile, de către sudori calificați, în conformitate cu următoarele precizări:

· Nu trebuie să se efectueze suduri pe zonele îndoite ale barelor, iar în apropierea acestora se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice aplicabile.

· Nu se permite aplicarea sudurilor la armături din oțeluri îmbunătățite pe cale mecanică (de ex: tragere la rece), excepție făcând sudurile prin puncte la plase sudate executate industrial.

· Se va cere avizul proiectantului pentru condițiile de sudare a înnodărilor de continuitate între două bare coliniare, ancorate de o parte și de alta a unui gol în beton, situate la distanță relativ mică una de alta.

Metoda de înnodare a armăturilor va fi cea precizată în planurile și detaliile de execuție. Se interzice utilizarea unor metode alternative de înnodare fără acordul scris al proiectantului de specialitate.

Verificarea și recepția armaturii montate se efectuează la finalizarea lucrărilor de montare, pentru fiecare etapă de lucru, când se face și recepția lucrărilor, și în mod obligatoriu înainte de punerea în operă a betonului.

Verificarea armaturii montate se face prin examinare directă și măsuri simple, care să verifice următoarele condiții:



-Verificarea tipului, clasei și trasabilității produselor se face prin observare vizuală și confruntare cu documentele privind produsele respective.

-Verificarea diametrelor și a încadării în toleranțele privind dimensiunile și pozițiile se face prin măsurare directă cu ruleta, în cel puțin 2 secțiuni ale fiecărei zone unde armarea diferă. Se va acorda o atenție deosebită respectării cu meticulozitate a grosimii stratului de acoperire cu beton.

-Se va verifica poziția și aspectul înnodărilor prin observație vizuală, măsurare directă cu ruleta și confruntare cu planurile de execuție și detaliile aferente. Astfel, în cazul îmbinărilor sudate sau realizate prin alte metode executate în atelier (de către executant sau prelucrător), se vor lua în considerare documentele de recepție care trebuie să fie întocmite în atelier. Pentru îmbinările executate la fața locului, se vor lua în considerare documentele de recepție întocmite de executant, după realizarea înnodărilor respective.

-Se vor verifica legăturile armaturilor la încrucișări și existența distanțierilor, prin observare vizuală, măsurare și prin smulgere cu mâna pentru a aprecia gradul de eficiență a legării și a stabilității carcasei de armătură, și a fixării distanțierilor.

-Verificarea stării de curățenie și, după caz, a stării de corodare a barelor, urmărindu-se prezența straturilor ce pot reduce sau periclita aderența dintre beton și oțel. Această verificare se face vizual, prin periere și măsurarea grosimii straturilor de corodare. Pentru a stabili gradul de acceptabilitate a stării armaturilor, se va consulta **Cap. 8.5 din NE-012-2-2010**.

Recepția armaturii montate reprezintă acceptarea și confirmarea conformității acesteia cu proiectul și prevederile reglementărilor tehnice aplicabile. Recepția lucrărilor de armare se face prin încheierea unui proces-verbal pentru lucrări care devin ascunse, cu prezența reprezentantului beneficiarului și, după caz, a proiectantului.

Condiții prealabile și condiții necesare:


- Existența pe șantier a proiectului, cu toate detaliile necesare.

-Asigurarea condițiilor pentru realizarea fasonării armaturii prin comanda la prelucrător sau alternativ, a condițiilor corespunzătoare în șantier.

- Existența datelor și condițiilor pentru executarea îmbinărilor cu alte procedee decât prin petrecere, dacă este cazul.

- Existența documentelor de recepție a lucrărilor de cofraje și sprijiniri.

-Asigurarea condițiilor specifice executării lucrărilor, în special, existența dotărilor tehnice pentru operațiile de: îndreptat, debitat, fasonat, efectuare de îmbinări, manipulare, transport, montare. Se va asigura existența facilităților specifice, prezența personalului calificat și a materialelor corespunzătoare.



Armarea cu plase sudate:

Prin prezentul proiect se admite armarea elementelor structurale, în conformitate cu planșele și detaliile de execuție, cu plase sudate realizate din oțel **BST 500S**, clasa de ductilitate **C**.

Diametrele barelor utilizate pentru plasele sudate vor fi cuprinse între 4 mm și 10 mm, iar geometria barelor va respecta prevederile **DIN 488** și **SR 438/4**.

Dimensiunile panourilor de plasă sudată disponibile în mod curent pe piață sunt următoarele:

- 5000 x 2000 mm.
- 5000 x 2150 mm.
- 6000 x 2000 mm.
- 6000 x 2150 mm.
- 6000 x 2300 mm.
- 6000 x 2450 mm.

Dimensiunile ochiurilor vor fi următoarele:

- 50 x 100 mm.
- 100 x 100 mm.
- 100 x 150 mm.
- 150 x 150 mm.
- 200 x 200 mm.

Armarea cu plase sudate se va utiliza, după caz, cu respectarea diametrelor, dimensiunilor panourilor, clasei de oțel, a lungimilor de suprapunere și a grosimii stratului de acoperire cu beton. Astfel, în cazul în care prin proiect, în planșe sau în detaliile de execuție a fost omisă menționarea lungimilor de suprapunere, această operație se va face în zonele de efort minim, **L0/4**.

Lungimea de suprapunere va fi valoarea maximă din următoarele:

- $L_s > 40 \times \text{diametrul barei}$.

- $L_s \geq 25$ cm.
- $L_s \geq 2$ ochi + 5 cm.

Punerea în operă a betonului:

Punerea în operă a betonului va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de lucru, care are următoarele obligații:

- Să aprobe începerea turnării betonului pe baza verificării directe a următoarelor condiții: starea cofrajelor și/sau a gropilor terasamentelor în care se toarnă betonul; starea armaturii; starea pieselor încorporate în beton; starea rosturilor de turnare (dacă este cazul).
- Să verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la stația proprie de preparare).
- Să verifice asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru transportul betonului la locul de punere în operă, precum și mijloacele de punere în operă, prezența personalului calificat și prezența celor necesare pentru situațiile neprevăzute.
- Să cunoască și să supravegheze modul de turnare și compactare a betonului (cu respectarea prevederilor privind rosturile de turnare), precum și prelevarea de probe pentru încercările de beton proaspăt și beton întărit, cu întocmirea unei proceduri de punere în operă, dacă este cazul.

Aprobarea începerii turnării betonului trebuie confirmată pe baza unor noi verificări, în cazul în care au trecut 7 zile fără a începe turnarea sau au intervenit evenimente de natură să modifice situația constatată la data aprobării.

Sunt necesare măsuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant în timpul turnării și întăririi betonului, astfel:

- Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie cuprinsă între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+30^{\circ}\text{C}$.
- În condițiile în care temperatura mediului în momentul turnării sau în timpul perioadei de întărire scade sub $+5^{\circ}\text{C}$, dar nu mai jos de -3°C , temperatura betonului nu trebuie să fie mai mică de $+5^{\circ}\text{C}$. În cazul în care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/m^3 sau dacă se folosește ciment cu căldură de hidratare redusă, temperatura betonului trebuie să fie mai mare de $+10^{\circ}\text{C}$ la locul de punere în operă.
- La temperaturi de turnare sub -3°C , temperatura betonului trebuie să fie mai mare de $+10^{\circ}\text{C}$ și trebuie luate măsuri de protejare a betonului împotriva înghețului. Se recomandă utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldură și/sau aditivi acceleratori de întărire și anti-îngheț. Nu se recomandă punerea în operă a betonului la temperaturi sub -10°C .



- În cazul în care temperatura mediului depășește 30°C în momentul turnării sau în timpul perioadei de întărire, este necesară utilizarea unor aditivi întârziați de priză eficienți și luarea de măsuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de către un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere în operă și tratare a betonului).

Specificații privind betonul:

Clasele de rezistență utilizate în prezentul proiect respectă prevederile și clasificarea tipurilor de betoane din **SR-EN-1992-1-1-2004**:

Prezentul caiet de sarcini nu impune o rețetă de beton specială. Rețeta finală va fi stabilită de furnizor împreună cu executantul, cu respectarea clasei de rezistență prevăzută prin proiect, a prevederilor legislative în vigoare și cu respectarea prevederilor de mai jos:

Clasificarea betonului în funcție de mediile agresive conform **NE-012-1-2010 Capitolul 4.1**:

- Clasa de expunere a betonului din fundații: **XC2 (RO)**.
- Clasa de expunere a betonului pentru gr. de soclu și placa la sol: **XC2 (RO)**.
- Clasa de expunere a betonului din suprastructură: **XC1 (RO)**.

Încadrarea în clasa de consistență conform **NE-012-1-2010 Capitolul 4.2**:

- Clasa de tasare: **S3 - de la 100mm până la 150mm**.
- Clasa de compactare: **C2 - de la 1,25 până la 1,11**.

Clasificarea betonului în funcție de dimensiunea maximă a agregatului conform **NE-012-1-2010 Capitolul 4.2.2**:

- Se permite utilizarea nisipului de balastieră (0-4mm) și a agregatelor groșiere de balastieră-sortate sau de carieră-concasate (4-8; 8-16; 16-22,4 și 16-31,5 mm), **Dmax=16mm**, naturale sau concasate.

- Diametrul maxim de agregate, **Dmax=16mm**, va fi utilizat doar în cazul în care, prin rețeta betonului, se asigură limitarea apariției de fisuri și crăpături prin fenomenul de "fluidizare" a betonului. Cu alte cuvinte, pentru a evita "căderea" (tasarea) agregatelor de diametru mare la partea inferioară a elementului, fapt ce cauzează o tendință mare de contracție, rețeta de beton va fi proiectată corespunzător, iar raportul **A/C** se va respecta cu meticulozitate.

- Apa utilizată la prepararea betoanelor poate proveni din rețeaua publică sau alte surse, cu condiția îndeplinirii prevederilor din **NE-012-1-2010** și **NE-012-2-2010**.



Ciment admis pentru a fi utilizat în compoziția betoanelor conform **NE-012-1-2010** Capitolul 5.1.2 și **SR-EN-191-1-2011**:

Pentru structuri cu regimul de înălțime $\leq P+1E$:

- **CEM II/A-LL 32,5R (sau N)** - ciment portland cu calcar, cu rezistență inițială mare, pentru aplicații uzuale, folosit la producerea betoanelor cuprinse între clasele **C8/10---C35/45**. Prezentul tip de ciment este puțin sensibil la frig, are o degajare redusă de căldură și se recomandă a fi utilizat pentru turnare atât pe timp calduros, cât și pe timp frig. Timpul inițial de priză este de min. 75 min, atingând o rezistență la compresiune de 10 N/mm² după 2 zile, având rezistență standard la 28 de zile de minim 32,5 N/mm² și maxim 52,5 N/mm². Acest tip de ciment prezintă o capacitate de expansiune de max. 10 mm.

- **CEM II/A-LL 42,5R (sau N)** – ciment portland cu calcar cu rezistență inițială mare, pentru aplicații uzuale, folosit la producerea betoanelor cuprinse între clasele **C8/10---C40/50**. Prezentul tip de ciment este puțin sensibil la frig, are o degajare redusă de căldură și se recomandă a fi utilizat pentru turnare atât pe timp calduros, cât și pe timp friguros. Timpul inițial de priză este de min. 60 min, atingând o rezistență la compresiune de 20 N/mm² după 2 zile, având rezistență standard la 28 de zile de minim 42,5 N/mm² și maxim 62,5 N/mm². Acest tip de ciment prezintă o capacitate de expansiune de max. 10 mm.

Cimenturile folosite sunt de clasa 32,5 sau 42,5, în funcție de clasa de beton dorită. Astfel, pentru beton de clasa **C8/10---C25/30** se va folosi ciment de clasa **32,5**, iar pentru beton de clasa **C25/30---C40/45** se va folosi ciment de clasa **42,5**:

La elaborarea rețetei betonului, se vor prevedea, după caz, aditivi. Prin prezentul caiet de sarcini se admite utilizarea, după caz, a aditivilor de următorul tip:

- **Plastifianți (super-plastifianți)**, reducători de apă - Utilizarea are ca efect creșterea semnificativă a lucrabilității și reducerea cantității apei amestecate (raportul **A/C**). Utilizarea are ca efect reducerea porozității, a permeabilității și a absorbției betonului, precum și creșterea rezistenței la compresiune la toate termenele de încercare.

- **Antrenori de aer** - utilizați pentru introducerea controlată a unor goluri de aer de formă sferică, stabile, în beton. Duc la sporirea durabilității betonului expus la variații de îngheț-dezghet, în special a celui având un anumit grad de saturație cu apă și în prezența agenților de dezghețare (sări). Pot avea ca efect secundar îmbunătățirea lucrabilității, evitarea segregării, a separării apei de preparare și reducerea rezistenței la compresiune.

- **Întârziatori de priză/întărire** - sunt utilizați pentru creșterea timpului de priză a betonului, ceea ce conduce la mărirea timpului de punere în operă (aditivul este recomandat pe timp calduros, pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra prizei betonului). Se pot utiliza în cazul betoanelor masive și a celor transportate pe distanțe mari; ca efect secundar pot duce la reduceri ale rezistenței la compresiune a betonului la termene scurte (1-3 zile).

- **Acceleratori de priză/întărire având și rol anti-îngheț** - Sunt utilizați pentru reducerea timpului de priză prin accelerarea hidratării cimentului (aditivul este recomandat pe timp



friguros, pentru diminuarea efectelor temperaturii scăzute asupra prizei/rezistenței betonului).

Cantitatea totală de aditivi utilizați nu trebuie să depășească dozajul maxim recomandat de producătorul de aditivi și nu trebuie să fie mai mare de 50 g de aditiv (în stare de livrare) pe kg de ciment, cu excepția cazurilor în care s-a stabilit influența unui dozaj mai ridicat asupra performanțelor și durabilității betonului. Aditivii utilizați în cantitate inferioară valorii de 2 g/kg de ciment nu sunt admiși decât dispersați într-o parte din apa de amestec. Dacă cantitatea totală de aditiv lichid (în soluție) este superioară valorii de 3 l/m³ de beton, conținutul său de apă trebuie luat în considerare la calculul raportului **A/C**. Condițiile de utilizare a aditivilor sunt prezentate mai jos:


Nr. crt.	Tip beton, tehnologie si condiții de turnare	Aditiv recomandat	Observații
1	Betoane de rezistență având clasa cuprinsă între C 8 / 10 și C 30 / 37 inclusiv	Plastifiant	După caz : Superplastifiant
2	Betoane supuse la îngheț – dezgheț repetat	Antrenor de aer	
3	Betoane cu permeabilitate redusă	Reducător de apă / plastifiant	După caz : - intens reducător de apă/superplastifiant - impermeabilizator
4	Betoane expuse în condiții de agresivitate intensă și foarte intensă	Reducător de apă / plastifiant	După caz : - intens reducător de apă/superplastifiant - inhibitor de coroziune
5	Betoane executate monolit având clasa $\geq$ C 35 / 45	Superplastifiant / intens reducător de apă	
6	Betoane fluide	superplastifiant	
7	Betoane masive Betoane turnate prin tehnologii speciale (autocompactante)	(Plastifiant) superplastifiant + întărzietor de priză	
8	Betoane turnate pe timp călduros	Întărzietor de priză + superplastifiant (Plastifiant)	
9	Betoane turnate pe timp friguros	Anti-îngheț + accelerator de priză	
10	Betoane cu rezistențe mari la termene scurte	Acceleratori de întărire fără cloruri	

Comanda pentru beton trebuie verificată în conformitate cu **Anexa H** din **NE-012-2-2010**; această trebuie să fie conformă și cu prevederile **NE-012-1-2010**.

Pentru betoanele puse în operă, pentru fiecare construcție, trebuie ținută la zi condica de betoane, în care să se regăsească următoarele date:

-Datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente în cazul producerii betonului de către executant.

-Locul unde a fost pus betonul în operă în lucrare.



- Ora începerii și terminării lucrării de betonare.
- Temperatura betonului proaspăt.
- Probele de beton prelevate și epruvetele turnate, modul de identificare a acestora și rezultatele obținute la încercarea lor.
- Măsurile adoptate pentru protecția betonului proaspăt turnat.
- Eventualele evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii etc.).
- Temperatura mediului ambiant.
- Personalul care a supravegheat turnarea și compactarea betonului.

Datele din condica de betoane trebuie să asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea acestuia și până la punerea lui în operă.

Livrarea betonului se va face conform prevederilor de mai jos, producătorul de beton având responsabilitatea de a menționa pe bonul de livrare durata maximă de transport recomandată pentru care nu se modifică performanțele și caracteristicile betonului comandat.

Astfel, utilizatorul (după caz) va furniza producătorului următoarele date:

- Data, ora și ritmul livrării.
- Distanța de transport.
- Gabaritul accesului, transporturilor speciale pe șantier.
- Metodele specializate (utilizate) de punere în operă (inclusiv prin pompare).
- Volumul betonierelor pentru a se respecta programul de punere în operă a betonului.
- Limitările asupra tipului de vehicule de livrare.

Producătorul betonului va furniza utilizatorului următoarele informații:

- La cererea utilizatorului, producătorul va furniza informații privind compoziția betonului.
- Tipul și clasa de rezistență a cimentului și tipul de agregate.
- Tipul de aditivi, tipul și conținutul aproximativ de adaosuri, dacă este cazul.
- Raportul **A/C** specificat.



-Rezultatele încercărilor efectuate recent pentru acest beton (cele de control al producției, încercări inițiale).

- Evoluția rezistenței.

-Sursa materialelor componente.

-Pentru betonul în care se adaugă aditiv pe șantier se va specifica clasa de consistență sau consistența prevăzută înainte și după adăugarea aditivului.

Pentru betoanele gata de utilizare, se vor furniza informații referitoare la evoluția rezistențelor sub forma tabelului de mai jos sau sub forma unei curbe de evoluție a rezistențelor la 20°C între 2 zile și 28 de zile.

La livrarea betonului se va oferi un **bon de livrare**, pentru fiecare sarjă de beton pe care vor fi imprimate, ștampilate sau înscrise următoarele informații:

- Numele centralei de fabricare.
- Numărul de serie al betonului.
- Data și ora de încărcare (momentul contactului ciment-apă).
- Numărul autovehiculului sau identificarea autovehiculului.
- Numele cumpărătorului.
- Numele și localizarea șantierului.
- Detalii sau referințe referitoare la specificații, de exemplu numărul de cod, numărul de comandă.
- Cantitatea în m³.
- Declarația de conformitate cu referințe la specificații și la **SR-EN-206-1**.
- Numele sau marca organismului de certificare, dacă este cazul.
- Ora de sosire a betonului pe șantier.
- Ora de începere a descărcării.
- Ora de terminare a descărcării.

Se vor respecta prevederile din **Capitolul 7 din NE-012-1-2010**.



Transportul betonului proaspăt va fi efectuat cu luarea măsurilor necesare pentru menținerea caracteristicilor acestuia în stare proaspătă, precum și pentru prevenirea segregării, pierderii componentelor sau a contaminării betonului.

Recepția betonului proaspăt, livrat pe șantier, se efectuează pe baza **bonului de livrare**, a examinării vizuale a stării betonului proaspăt și a verficarilor caracteristicilor acestuia prin încercări.

Datele privind livrarea betonului proaspăt, inclusiv a celui preparat în stații proprii sau pe șantier, vor fi înregistrate în condica de betoane.

Turnarea betonului:

Se interzice executarea lucrărilor de betonare dacă nu se verifică îndeplinirea meticuloasă în detaliu a următoarelor condiții:

- Întocmirea procedurii pentru punerea în operă a betonului (planul de turnare) pentru obiectul în cauză și acceptarea acesteia de către investitor.
- Asigurarea livrării sau prepararea betonului în mod corespunzător.
- Stabilirea și instruirea formațiilor de lucru în ceea ce privește tehnologia de punere în operă și măsurile privind igiena, protecția muncii și PSI.
- Recepționarea calitativă a lucrărilor de săpături, cofraje și armături (după caz).

Betonul trebuie turnat și compactat astfel încât să se asigure că întreaga armătură și piesele încorporate sunt acoperite în mod adecvat, în intervalul toleranțelor acoperirii cu beton compactat, și că betonul va atinge rezistența și durabilitatea prevăzute prin prezentul proiect.

Trebuie realizată o compactare adecvată în zonele de variație a secțiunii transversale, în secțiuni înguste, în nise, în secțiunile cu aglomerate de armătură și la nodurile dintre elementele structurilor.


Viteza de turnare și compactare trebuie să fie suficient de mare pentru a evita formarea rosturilor de turnare și suficient de redusă pentru a evita tasările sau supraincărcarea cofrajelor și susținerilor acestora. Rostul de turnare se poate forma în timpul turnării dacă betonul din stratul anterior se întărește înainte de turnarea și compactarea următorului strat de beton.

Se va evita segregarea în timpul turnării și compactării betonului, precum și expunerea la radiații solare nefavorabile, vânturi puternice, înghețuri, apă, ploaie sau zăpadă.

Betonul trebuie să fie pus în lucrare imediat după aducerea lui la locul de turnare, fără a-i afecta caracteristicile, cu respectarea următoarelor reguli:



- Atât cofrajele de lemn, cât și betonul vechi, mortarul din tencuieli sau zidăriile existente care intră în contact cu betonul proaspăt trebuie udate cu apă atât cu 2-3 ore înainte, cât și imediat înainte de turnare, apa rămasă în denivelări înlăturându-se în mod obligatoriu.
- Descarcarea betonului din mijlocul de transport se face în bene, pompe, benzi transportatoare, jgheaburi sau direct în cofraj.
- Se va refuza punerea în operă a betonului adus la locul de turnare care nu respectă limitele de consistență prevăzute sau prezintă segregări. Se admite îmbunătățirea consistenței numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant, cu respectarea prevederilor aplicabile din **NE-012-1-2010**.
- Înălțimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3m în cazul elementelor cu înălțime maximă de 1m și 1,5m în celelalte cazuri (inclusiv elemente de suprafață precum plăcile sau fundațiile).
- Turnarea betonului în elemente cofrate pe înălțimi mai mari de 3m se face prin feronerie laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub, alcătuit din tronsoane de formă tronconică, având capătul inferior situat la maximum 1,5m de zona care se betonează.
- Răspândirea uniformă a betonului în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi orizontale de maxim 50cm înălțime și turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior.
- Corectarea poziției armaturilor în timpul turnării, în condițiile în care se produce deformarea sau deplasarea acestora față de poziția prevăzută în proiect.
- Urmărirea atentă a încorporării complete în beton a armaturii, cu respectarea grosimii acoperirii, în conformitate cu prevederile proiectului și ale reglementărilor tehnice în vigoare.
- Nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armaturii în timpul betonării și nici așezarea pe armaturi a vibratorului.
- Urmărirea atentă a umplerii complete a secțiunii în zonele cu armaturi dese, prin îndesarea laterală a betonului cu ajutorul unor șipci sau vergele de oțel, concomitent cu vibrarea lui. În cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilități de acces lateral, prin spații care să permită pătrunderea vibratorului în beton.
- Luarea de măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări ale poziției inițiale a cofrajelor și susținerilor acestora.
- Asigurarea desfășurării circulației lucrărilor și mijloacelor de transport în timpul turnării pe podine astfel rezemate, încât să nu modifice poziția armaturii. Este interzisă circulația directă pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspăt.



-Turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în procedura de executare.

-Durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depășească timpul de începere a prizei betonului. În lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri, și 1,5 ore în cazul cimenturilor fără adaosuri.

-Reluarea turnării în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată mai mare, numai după pregătirea suprafețelor rosturilor în conformitate cu prevederile **NE-012-2-2010**.

-Permiterea instalării podinilor pentru circulația lucrătorilor și mijloacelor de transport local al betonului pe planșele betonate, precum și depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje sau armături este permisă numai după 24-48 de ore, în funcție de temperatura mediului și de tipul de ciment utilizat. Astfel, durata va fi de 24 de ore dacă temperatura mediului este de peste 20°C și se folosește ciment de tip I, având clasa mai mare de **32,5**.

Compactarea betonului:

Operația de compactare a betonului se va face cu respectarea următoarelor condiții:

-Betonul trebuie să fie astfel compactat încât să conțină o cantitate minimă de aer oclus.

-Compactarea betonului este obligatorie și se poate face prin diferite procedee, în funcție de consistența betonului, tipul elementului, etc.

-Procedeul de compactare a betonului, stabilit prin acest caiet de sarcini, este **compactarea cu vibrator de interior**. Se admite compactarea manuală (cu maiul, vergele sau șipci, în paralel, și după caz, cu ciocănirea cofrajelor), în următoarele situații: introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza secțiunii sau dimensiunii armaturii și nu se poate aplica eficient vibrarea externă; întreruperea funcționării vibratorului din diferite motive, caz în care punerea în operă trebuie să continue până la poziția corespunzătoare unui rost; este prevăzută prin reglementări speciale.

-Vibrarea se utilizează ca metodă de compactare și nu ca metodă de deplasare a betonului pe distanțe lungi sau de prelungire a duratei de așteptare pe șantier înainte de turnare.

-Vibrarea cu vibratoare de adâncime sau de suprafață se aplică sistematic, după turnare, până la eliminarea aerului oclus. Se evită vibrațiile excesive care pot conduce la slăbirea rezistenței suprafeței sau apariția segregării.

-Se recomandă ca înălțimea stratului de beton turnat să fie mai mică decât înălțimea tijei vibratoare.



- În cazul în care structura conține cofraje pierdute, trebuie luată în considerare absorția de energie a acestora, la selectarea metodei de compactare și la stabilirea consistenței betonului.
- În secțiuni cu grosimi mari, reluarea compactării stratului de suprafață este recomandată pentru compensarea tasării plastice a betonului situat sub primul rând de armături orizontale.
- Când se utilizează numai vibratoare de suprafață, stratul de beton după compactare nu trebuie să depășească 100 mm. După caz, dacă este necesar, se vor realiza vibrații suplimentare la margini.
- În timpul compactării betonului proaspăt, trebuie evitată deplasarea armaturilor și/sau a cofrajelor.
- Operația de compactare se va realiza numai atâta timp cât betonul este lucrabil.

Turnarea elementelor verticale (stâlpi, diafragme, pereți, stâlpișori, ziduri de sprijin):


Se va realiza respectându-se următoarele prevederi suplimentare:

- În cazul elementelor cu înălțimea de maxim 3 m, dacă turnarea și vibrarea nu sunt stânjenite de geometria elementului sau îndesirea armaturilor, se admite cofrarea integrală pe toate fețele elementului și turnarea pe la partea superioară.
- În cazul elementelor cu înălțimea mai mare de 3 m și/sau imposibilitate de turnare normală, se vor prevedea feronerie de turnare în cofraj sau se va realiza cofrarea unei fețe pe etaje de câte 1 m.
- În cazul pereților de recipiente, cofrajul se montează pe una din fețe pe întreaga înălțime, iar pe cealaltă față, pe o înălțime de 1 m, completându-se pe măsura turnării.
- Primul strat de beton trebuie să aibă o consistență la limita admisă prin procedura de executare a lucrărilor și trebuie să nu depășească grosimea de 30 cm.
- Nu se admit rosturi de lucru înclinate rezultate din curgerea lentă a betonului.

Turnarea elementelor orizontale (grinzi, centuri, buiandrugi și plăci):

Se face cu respectarea următoarelor prevederi suplimentare:

- Turnarea grinzilor și a plăcilor începe după 1-2 ore de la terminarea turnării stâlpilor sau pereților pe care se reazemă.



-Grinzile și plăcile care sunt în legătură se toarnă, de regulă, în același timp, cu admis crearea unui rost de lucru la $1/5-1/3$ din deschiderea plăcii și turnarea ulterioară a acesteia.

-La turnarea plăcii se folosesc repere dispuse la distanțe de maximum 2,0 m, pentru a asigura respectarea grosimii plăcilor prevăzute în proiect.

Se va acorda atenție deosebită la turnarea nodurilor și zonelor cu îndesări de armături, urmărindu-se umplearea completă a interspațiilor și compactarea adecvată a betonului.

La turnarea betonului în elemente masive, se vor respecta prevederile **Capitolului 11.3.14 din NE-012-2-2010**.

Tratarea și protecția betonului după turnare:

Tratarea și protecția betonului după turnare au scopul de a asigura atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv. În funcție de domeniul de utilizare, tipul de ciment utilizat și condițiile de mediu din perioada turnării, se vor adopta măsuri corespunzătoare.

Astfel, se va urmări ca măsurile adoptate să asigure: atingerea rezistențelor și deformațiilor proiectate; evitarea apariției contracției excesive a betonului; împiedicarea evaporării apei din beton; evitarea acțiunilor mecanice dăunătoare.

Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare și protecție a betonului sunt:


-Stabilirea, pe baza cunoașterii domeniului de utilizare, a condițiilor specifice privind unele caracteristici ale betonului, după caz, a suprafeței acestuia.

- Cunoașterea comportării betonului utilizat, în ceea ce privește evoluția rezistenței în timp, în funcție de tipurile de ciment, agregate și aditivi, precum și caracteristici ale betonului proaspăt (raport A/C , temperatura, s.a.), în perioada de întărire și cea de după întărire.

- Cunoașterea influenței factorilor de mediu (temperatura, umiditate, viteza curenților de aer în contact cu betonul etc.) asupra comportării betonului respectiv în perioada de întărire și cea de după întărire.

- Cunoașterea mijloacelor și produselor care se pot utiliza pentru tratarea și protecția betonului, în funcție de tipul betonului și de condițiile de mediu preconizate.

Prin prezentul caiet de sarcini nu se prevăd măsuri specifice/speciale/deosebite de tratare și protecție a betonului. Acestea vor fi stabilite de executant împreună cu reprezentantul producătorului/furnizorului de beton, în funcție de tipul elementului, tipul betonului și condițiile de mediu aferente.



În mod curent, pentru protecția betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode (separate sau combinate):

- Păstrarea cofrajului în poziție.
- Acoperirea suprafeței betonului cu folii impermeabile la vapori, fixare la margini și la îmbinări pentru a preveni uscarea.
- Amplasarea de învelitori umede pe suprafață și protejarea acestora împotriva uscării.
- Menținerea unei suprafețe umede de beton prin udare cu apă.
- Aplicarea unui produs de tratare corespunzător.

Pentru o aplicare corespunzătoare a măsurilor de tratare și protejare a betonului în timpul turnării, în timpul întăririi și după întărire, se vor respecta prevederile **Capitolului 11.4 din NE012-2-2010**.

Rosturi de lucru la turnarea betonului:

Rosturile de lucru sunt suprafețele pe care se întrerupe turnarea betonului în elementele în care, la proiectare, secțiunea din beton este considerată continuă.

Pentru elemente de tip stâlp sau grindă, rosturile de regulă vor fi perpendiculare pe axa acestora, iar la plăci și pereți, perpendiculare pe suprafața acestora.


Tratarea rosturilor de lucru se face ținând seama de următoarele prevederi:

- Înainte de betonare, suprafața rostului de lucru va fi bine curățată, îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine compactat și/sau se va freca cu peria de sârmă pentru a înlătura pojghița de lapte de ciment și oricare alte impurități, după care se va uda.
- Rosturile de lucru vor fi spălate cu jet de aer și apă sub presiune după sfârșitul prizei (min. 5 ore de la betonare).
- Înaintea betonării, suprafața betonului existent trebuie udată și lăsată să absoarbă apă.

Operațiile de turnare se vor realiza în așa fel încât să se evite, pe cât este posibil, apariția rosturilor. Turnarea trebuie efectuată fără întreruperi la nivelul respectiv sau între două rosturi de dilatare, după caz.

Rosturile de lucru trebuie să fie localizate în zone ale elementelor (structurii) care nu sunt supuse la eforturi mari în timpul exploatării.

Poziția rosturilor de lucru pe tip de element:



- Stâlpi – rosturile se prevăd numai la baza acestora, și în cazul în care se utilizează tehnologii speciale de tratare, adecvate, se admite poziționarea rosturilor la 30-50 cm sub grindă sau placă (poziția I-I, din imaginea de mai jos).

-Grinzi – rosturile se prevăd doar dacă există motive justificate și turnarea betonului nu se poate realiza integral. Acestea se vor prevedea exclusiv în conformitate cu poziția II-II din imaginea de mai jos:

-La plăte cu nervuri, când turnarea se face în direcția nervurilor, rostul se prevede în zona cuprinsă între 1/2 și 1/3 din deschiderea nervurilor:

-La plăte cu nervuri, când turnarea se face perpendicular pe acestea, rostul de turnare se prevede în zona cuprinsă între 1/5 și 1/3 din deschiderea grinzii principale:

- Poziția rosturilor de turnare pentru alte tipuri de elemente (bolți, pereți, ziduri, etc.) se va stabili în conformitate cu prevederile și recomandările **Anexei F din NE-012-2-2010**.

Condiții prealabile și condiții necesare la punerea în operă a betonului:

Pentru a asigura o punere în operă a betonului, calitativă, este nevoie ca pe șantier să existe proiectul, cu toate datele necesare și toate detaliile de execuție aferente. Executantul are obligația de a asigura existența dotărilor tehnice pentru transportul, turnarea, compactarea și, după caz, tratarea și protecția betonului. De asemenea, executantul trebuie să asigure prezența personalului calificat și a facilităților aferente (energie electrică, apă, aer comprimat etc.).

Pentru a evita întreruperi ale turnării betonului în afara rosturilor de lucru prevăzute, din cauza nefuncționării mijloacelor de compactare prin vibraire sau a altor întreruperi accidentale, se vor lua măsuri de asigurare a unor mijloace alternative în asigurarea dotărilor tehnice, a facilităților respective, precum și a personalului calificat.

Executarea lucrărilor de betonare pe timp friguros:

Operația de turnare a betonului în perioada friguroasă a anului se va realiza, după caz, în conformitate cu prevederile **C 16-1984 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații."**

Considerând faptul că lucrările de betonare sunt extrem de susceptibile la acțiunile temperaturilor scăzute, calitatea acestora putând fi influențată defavorabil de regimul termic atât la execuție cât și în perioada maturării, executantul are obligația de a asigura măsurile necesare pentru protecția și tratarea corespunzătoare a betonului. Astfel, acesta va asigura în întreaga măsură specificațiile, cerințele și condițiile prevăzute în **Capitolul 2 din C 16-1984**. Calitatea lucrărilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurată dacă sunt îndeplinite următoarele măsuri:

-Betonul este preparat cu agregate dezghețate, având temperatura minimă de +5°C.



-Temperatura betonului, după punerea lui în operă, nu coboară sub temperatura sa de îngheț (0°C) înainte de a atinge un nivel critic de întărire, variabil în funcție de raportul **A/C**, și exprimat în procente din marca betonului utilizat. Acest nivel critic este specificat în **Capitolul 8** din normativul **C16-1984**, **punctul b**.

În procesele verbale de lucrări ascunse, se vor menționa măsurile luate pentru protejarea betonului și constatări privind eficiența acestora.

Cofrajele trebuie să fie bine curățate de zăpadă și gheață. Se recomandă ca, imediat înainte de turnarea betonului, să se procedeze la curățirea finală prin intermediul unui jet de aer cald sau abur. În ceea ce privește susținerea cofrajelor, se va acorda atenție rezemării corespunzătoare a acestora, luându-se măsurile corespunzătoare, în funcție de comportarea la îngheț a terenului și anume:

-Pentru pământurile stabile la îngheț, rezemarea popilor pe talpi așezate pe pământul curat de zăpadă, gheață și cu stratul vegetal nivelat.

- Pentru pământurile nestabile, precum și în cazul umpluturilor, popii se vor așeza pe grinzi cu suprafața mare de rezemare, pe fundații existente.

Decofrarea se poate efectua numai după verificarea rezistenței pe probe de beton păstrate în aceleași condiții ca și elementul în cauză și după examinarea atentă a calității betonului de pe fețele laterale ale pieselor turnate.

Decofrarea:

Operația de decofrare poate începe doar în cazul în care betonul are o rezistență suficientă pentru a prelua, integral sau parțial, după caz, solicitările pentru care elementele din beton au fost proiectate.

Părțile laterale ale cofrajului se pot înlătura numai după ce betonul a atins o rezistență la compresiune de minim 2,5 N/mm², astfel încât să nu fie deteriorate muchiile elementelor. Cofrajele fețelor inferioare la plăci și grinzi se pot înlătura, menținând sau remontând popii de siguranță, numai în condițiile în care rezistența la compresiune a betonului a atins minim 85% din rezistența clasei preconizate.

Este strict interzisă îndepărtarea popilor de siguranță a unui planșeu aflat imediat sub altul care se cofrează sau la care se toarnă betonul. Stabilirea rezistențelor la care au ajuns elementele de construcție se face pe probele de beton special prelevate în acest sens și păstrate în condiții similare cu cele din elementul turnat, în conformitate cu prevederile din **Anexa H** din **NE-012-2-2010**. La stabilirea termenelor de decofrare se vor respecta prevederile **Capitolului 11.7** din **NE-012-2-2010**.

În cursul operației de decofrare trebuie respectate următoarele reguli:

- Desfășurarea operației trebuie supravegheată direct de către conducătorul punctului de lucru, în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot

afecta stabilitatea construcției decofrate, se sistează demontarea elementelor de susținere până la aplicarea măsurilor de remediere sau consolidare.

- Susținerile cofrajelor se desfac începând cu zona centrală a deschiderii elementelor și continuând simetric, către reazeme.
- Slăbirea pieselor de descentrare (pene, vincluri) se face treptat, fără șocuri.
- Decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elementele care se decofrează, precum și ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului susținerilor acestuia.

În termen de 24 de ore de la decofrarea oricărei părți de construcție se face o examinare amănunțită a tuturor elementelor de rezistență ale structurii, de către conducătorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului și de către proiectant (dacă acesta a solicitat să fie convocat), încheindu-se un proces-verbal în care se vor consemna calitatea lucrărilor, precum și eventualele defecte constatate. Este interzisă efectuarea de remedieri înainte de efectuarea acestei examinări.

Recepția lucrărilor de punere în operă a betonului:

Recepția lucrărilor de punere în operă a betonului se efectuează, pentru elemente sau părți de construcție, în conformitate cu programul de urmărire și control al calității, după decofrarea elementelor sau părților de construcție respective, și are la bază următoarele prevederi și condiții:

- Proiectul lucrării.
- Documente privind calitatea betonului proaspăt livrat și condica de betoane.
- Verificarea existenței corpurilor de probă, conform **Anexei H** din **NE-012-2-2010**.
- Evaluarea stării betonului, prin sondaj, prin examinare vizuală directă, mai ales în zonele deosebite (înguste, înalte, apropierea intersecțiilor, modificări în planeitate sau liniaritate, noduri de cadru, s.a.).
- Măsurarea dimensiunilor secțiunilor și golurilor, precum și a distanțelor, prin sondaj și măsurare directă cu ruleta/telemetrul.

În cazurile în care se constată neconformități (dimensionale, geometrice, poziționale, armături aparente etc.), defecte (segregări, rosturi, goluri, incluziuni de materiale străine etc.) sau degradări (fisuri, crăpături, porțiuni dislocate etc.), se procedează la îndesirea verificărilor prin sondaj, până la verificarea întregii suprafețe vizibile, consemnând în procesul verbal toate constatările făcute. Abaterile admisibile pentru tipul de element se găsesc în **Anexa D** din **NE-012-2-2010**.

Remedierea neconformităților, defectelor și/sau degradărilor nu se va efectua decât pe baza acordului scris al proiectantului de specialitate. Acesta va stabili soluțiile necesare pentru remediere sau refacere.

4 - EXECUȚIA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII EXECUȚIEI STRUCTURII METALICE

Capitolul 1. Generalități

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică la execuția în uzină și pe șantier a pieselor structurii metalice, inclusiv preasamblarea în uzină.

Uzina furnizoare va răspunde de respectarea întocmai a proiectului și a prezentului caiet de sarcini. Verificarea documentației de către uzină se va face numai cu privire la planurile de execuție, extrasele de laminate și prevederile caietului de sarcini privind tehnologia. Condițiile de calitate prevăzute sunt obligatorii.

Neconcordanțele, omisiunile din proiect, precum și modificările de soluții tehnologice se vor concilia împreună cu proiectantul.

În caz de dubiu asupra calității materialelor, uzina furnizoare va efectua sau va solicita unei instituții specializate efectuarea încercărilor de control al calității (sudabilitate, analize metalografice).

Pe parcursul execuției elementelor structurii metalice, uzina furnizoare va convoca proiectantul la fazele determinante (șablonaj, sudarea subansamblurilor, preasamblarea structurii etc.).

1.1 Calificarea sudorilor și identificarea sudurilor executate

Unitățile care execută îmbinări sudate sunt obligate să utilizeze sudori autorizați intern și verificați periodic conform SR EN 287-1-1993.

Sudorii care vor executa construcția metalică vor fi instruiți teoretic și practic pentru aplicarea prezentei instrucțiuni tehnologice de sudare, a specificației procedurii de sudare și a calificării procedurii de sudare.

Unul dintre sudori va executa o probă sudată conform cerințelor WPS, în prezența coordonatorului sudării (CS), probă care se va utiliza la calificarea procedurii de sudare conform SR EN 288.

Sudorii numiți pentru execuția produsului vor executa fiecare câte o probă sudată conform WPS și WPAR, calificate anterior, și vor fi calificați conform SR EN 287.

Fiecare sudor va primi un poansoncu o marcă distinctă cu care este obligat să marcheze cusăturile executate în vederea identificării ulterioare.

Poansonul se aplică în următoarele condiții:



- la 50 mm de cusătură;
- un singur poanson pentru cusături ce nu depășesc 500 mm;
- cel puțin câte două poansoane la capete pentru cusături de peste 500 mm, fără a depăși 2000 mm între ele;
- marca poansonului trebuie să fie vizibilă, scoasă în evidență printr-un marcaj suplimentar (vopsea, cretă rezistentă la intemperii);

Personalul muncitor care va lucra la execuția și montajul subansamblelor sudate de la obiectiv va fi instruit special pentru execuția acestui tip de lucrări de către compartimentul de protecția muncii, înainte de începerea acestora, conform normelor de protecția muncii și PSI în vigoare.

Capitolul 2. Materiale folosite la execuția elementelor structurii

2.1. Materiale de bază

Toate materialele de bază introduse în lucrare vor avea obligatoriu certificate de calitate și vor corespunde standardelor în vigoare.

Certificatele trebuie să conțină rezultatele tuturor analizelor chimice și încercărilor mecanice conform normei de produs pentru materialele respective.

În cazul în care din certificatele de calitate emise de producător (comerciant)

lipsesc unele caracteristici, acestea se vor determina prin încercări de laborator efectuate de către executantul produsului.

Pentru laminate din oțel, la verificarea certificatelor de calitate se vor utiliza drept referințe:

- Normativ C150 – 1999, pct. 2.9 și tab 1;
- STAS 500/2-80;

Comportarea oțelului față de procedura de sudare se va verifica de către executant prin calificarea procedurii de sudare conform SR EN 288 – 1+A1 – 1999 (conf. C150-1999, pct. 2.11).

La elementele structurii metalice se vor folosi următoarele tipuri de oțeluri:

-Oțelul S355.

Debitarea pieselor și prelucrarea rosturilor pentru sudare se va efectua cu respectarea condițiilor din Normativ C150-1999 (pct. 2.5 și tab. 3).

Conform STAS 10564/81, clasa de calitate pentru marginile libere obținute prin tăiere termică este **222**.

Clasa de calitate pentru rosturile îmbinărilor sudate obținute prin tăiere termică este **222**.

Tipul, forma și dimensiunile rosturilor pentru sudare sunt conform SR EN 29692-1994.

2.2. Materialele de adaos

Pentru îmbinările sudate manual cu electrod învelit se vor utiliza electrozi cu înveliș gros (bazic) tip EN 499 - E 42 2 1Ni B 4 2 H10 (conform SR EN 499-1997).

Pentru sudura MAG (135) se va utiliza sârmă tip SG2, conform SR EN 439.

Toate materialele de adaos vor fi însoțite de certificate de calitate emise de producător. Verificarea certificatelor de calitate se va efectua de către serviciul CTC în prezența coordonatorului sudării.

Certificatele de calitate ale electrozilor trebuie să aibă toate rubricile completate conform normei de produs.

În cazul în care din certificatele de calitate emise de producător lipsesc unele caracteristici, acestea se vor determina prin încercări de laborator efectuate de către executantul produsului.

Condițiile de calitate obligatorii pentru materialele de adaos sunt conform SR EN 499-1997.

Condiții de calitate suplimentare sunt:

-Verificarea conținutului de hidrogen difuzibil conform STAS 10407/1-81 pe fiecare lot;

-Verificarea sensibilității la fisurare la cald conform STAS 10221-1983 pe fiecare lot;

-Verificarea caracteristicilor mecanice și a compoziției chimice a metalului depus conform STAS 7356-80 și STAS 10953-85.



-Verificarea stabilității arcului electric la sudare, prin depunerea unor rânduri de sudură pe eșantioane din materialul de bază;

Pentru definitivarea tehnologiei de sudare, uzina furnizoare va efectua verificarea materialului de sudare, conform SR EN 288-3. În acest sens, pentru îmbinările cap la cap, se vor preleva epruvete prelucrate, conform SR EN, astfel:

- Încercarea la tracțiune a îmbinării sudate, conform EN 895-95;
- Încercarea la îndoire frontală, conform EN 910-96;
- Încercarea la încovoiere prin șoc cu creștături în "V", conform EN 875-95;
- Încercarea de duritate și analize metalografice, conform EN 1043-1995 și EN 1321-1996.

Materialele de sudare altele decât cele specificate se vor stabili de coordonatorul tehnic cu sudura al unității, materiale care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate specificate la tab. 4 din C150-1999 și condițiile specificate în SR EN 499-1997.

2.3. Materialul pentru îmbinări de montaj

Îmbinările de montaj pe șantier se execută cu șuruburi grupa 8.8, executate conform STAS 8796/1-80; piulițe grupa de caracteristici mecanice și șaibe IP.

Uzina furnizoare a structurii metalice va solicita fabricii producătoare a materialului de îmbinare certificatele de verificare a calității conform STAS 2700/5-84.

Capitolul 3. Execuția structurii

3.1. Procedee de sudare

Unitățile care execută îmbinările sudate au obligația utilizării unor tehnologii de sudare omologate și verificate în timpul procesului de fabricație, în conformitate cu prevederile SR EN 288-1, 2, 3-1995, SR EN 288-5, 6, -1996 și SR EN 288-7, 8, -1997.

Procedura de sudare este elaborată de coordonatorul sudurii, autorizat conform SR EN 719-1994.

Calificarea procedurilor de sudare se face sub supravegherea coordonatorului cu sudura al unității tehnice de execuție și a delegatului unității atestate pentru calificarea procedurilor de sudare.

Coordonatorul tehnic cu sudura ține evidența procedurilor de sudare (WPS) întocmite conform SR EN 288-2-1995.

Se interzice sudarea oțelurilor la temperaturi sub +5°C, fără măsuri speciale prescrise în tehnologia de sudare.



Se va utiliza sudura electrică manuală cu electrozi înveliți (111) sau sudarea în mediul de gaz protector MAG (135).

3.2. Pregătirea pieselor metalice

Unitatea care confecționează construcțiile sudate are obligația introducerii în fabricație, numai a produselor laminate cu certificate de calitate complete și cu marcaje după care pot fi identificate.

Laminele cu defecte interioare, ca: stratificări, suprapuneri, sufluri, incluziuni de zgură, nu se vor admite la lucrare. Îndreptarea prealabilă a laminatelor este opțională pentru toate pozițiile din proiect, abaterile înscriindu-se în toleranțele admise prin STAS 3461-83, pct. 4.1.

Elementele se vor debita prin tăierea cu flacăra oxi-gaz. Clasa de calitate a tăieturilor realizate cu flacăra oxi-gaz va fi: 222 (conform STAS 10564-81).

Rugozitatea maximă (conform STAS 5730/2-85) va fi de 50 μm .

Pe marginile libere ale reperelor nu se vor admite fisuri. Eventualele fisuri de pe rosturile de sudare ale elementelor vor fi polizate și resudate sau topite complet la sudare.

Remedierea defectelor rezultate din tăierea marginilor și rosturilor pentru sudare vor fi:

- în cazul defectelor mici, se admite completarea cu sudură;

- se admite polizarea marginilor pentru aducerea la rugozitatea prescrisă, în limitele abaterilor admise pentru dimensiuni;

- defectele grave de tăiere se vor remedia prin aşchiere, pentru cazurile care nu se încadrează în abaterile admise pentru dimensiuni. În acest caz se va cere avizul proiectantului.

După debitarea termică, zona influențată termic va fi îndepărtată prin polizare sau frezare pe o adâncime de 1-2 mm. Se va executa curățarea la luciu metalic pe o porțiune de 30 mm de o parte și de alta a rostului de sudare.

Verificarea calității tăieturilor se va efectua cu comparator cu cadran (STAS 4293-79) și șubler (STAS 1373/2,3,...73). De asemenea, se vor folosi mostre de tăieturi din tabla de oțel OL37 (STAS 500/2-80).

Înainte de asamblare, profilele laminate se vor grundui cu un strat de grund, cu excepția zonelor unde se va realiza sudura.

3.3. Toleranțe pentru construcțiile sudate

Conform SR EN 13920, se încadrează în următoarele clase de toleranță:



- toleranțe pentru dimensiuni liniare: clasa A;
- toleranțe pentru dimensiuni unghiulare: clasa A;
- toleranțe la rectiliniaritate, planeitate și paralelism: clasa E.

Se admit următoarele toleranțe la asamblarea pieselor (conform SR EN ISO 13920):

- denivelări maxime ale muchiilor pieselor ce se îmbină: 1 mm, pentru grosimile 10...20 mm, respectiv 1,5 mm pentru grosimi mai mari de 20 mm;
- deplasarea în trepte în planul îmbinării va fi cel mult 3 mm.

La îmbinările cu sudură de colț:

- deschiderea rosturilor dintre piesele ce se sudează va fi de maxim 1 mm;
- dezaxarea față de axul teoretic va fi de maxim 2 mm;
- înclinarea tălpilor față de inimă va fi cel mult 1,5 mm.

3.4. Asamblarea și prinderea provizorie

Etape preliminare privind asamblarea elementelor:

- verificare dimensiunilor, rectilinărității și planietății elementelor;
- prelucrarea marginilor pieselor de îmbinare conform pct. 3.2;
- grunduirea elementelor cu un strat de miniu de plumb, cu excepția zonelor de îmbinare.

În cazul cordoanelor lungi de sudură, se va executa o prindere provizorie prin puncte de sudură cu lungimea de 20-30 mm la distanțe de 450-500 mm între ele. Ulterior, ele se vor îngloba în cordoanele de sudură finale.

În cazul elementelor nu este necesară preîncălzirea elementelor.

3.5. Sudarea pieselor subansamblurilor

Sudarea în uzină se va efectua la o temperatură de peste +5 °C și ferit de umezeală.

Coordonatorul sudurii va alege procedura de sudare și materialul de adaos specificat în prezentul caiet de sarcini. Sudarea unui subansamblu se va efectua de către un singur sudor. După terminarea sudurii, sudorul este obligat să marcheze prin poansonare în locul indicat fiecare cordon de sudură executat de el.

Începerea sudării nu va fi permisă dacă:



- asamblările nu corespund cu planul de execuție și cu indicațiile caietului de sarcini;
- sunt depășite toleranțele de prelucrare și asamblare;
- marginile ce se sudează și zonele învecinate nu sunt curate;
- plăcuțele terminale nu sunt bine așezate sau nu corespund indicațiilor din procesul tehnologic.

Se interzice răcirea forțată a sudurilor.

La sudurile cap la cap, completarea cu sudură la rădăcină se face după curățirea rostului. Sudarea începe și se termină pe piesele tehnologice.

Sudurile se vor efectua astfel încât să nu inducă în element tensiuni suplimentare și deformații. Eventualele deformații se vor corecta prin presare la rece până la încadrarea în abaterile dimensionale specificate în caietul de sarcini.

Sudarea în uzină, în alte poziții decât cea orizontală sau ușor înclinată, nu este permisă decât pentru prinderea rigidizărilor.

3.6. Condiții de calitate ale îmbinărilor sudate

Îmbinările sudate vor respecta condițiile specificate în normativul C 150-99 și SR EN 25817. Pentru construcția dată se alege nivelul „B” de acceptare a îmbinărilor sudate, conform C150-99.

Se acceptă defectele specificate în SR EN 25817 pentru nivelul „C”.

3.6.1. Forma și dimensiunile cusăturilor

- pentru cusăturile cap la cap, lățimea maximă admisă va fi în conformitate cu STAS 9407-75, tabelul 7;
- supraînălțările maxime admise vor fi conform STAS 9407-75, tabelul 8 și 9;

- dimensiunile catetelor cusăturilor de colț se vor înscrie în limitele din tabelul 10 al aceluiași standard;

3.6.2. Evaluarea defectelor

Pentru nivelul de calitate „C” nu se admit următoarele defecte ale sudurilor:

- fisuri;
- cratere neumplute;



- scurgeri de metal topit;
- sufluri alungite și tubulare;
- incluziuni de cupru;
- topire incompletă;
- pătrundere incompletă pe zone lungi;
- zone supraîncălzite.

Defectele admise între anumite limite, precum și modurile de stabilire a acestor limite sunt conforme tabelului 1 din SR EN 25817.

Dacă într-o secțiune există mai multe tipuri de defecte, acestea vor face obiectul unei examinări speciale împreună cu proiectantul și se va alege soluția optimă pentru remedierea lor.

3.7. Controlul calității cordoanelor de sudură

Controlul de calitate al cordoanelor de sudură se face pe parcursul execuției în toate fazele de către coordonatorul cu sudură și alte organe de verificare ale executantului. Controlul constă în următoarele:

- Verificarea aspectului;

Verificarea aspectului este o operație obligatorie pentru toate îmbinările sudate în toate fazele de execuție. Examinarea aspectului se face vizual în procent de 100% pentru toate piesele metalice, pe toată lungimea și suprafața lor. Examinarea se face înainte de vopsirea elementelor și după eliminarea zgurii. În faza finală, controlul sudurilor se face pe ambele fețe, pe o lungime de minim 250 mm în stânga și în dreapta.

- Măsurarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor geometrice și a defectelor de suprafață

Măsurarea dimensiunilor geometrice a abaterilor de la forma prescrisă constituie un control eliminatoriu pentru piesele care nu se încadrează în condițiile din tabelul 3 (C150-99) și tabel SR 26520. Măsurătorile se vor efectua de către laboratoare specializate, având dotare corespunzătoare pentru a realiza operațiile de măsurare și încercare. Pentru îmbinările sudate, nivelul „C” se acceptă ca verificarea dimensiunilor geometrice și a defectelor de suprafață să se realizeze pentru 15% din lungimea sudurii la o îmbinare.

În cazul nerealizării condițiilor privind calitatea și abaterile limită a îmbinărilor sudate, se va extinde examinarea nedistructivă la un număr sau lungimi duble față de cele prescrise la examinarea inițială. Dacă în acest caz se mai găsesc defecte care declanșează chiar o singură îmbinare, se va examina toată îmbinarea realizată.

Remedierea defectelor este obligatorie, după care îmbinarea se va examina din nou.

3.8. Remedierea sudurilor. Prelucrarea cusăturilor sudate, tratamente termice

Remedierile necesare aducerii unei îmbinări sudate în clasa de calitate impusă se stabilesc de către responsabilul cu sudura din unitatea de execuție.

Remedierile se recomandă a se face de același sudor care a executat și cusătura inițială.

Se admite remedierea defectelor prin următoarele procedee:

- polizare,
- încărcare cu sudură,
- tăiere prin procedeul arc-aer și resudare.

Remedierile se verifică obligatoriu și integral prin controlul aspectului vizual și controlul abaterilor geometrice.

În condițiile în care se va realiza o grosime a cordonului de sudură mai mare decât cea specificată în proiect, se acceptă prelucrarea cusăturilor prin polizare, fără a se reduce grosimea cordonului sub valoarea din proiect. Direcția de polizare trebuie să fie paralelă cu direcția efortului principal din piesă. Nu sunt necesare tratamente termice ulterioare, dacă cordoanele de sudură au fost realizate corect, fără a induce în elementele metalice tensiuni inițiale.

3.9. Abateri limită la forma și dimensiunile pieselor sudate

Abaterile admise după efectuarea sudurii și aplicarea tratamentelor termice, la forma și dimensiunile subansamblurilor se vor încadra în limitele generale prescrise în SR EN 13920 și STAS 9407-75, astfel:

- nesimetria secțiunii stâlpilor sau riglelor $\delta = 3,0 \text{ mm}$
- săgeata axei longitudinale pe întreaga lungime a unui tronson de stâlp sau riglă $f1 = 10,0 \text{ mm}$
- deformarea inimii între tălpi și rigidizări $f2 = 7,0 \text{ mm}$
- înclinarea tălpilor față de inimi (la rigle) $\delta1 = 1,0 \text{ mm}$
- curbarea transversală a tălpilor $\delta1 = 1,0 \text{ mm}$
- săgeata axei longitudinale între două rigidizări $f1 = 3,0 \text{ mm}$



- deformația de răsucire la capetele tronsoanelor de stâlpi sau rigle $\phi = 5,0$ mm
- deformarea rigidizărilor longitudinale $f_4 = 4,0$ mm
- deformarea rigidizărilor transversale $f_5 = 4,0$ mm
- abateri la înălțimea riglelor în zona îmbinărilor $h = 2$ mm
- abateri la lungimea barelor contravântuirilor $l = 3$ mm
- abateri la lungimea barelor legăturilor transversale $l = 2$ mm
- unghiul de răsucire al secțiunii pe un tronson $\angle = 30$ min.

Găurirea pieselor și subansamblurilor care se îmbină cu șuruburi se va efectua numai după terminarea lucrărilor de sudare, la un diametru corespunzător cu cel din proiect.

3.10. Montarea de probă a structurii

Uzina furnizoare va efectua montarea de probă a tronsoanelor îmbinate cu șuruburi de montaj, înainte de montarea pe șantier, înlocuindu-se piesele care nu corespund. Nu se admite corectarea prin pilire sau completare a defectelor necorespunzătoare.

Atât pe ansamblul structurii, cât și pe subansamble se efectuează măsurători, rezultatele înscrindu-se în fișele tehnologice anexate la proiect.

3.11. Prelucrarea suprafețelor metalice și acoperirea de protecție

Toate subansamblurile și piesele separate ale structurii vor fi prelucrate și pregătite pentru grunduire.

În uzină se va efectua acoperirea cu grund anticorosiv. Acoperirea cu grund se va efectua după recepția finală a elementelor structurale.

3.12. Echipamente pentru sudarea electrică. Date generale

Pentru sudarea electrică se vor folosi utilaje și echipamente agrementate și aprobate din punct de vedere tehnologic. Se pot folosi următoarele echipamente:

- Generatoare și convertizoare rotative pentru sudare cu arc electric;
- Transformatoare pentru sudare cu arc electric;
- Dispozitive de cuplare pentru cabluri pentru sudare;
- Cabluri cu izolație de cauciuc. Tensiune nominală până la 450/750 V, cabluri pentru sudare electrică cu arc;



-Portelectrozi SR CEI 974-11/1994

Capitolul 4. Recepția și livrarea structurii

La recepție, uzina furnizoare prezintă subansamblurile montate în întregime (cele îmbinate prin suduri).


Uzina furnizoare va prezenta comisiei de recepție următoarele documente:

- proiectul de execuție, cu eventualele modificări pe parcursul execuției;
- caietul de sarcini;
- proiectul tehnologic, elaborat de uzină;
- schițele subansamblurilor cuprinzând numărul șarjelor laminatelor, numerele poansoanelor sudurilor, numărul și poziția clișeele radiografice;
- lista materialelor folosite cu copiile certificatelor de calitate;
- rezultatele controalelor radiografice ale cusăturilor sudate;
- lista rezultatelor probelor și încercărilor mecanice asupra materialelor și îmbinărilor sudate;
- fișele de măsurători dimensionale ale subansamblurilor;
- certificatul de recepție internă a subansamblului sau elementului structurii.

După recepția în uzină a subansamblurilor, acestea se vor vopsi cu grundul de protecție anticorosivă.

La livrarea subansamblurilor sau a elementelor structurii, uzina furnizoare va transmite beneficiarului următoarea documentație:

- procesul-verbal întocmit de comisia de recepție;
- lista materialelor folosite cu copiile certificatelor de calitate;
- rezultatele controalelor radiografice ale cusăturilor sudate;
- lista rezultatelor probelor și încercărilor mecanice asupra materialelor și îmbinărilor sudate;
- fișele de măsurători dimensionale ale subansamblurilor;
- certificatul de recepție internă a subansamblului sau elementului structurii.



La expediere se vor lua măsuri de protejare împotriva deformării pieselor în timpul încărcării în mijloacele de transport și pe timpul transportului. Se va acorda atenție sporită protejării marginilor inimilor și tălpilor în zona de îmbinare, prevenind deformarea acestora.

Recepția pe șantier a elementelor structurii (sau a subansamblurilor) se va efectua în cadrul recepției structurii și va viza următoarele:

- concordanța dimensională a subansamblurilor și pieselor detașate cu proiectul de execuție;
- starea suprafețelor elementelor (șabloane, vopsire cu grund);
- concordanța după asamblare a dimensiunilor structurii (stâlp, rigla etc.) cu cotele din proiect;
- așezarea corectă în poziția de îmbinare;
- așezarea găurilor la diametrul din proiect și starea îmbinărilor.

Vopsirea definitivă a structurii metalice se va efectua după executarea pe șantier a montajului și recepția acesteia.

Capitolul 5. Protecția anticorozivă

Protecția anticorozivă aplicată elementelor structurale metalice se face conform Normativului „GP035-98” - aprobat cu ord. MLPAT nr. 52/N din 17.06.1998. Conform acestui normativ, activitatea productivă induce un mediu slab coroziv, ceea ce determină grupa „2m” de protecție prin vopsire.

Suprafețele metalice ale pieselor vor avea gradul de curățare conform Tab. 2/GPO35-98.

Pentru o durată medie de 8+11 ani, grundurile, vopselele și emailurile vor avea grosimea totală minimă de 120 microni.

Sistemul de protecție anticorozivă va fi compus din:

- Grundul de bază de rășini alchidice – 2 straturi – grosimea unui strat de 30 microni.
- Vopsea pe bază de rășini alchidice – 2 straturi, grosimea unui strat de 45 microni.

Deoarece în procesul de transport și montaj vopseaua se poate deteriora, recomandăm întinderea ultimului strat de vopsea după realizarea montajului pe poziție.

La elementele părți care devin subansamble (P-uri și PL-uri care devin A-uri) **NU SE VOR VOPSI CONTURURILE CARE URMEAZĂ A FI SUDATE** (vor fi protejate cu bandă adezivă).



Materialele utilizate la protecția anticorozivă vor respecta următoarele standarde:

- SR ISO 2409 – 1994 – Vopsele și lacuri. Încercări cu caroiaj.
- SR ISO 2808-2002 – Vopsele și lacuri. Determinarea grosimii peliculei.
- SR ISO 4627 – 1993 – Vopsele și lacuri. Evaluarea compatibilității unui produs cu suprafața de vopsit. Metode de încercare.
- SR ISO 7254 – 1993 – Vopsele și lacuri. Evaluarea randamentului în condiții normale de aplicare.
- ISO 8501/1 – 1988 – Pregătirea suprafețelor de oțel înainte de aplicarea vopselelor și a produselor asimilate. Evaluarea vizuală a curățirii unei suprafețe - Partea 1.

Date tehnologice

Suprafețele care urmează a fi vopsite trebuie pregătite prin desprafuire și degresare (cu white spirit sau benzină de extracție). Se omogenizează materialul protector până la obținerea unei vâscozități constante.

Înainte de utilizare, materialele protecătoare se diluează în conformitate cu cerințele impuse de metoda de aplicare, ținând cont de tipul diluantului recomandat și de proporția indicată în fișa tehnică a produsului. Dacă aplicarea straturilor se face în aer liber, se cer unele condiții pentru mediul ambiant:

- Temperatura aerului și a suportului să fie cuprinsă între +5°C și +40°C dacă nu se specifică alte valori de către producător;
- Umiditatea relativă a aerului să fie sub 70%;
- Lipsa prafului în atmosferă;
- Lipsa radiațiilor solare puternice.

Primul strat este grundul care se aplică după cel mult 3-4 ore de la pregătirea suprafețelor.

Straturile de vopsea și grund vor avea culori diferite pentru a verifica numărul de straturi și grosimea lor. Ultimul strat va avea culoarea stabilită de beneficiar. Fiecare strat trebuie să fie continuu, lipsit de încrețituri, bule, exfolieri, fisuri, neregularități, iar culoarea trebuie să fie uniformă pe întreaga suprafață.

Verificarea calității protecției anticorozive se face pentru fiecare etapă în conformitate cu standardele și prescripțiile tehnice specifice. Astfel, verificarea aspectului suprafețelor după pregătirea mecanică – conform STAS 12798/1990 și ISO 8501-1/1988.




Verificarea degresării suprafeței după pregătirea mecanică, conform SR EN ISO 2808/2002.

Verificarea prin metode nedestructive a aspectului și grosimii fiecărui strat uscat aplicat, conform SR EN ISO 2808/2002, și a aderenței la suport, conform SR ISO 5409/1994.

Întocmit:

ing. **Cătălin Dorian Ionescu**



PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE REZISTENȚĂ privind calitatea lucrărilor de construcții conform art.22 lit. E din Legea 10/1995					
PROIECT	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SALĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU				
AMPLASAMENT	Sat Corbasca, Comuna Corbasca, Județul Bacău				
BENEFICIAR	UAT CORBASCA JUDEȚUL BACĂU, Sat Corbasca, Comuna Corbasca, Județul Bacău				
PROIECTANT REZISTENȚĂ	MADSERV CONSULT S.R.L., cu sediul în Strada Calea Moinești, nr. 108, Județ: Bacău, Localitate: Bacău, Cod poștal: 600281, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/650/2021, CUI: RO 44022930, cont RO22TREZ0615069XXX017077, deschis la Trezoreria Bacău, telefon +40 733681205, e-mail: office@madserv.ro, reprezentată legal prin Dl. Mandache Dan-Andrei în calitate de Administrator, denumită în continuare beneficiar.				
FAZĂ	P.Th.				
Controlul calității lucrărilor de construcții pe faze determinante a fost stabilit, în conformitate cu Legea nr.10/1995, HGR nr.766/1997, Normativ C56-85 și normative tehnice în vigoare, precum și caietele de sarcini din proiect. Prin fază determinantă în concepția Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, art. 7b, se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului și proiectantului și încheierea de documente scrise conform tabelului de mai jos.					
LEGENDĂ:					
I: Inspectoratul în construcții (I.S.C.; I.R.C.; I.J.C.)					
B: Beneficiar (Diriginte de șantier)					
E: Executant					
P: Proiectant					
G: Geotehnician					
P.V.L.A. - proces-verbal lucrări ascunse					
P.V.R.C. - proces-verbal recepție					
P.V.F.D. - proces-verbal fază determinantă					
Nr. crt	Lucrări care se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuiesc întocmite documente	Metoda de control sau documentația conform căreia se efectuează controlul	Documentul care se încheie	Cine participă și semnează	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4	5
1	Proces verbal de predare-primire a amplasamentului trasării reperelor cotei ±0.00m	NORMATIV C56/85 - CAIETUL II, punctul 2.1	PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT	B.E.P.	
2	Verificare trasare fundații propuse	Normativ C56/85 - Caietul IV, punctul 2.1	P.V.L.A.	B.E.	



3	Verificare săpătură	Normativ C56/85 - Caietul IV, punctul 2.2	P.V.L.A.	B.E.	
4	Verificare natură teren fundare sub cota de fundare	Normativ C56/85 - Caietul I, punctul 1.2	P.V.L.A.	B.E.P.G.	
5	Verificarea calității materialelor aduse în șantier pentru lucrări de beton armat	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.1	P.V.R.C.	E	
6	Verificarea armăturilor din armarea fundațiilor propuse	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.C.	B.E.P.	
7	Verificarea cofrajelor infrastructurii	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.C.	B.E.	
8	Verificare beton infrastructură după decofrare	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.7	P.V.R.C.	B.E.	
9	Verificarea calității materialelor aduse în șantier pentru lucrări de terasamente (argilă, pietriș, nisip, balast, etc)	Normativ C56/85 - Caietul II, punctul 1	P.V.R.C.	E	
10	Verificarea umpluturilor	Normativ C56/85 - Caietul II, punctul 1	P.V.L.A.	B.E.	
11	Verificarea calității materialelor aduse în șantier pentru lucrări de beton armat (suprastructură)	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.C.	E	
12	Verificare cofraje stâlpi, grinzi, planșee și scări sub cota +4.30m	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.C.	B.E.	
13	Verificare armături stâlpi, grinzi, planșee și scări sub cota +4.30m	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.F.D.	B.E.P.	

14	Verificare aspect beton stâlpi, grinzi, planșee și scări sub cota +4.30m după decofrare	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.7	P.V.L.A.	B.E.	
15	Verificare cofraje stâlpi, grinzi, planșee și scări sub cota +9.77m	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.C.	B.E.	
16	Verificare armături stâlpi, grinzi, planșee și scări sub cota +9.77m	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.F.D.	B.E.P.	
17	Verificare aspect beton stâlpi, grinzi, planșee și scări sub cota +9.77m după decofrare	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.7	P.V.L.A.	B.E.	
18	Verificare montare ferme metalice curente	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.	B.E.P.	
19	Verificare montare ferme metalice acoperiș	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.	B.E.P.	
20	Verificare montare contravântuiri plane	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.	B.E.P.	
21	Montare elemente de închidere peste structura metalică	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.	B.E.	
22	Verificarea calității materialelor aduse în șantier pentru lucrări de beton armat, supantă	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.	E	
23	Verificarea ignifugării elementelor metalice	Normativ C56/85 - Caietul V, punctul 2.2	P.V.R.	B.E.	
24	Recepția structurii de rezistență		P.V.R.	B.E.P.	



Acest program nu este restrictiv. În șantier vor fi făcute toate verificările și întocmite documentele solicitate de legislație, norme și normative în vigoare pentru toate categoriile de lucrări, indiferent dacă au fost sau nu incluse în conținutul acestui program. Documentele întocmite vor face referire explicit, conform legislației, normelor și normativelor în vigoare, la verificarea făcută. Executantul lucrărilor de construire va face convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea calității lucrărilor de construire conform prevederilor acestui program, și legislației aplicabile, cu minim 48 ore înainte, specificând lucrările care trebuiesc verificate, locul, data și ora întâlnirii.

Notă:



- Coloana nr.5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana nr.3
- La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Construcției.
- În afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului (investitorului) și a executantului, în cazul descoperirii unor situații diferite decât cele considerate în proiect sau în cazul nerespectării criteriilor de calitate a materialelor folosite la execuție care nu corespund prevederilor proiectantului.
- Beneficiarul și constructorul au obligația ca la prezentarea proiectantului pe șantier să prezinte acestuia toate documentele prevăzute de sistemul de evidență în activitatea de control tehnic în construcții în vigoare (conform HG 766/1997).

Beneficiar /Investitor
(nume, prenume)
semnătură

Proiectant (nume,
prenume) semnătură

Verificator de proiecte
(nume, prenume)
semnătură

Executant (nume,
prenume) semnătură



REFERAT

Privind verificarea la toate cerințele de calitate în conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea **Ie (Instalații electrice)**, a proiectului de specialitate Nr. 9/2024, cu tema „CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT ÎN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU”, faza P.Th..

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant: S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.

Beneficiar: UAT CORBASCA JUDETUL BACAU

Amplasament: com Corbasca, jud Bacau

S-au avut în vedere datele cu privire la condițiile specifice de amplasament, condițiile de funcționare, precum și reglementările tehnice în vigoare.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI:

- Construcție nouă, funcțiunea de Sală de sport;

Categoria de importanță a construcției (conf. HG 766/1977) prin proiect, este **categoria C (normală)**.

3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICĂRII:

PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;

PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;

Data prezentării documentelor spre verificare: 3.06.2025

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI, CARE FAC OBIECTUL VERIFICĂRII:

Documentația întocmită asigură aplicarea criteriilor de performanță impuse de cerințele fundamentale de calitate, conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv:

A. Rezistență mecanică și stabilitate:

- Calculul, dimensionarea și amplasarea instalațiilor electrice, în special a echipamentelor, s-a făcut în raport cu stările limită statuate prin prescripții și alcătuirea constructivă de detaliu a acestora;

B. Securitate la incendiu:

- Instalații de protecție la supratensiuni atmosferice directe și transmise prin rețea;
- Se asigură protecția coloanelor și circuitelor electrice împotriva supracurenților;
- Este prevăzut sistem de iluminat de siguranță, de securitate;

C. Igienă, sănătate și mediu:

- Asigurarea nivelului de iluminat necesar prin iluminatul artificial;
- S-a prevăzut iluminat interior și exterior;

D. Siguranță în exploatare:

- Sistem de protecție împotriva șocurilor electrice, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, cumulat cu protecție la curent diferențial rezidual, DDR;
- Priză de pământ cu valoarea rezistenței la dispersie de maxim $1\Omega(\text{ohm})$;
- Alimentarea cu energie electrică care se asigură de furnizorul extern. Sistemul intern de alimentare de siguranță este format din surse locale;

E. Protecție împotriva zgomotului:

- Echipamentele instalației electrice s-au ales astfel încât să se încadreze în limitele de zgomot impuse;

F. Economie de energie și izolare termică:

- Surse de lumină conforme cu regulamentele în vigoare în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică;
- Echilibrarea puterilor pe faze, ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus;

G. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

- Evitarea supradimensionării circuitelor și echipamentelor;

Investiția se realizează cu echipamente certificate conform Legii nr. 608.

5. CONCLUZII:


În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit,
Investitor/Proiectant



MEMORIU TEHNIC – INSTALAȚII ELECTRICE**1.1. Obiectul proiectului:**

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice la nivel de P.Th. si specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor electrice, aferente investitiei " **CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU** ce se va amenaja in sat Corbasca, com Corbasca, jud Bacau.

**Beneficiarul lucrării: UAT CORBASCA JUDETUL BACAU****Destinație:****Sala de sport;****Tipul construcției:****D+P+1E;****Clasa de importanță:****III;****Categoria de importanță:****C;****Grad de rezistență la foc:****II;****Aria construită:****517,05 mp****Utilizatori:****140 pers.**

Documentația întocmită pe baza temei de proiectare, asigura îndeplinirea cerințelor fundamentale de calitate în conformitate cu Legea 10/1995, modificată prin Legea nr.123/2007, respectiv Legea 177/2015:

- Rezistență mecanică și stabilitate;
- Securitate la incendiu;
- Igienă, sănătate și mediu înconjurător;
- Siguranță și accesibilitate în exploatare;
- Protecție împotriva zgomotului;
- Economie de energie și izolare termică;
- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.



1.2. Bazele proiectării

La baza întocmirii proiectului au stat:

- Legea 10/95 + 123/05.2007 + 177/2015 – Legea calității în construcții;
- Normativ I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor cu completările ulterioare din 12.VI.2023;
- NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
- SR CEI 364-4-41 - Instalații electrice ale clădirilor - Protecția împotriva șocurilor;
- PE 118-1999 + PE 118/2-2013 + PE 118/3-2015 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- NP 057/2002 – Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI 163/2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
- C 56/02 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor
- Standardele în vigoare privind calitatea materialelor utilizate;
- Norme de tehnica securității muncii și de prevenire a incendiilor.


2. SOLUTII TEHNICE

2.1. Alimentarea cu energie electrică

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt următoarele:

La firida de branșament:

- *Puterea instalată:* **$P_i = 176.10 \text{ kW}$** ;
- *Factor de utilizare:* **$K_u = 0,80$** ;
- *Puterea absorbită:* **$P_a = 140.88 \text{ kW}$** ;



- *Tensiunea de utilizare: $U_n = 1 \times 230V$ c.a. / $3 \times 400 V$ c.a.;*
- *Frecvența rețelei de alimentare: $F_n = 50$ Hz;*
- *Durata admisibilă a întreruperii – conform avizului de furnizare pentru alimentarea cu energie electrică.*

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din Sistemul Energetic Național existent în zonă prin intermediul unui bransament electric, în baza documentației tehnice de obținere a avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar și în baza documentației tehnice de execuție a furnizorului de electricitate.

Pentru diminuarea riscului de incendiu compania de furnizare a energiei electrice are obligația de a monta la punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv de protecție pentru curent diferențial rezidual (DDR) cu un curent nominal de funcționare mai mic sau cel mult egal cu 1000 mA, conform I7/2011 art. 4.2.2.8.

Racordul electric la rețeaua electrică din zona nu face obiectul prezentei documentații. Acesta se va proiecta și/sau realiza de către beneficiarul rețelelor **la cerere, din partea beneficiarului clădirii**, odată cu încheierea contractului de furnizare a energiei electrice (după plată taxei de racordare).

2.2. Distribuția interioară

Rețeaua de distribuție interioară se realizează exclusiv după schema TN-S.

Distribuția este de tip radial și se face prin circuite separate de iluminat și prize, racordate la tablourile electrice.

Se va monta un tablou electric general – TG în interiorul clădirii din care se va alimenta un tablou un tablou electric pentru receptori din camera tehnică TCT.

Tabloul electric general TG se alimentează printr-un nou bransament din rețeaua electrică existentă a localității, prin coloana electrică în cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 5x35 mmp, montat subteran pe pat de nisip la minim 0,9 m adâncime pe traseul exterior bransament – tablou.



Tabloul electric TCT se va alimenta din tabloul electric vestiare TV, prin coloana electrică în cablu cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYY-F cu diametru dimensionat și protejat conform necesităților zonei în care se amplasează, respectiv cu cablu CYY-F 5x16 mmp, coloana electrică fiind montată în tub de protecție îngropat în elementele construcției (pereți).

Tablourile electrice se vor executa în construcție etanșă sau neetanșă (protejată) în funcție de condițiile de influențe externe și grad de protecție.

Tablourile electrice TG și TCT se vor realiza în cutie metalică, montată aparent sau semiîngropat, în funcție de modul și locul de amplasare, respectându-se prevederile Normativului I7/2011.

La amplasarea tablourilor electrice este necesar să se țină seama de recomandările din reglementările tehnice specifice referitoare la proiectarea și executarea instalațiilor de conexiuni și distribuție cu tensiuni până la 1000V c.a. în unități energetice și anume:


- condițiile de influențe externe;
- să nu împiedice circulația pe coridoare în special la cele utilizate pentru evacuarea în caz de incendiu;
- să permită exploatarea, întreținerea și verificarea;

Tablourile electrice vor fi echipate cu:

- aparate de protecție la supratensiuni induse și de comutație - SPD;
- întreruptoare automate pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină;
- protecții diferențiale;
- butoane de comandă;
- comutatoare;
- lămpi de semnalizare.

În tablourile electrice au fost prevăzute și circuite de rezervă, loc în tablouri pentru montarea unor întreruptoare automate pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină, iar puterea electrică estimată pentru aceste circuite este inclusă în puterea pe baza căreia s-a dimensionat coloana tabloului electric respectiv.

Fiecare tablou electric cuprinde aparatajul necesar protecției la scurtcircuit și suprasarcină al circuitelor, precum și aparatajul necesar pentru protecția persoanelor împotriva șocurilor electrice datorate atingerilor indirecte.



Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protecție și vor fi etichetate. Etichetele vor conține: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare și puterea instalată. Circuitele se vor eticheta conform schemelor monofilare din prezența documentație, scheme ce se vor amplasa la final și pe partea interioară a ușii tabloului electric.

Circuitele monofazate din tablourile electrice ale construcției se echipează cu întrerupătoare automate cu protecții diferențiale pentru un curent rezidual de 30mA, iar în TG coloanele de alimentare ale tablourilor electrice se echipează cu întrerupătoare automate cu protecții diferențiale pentru un curent rezidual de 100, respectiv 300mA, conform schemelor de distribuție.

2.3. Instalații electrice de iluminat interior normal

S-au prevăzut corpuri de iluminat cu surse LED, cu eficiența energetică ridicată și durată mare de viață. Nivelul de iluminare este în concordanță cu suprafața și destinația fiecărei încăperi.

Iluminatul artificial va fi asigurat de corpuri (aparate) de iluminat tip panouri LED cu puteri cuprinse între 10 și 50W, 230V c.a., montaj aparent pe tavan, conform planșelor anexate.

În grupurile sanitare gradul de protecție al corpurilor de iluminat va fi minim IP65.

Comanda iluminatului se va realiza local cu întrerupătoare și comutatoare în execuție normală/etanșă, montate îngropat/aparent. Conform normativului I7/2011 înălțimea de montaj a întrerupătoarelor/comutatoarelor se recomandă să fie între 0,6 și 1,5m, măsurată de la aparat până la nivelul pardoselii finite, propunându-se o înălțime de 1,2m.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcină și scurtcircuit cu întrerupătoare automate.

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți sau elementele construcției.

La toate părțile metalice ale corpurilor (aparater) de iluminat se prevede conductor de protecție.



2.4. Instalații electrice de iluminat exterior

Pentru iluminatul exterior de incinta s-au propus corpuri de iluminat LED cu puterea de 50W, montate pe stalpi metalici de cate 4 metri inaltime fiecare, pentru care a fost prevazut un sistem de comanda automat la caderea intunericului, comandat direct printr-o celula fotoelectrica montata intr-o zona slab iluminata sau a unui controller programabil montat pe sina DIN cu contacte tip NO/NC. Pentru iluminatul exterior se va putea realiza si comanda manuala cu ajutorul unui comutator cu 3 pozitii (on, off, auto), etans IP65, montat pe carcasa tabloului electric general. Caracteristici electrice: 230 V, 50 Hz; Curent max. admisibil 16A.

Iluminatul exterior de incinta se alimenteaza din tabloul electric general (TG), prin coloana electrica în cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 3X2,5 mmp, montat subteran si pe pat de nisip la minim 1,0 m adancime pe traseul exterior pana la fiecare cutie de conexiuni a stalpilor de iluminat.

Stâlpii vor fi amplasati în pozitia indicata pe planul de situatie si vor fi montati pe cate o fundație din beton prevăzută cu tuburi de protecție pentru intrarea și ieșirea cablurilor electrice de alimentare. Stâlpii vor fi metalici, din țevă sau din profil octogonal din oțel galvanizat sau din aluminiu, cu flanșă la partea inferioară pentru fixarea cu bolțuri încastrate în fundație.

Fiecare stalp propus pentru iluminatul exterior va fi prevazut cu o cutie de conexiuni cu capac de vizitare ce va fi montata la partea inferioara a acestuia. Cutia de conexiuni va fi complet echipata cu borne de legatura(F,N,PE) si echipamente de siguranta. De asemeni fiecare stalp de iluminat va fi prevazut cu panou fotovoltaic si acumulatori.

2.4.1. Iluminatul de securitate pentru interventii

Conform normativului I7/2011 7.23.6.1. și 7.22.22 se va prevedea instalație de iluminat pentru intervenție (corpuri de iluminat cu sursa de rezervă inclusă) astfel:

- iluminat de securitate pentru intervenție pentru tabloul electric general;
- iluminat de securitate pentru intervenție pentru centrala termică;

Autonomia iluminatului pentru intervenție va fi de minim 1 oră.



Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru intervenție se vor alimenta din tabloul electric general și de la acumulatorii încorporați ai fiecărui corp, circuitele se vor realiza cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mm², protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți și aparent pe elementele de construcție care nu permit montarea îngropată.

2.4.2. Iluminatul de securitate pentru evacuarea din clădire

Conform normativului I7/2011, Art. 7.23.7.1 se prevăd instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare deoarece clădirea studiată se încadrează în aliniatul:

- toalete cu suprafața mai mare de 8 mp și cele destinate persoanelor cu dizabilități

În conformitate cu prevederile articolului 7.23.7.2 din normativul I7/2011 au fost prevăzute corpuri de iluminat pentru evacuare, amplasate conform alineatului:

- a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct
- b) lângă orice altă schimbare de nivel
- c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență
- e) la fiecare schimbare de direcție
- f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire
- h) lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșator manual în caz de incendiu), panouri receptoare de semnalizare și sau comandă în caz de incendiu

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Conform Art. 7.23.7.3 din normativul I7/2011, iluminatul de securitate pentru evacuare va avea un regim de funcționare permanent. Corpurile de iluminat de siguranță pentru evacuare vor fi echipate cu acumulator propriu și inverter, cu o autonomie de minim 2h.

Corpurile trebuie să respecte recomandările prevăzute în normativul I7/2011, SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice)



și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanța și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. De asemenea în grupurile sanitare sau în mediile cu umiditate, se vor utiliza corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare în construcție etanșe (IP65).

Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor alimenta din tabloul electric general și de la acumulatorii încorporați ai fiecărui corp, circuitele se vor realiza cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mm², protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți și aparent pe elementele de construcție care nu permit montarea îngropată.

2.5. Instalatii electrice de prize

Se prevăd prize simple și duble, monofazate, cu contact de protecție, alimentate la 230V c. a, montate îngropat/aparent după caz.

Circuitele electrice pentru prizele de uz general se realizează cu trei conductoare de Cu FY 2,5 mm², protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți. Circuitele de alimentare al echipamentelor din centrală termică se vor realiza cu cablu din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x2,5 mm², protejate în tubulatura metalică montată aparent pe elementele construcției.

Conform normativului I7/2011, art. 5.4.25, amplasarea prizelor se recomanda sa se faca la o înălțime de minim 0,1 m, masurata de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite, propunandu-se o inaltime de 0,3 m.

2.6. Instalatii electrice pentru curenti slabi

Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate pentru acest tip de lucrari.

Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de:

- circuitele de internet;
- prize TV;

2.6.1. Instalatii de internet si cablu TV

S-au amplasat prize internet și TV, iar racordul la rețeaua de date va fi proiectat și executat de către furnizorul de servicii de internet și televiziune din zonă, la cererea beneficiarului.



Înălțimea de montaj a prizelor de date și TV va fi de 0,3 m.

Se va evita instalarea circuitelor de curenți slabi pe suprafețe calde (în lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță minimă de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenți slabi se vor monta deasupra celor de încălzire.

Cutia de conexiuni prevăzută va avea în componența echipamente active (Switch, Router, Amplificatoare) prin intermediul cărora se va putea realiza instalații de date performante.

Rack-ul are ușa de sticlă pentru vizualizarea stării echipamentelor active și este realizat în baza tehnologiilor speciale LAN (vopsea anticondens, garnituri antipraf, ecranare electrică). Este prevăzut cu închidere cu cheie și este prins pe perete.


Rack-ul conține conectica necesară (patch panel Cat.6 cu mufe ecranate RJ45 Cat.6, organizatoare de cabluri cu inel sau verticale și switch-uri).

Instalațiile pentru cablare structurală date vor fi realizate cu circuite electrice din cablu FTP CÂT 6 introdus în tub de protecție IPY 12 mm montat îngropat sub tencuiala sau sub ghips carton și prize pentru conectare.

Se propune executarea unei instalații de televiziune constituită din cablu coaxial ecranat, cu impedanța de 75 ohmi, introdus în tub de protecție tip IPY 12 mm montat îngropat sub tencuiala sau sub ghips carton și prize pentru conectare televizoare.

2.7. Protecția împotriva supracurenților

Protecția conductoarelor active ale circuitelor electrice împotriva supracurenților datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se va realiza prin întrerupătoare-disjunctoare automate, care să acționeze simultan toți polii de conectare. Valorile curenților nominali au fost alese în concordanță cu valorile curenților maximi admisibili în conductoarele circuitelor protejate. S-au avut în vedere și condițiile necesare asigurării selectivității protecției, astfel încât în cazul unui defect să funcționeze protecția cea mai apropiată, izolând doar circuitul respectiv fără a scoate din funcțiune întreaga instalație.



2.8. Protecția împotriva supratensiunilor

Protecția instalațiilor electrice din clădire împotriva supratensiunilor se realizează în trepte, începând de la intrarea în clădire și până la echipamentele sensibile.

Pentru asigurarea limitării perturbațiilor și avariilor la supratensiuni a echipamentelor electrice și electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege în baza conceptului de Zona de Protecție împotriva Trăsnetului (ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din I7/2011. Astfel, se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 1+2 la intrarea serviciului în clădire în TG, iar în fiecare tablou electric ce se va alimenta din TG se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 3. Conectarea SPD-urilor în circuitele de protejat se face astfel încât să rezulte conductoare cât mai scurte (în mod obișnuit sub 0,5m), având în vedere faptul că lungimea legăturii determină reducerea eficienței sistemului de protecție.

2.9. Protecția împotriva socurilor electrice

La execuția instalațiilor electrice interioare se vor aplica măsuri pentru protecția utilizatorilor (persoane și animale) împotriva șocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.

Toate materialele și echipamentele electrice, vor avea asigurată protecția împotriva atingerii directe a părților active.


Protecția împotriva atingerii directe (protecția de bază) se realizează prin una din următoarele măsuri:

- izolația de bază a părților active (protecție completă);
- prevederea de bariere sau carcase în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);
- instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);
- instalarea părților active în afara zonei de accesibilitate (protecție parțială).

Toate masele instalației electrice interioare trebuie să fie prevăzute cu cel puțin o măsură de protecție împotriva atingerilor indirecte.

Protecția împotriva atingerilor indirecte (protecția la defect) se poate realiza prin măsuri de protecție "fără întreruperea alimentării" și se poate face cu următoarele mijloace:

- folosirea materialelor și echipamentelor de clasă II, conform SR CEI-60536;
- izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-60364-4-41;
- separarea de protecție;



- executarea legăturilor de echipotențializare, nelegate de pământ;
- legarea la pământ a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune.

Protecția contra atingerilor indirecte se realizează și cu măsuri de protecție prin "întreruperea automată a alimentării" și cu dispozitive de protecție alese în coordonare cu schemele de legare la pământ.

2.10. Sisteme de legare la pământ

Reteaua de distribuție interioară se realizează după schema TN-S (conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, până la ultimul punct de consum).

Sistemul de legare la pământ pentru obiectivul propus se va compune din:

- borna principală de legare la pământ (BPPE) – se va prevedea lângă tabloul electric general, iar la BPPE se va conecta conductorul PEN din racordul de alimentare, conductorul PE, conductoarele de la barele pentru conectarea conductoarelor de protecție (BPE);
- bară de legare la pământ (BPE) – se va prevedea în tablourile electrice alimentate din tabloul electric general TG, iar la BPE se vor conecta conductoarele de protecție PE;
- conductoare de protecție – vor fi din cupru izolat monofilar (cu protecție împotriva deteriorărilor mecanice, chimice sau electrochimice);
- conductoare de legare la pământ – realizează legătură între borna principală de legare la pământ (BPPE) și priză de pământ. Se realizează cu platbanda din oțel zincat OI Zn 40x4 mm cu montaj îngropat până la racordul cu un electrod al prizei de pământ, conexiunea realizându-se prin sudare exotermică, conector cu presiune, cleme sau alte conectoare mecanice;
- priză de pământ – se realizează prin electrozi verticali din OI Zn 2 1/2: de 3m lungime, dispuși la distanță de 2x înălțimea electrodului, conectați între ei prin platbanda din oțel zincat 40x4mm.

În cazul obiectivului din prezentul proiect priză de pământ este separată pentru instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere, rezistența prizei de pământ pentru protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere fiind de maxim 1 Ω , conform I7/2011 art. 5.5.7.11;



2.11. Instalații de protecție împotriva trăsnetului

Conform normativului I7/2011, capitolul 6 și la dorința beneficiarului pentru obiectivul prezent se va monta instalație de paratrăsnet.

Instalația exterioară IPT propusă va fi compusă din următoarele elemente legate între ele:

- dispozitiv de captare tip PDA;
- conductoare de coborâre;
- piese de separație pentru fiecare coborâre;
- priză de pământ;

Pentru protecția împotriva descărcărilor atmosferice se va monta un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA, montat pe catarg ancorat pe învelitoare. Conform I7/2011 art. 6.3.2.6 vârful unui PDA trebuie să fie cu cel puțin 2 m deasupra zonei pe care o protejează.

Conform I7/2011 art. 6.3.3.1 pentru sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA se vor realiza 4 cabluri cu conductor de $Ol\ Zn\ 25 \times 4\ mm$ instalate aparent pe suprafața peretelui sau la o distanță de cel puțin 0,1m de perete în cazul montării pe suprafețe inflamabile și trebuie să fie perfect verticale. Distanța dintre două puncte de fixare pe elementele de construcție a coborârilor se recomandă a fi de 1,00m, iar distanța de la fundația construcției la priza de pământ să fie de minim 1,00m.

Pentru fiecare coborâre se va prevedea o protecție din țevă sau profil U, amplasată până la o înălțime de 2,00m de la nivelul solului, protecție ce va fi fixată de perete în cel puțin 3 puncte.

În cazul obiectivului din prezentul proiect priza de pământ este comună pentru instalația de paratrăsnet și instalația pentru protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere, rezistența prizei de pământ fiind de maxim $1\ \Omega$, conform I7/2011 art. 5.5.7.11.

2.12. Protecția împotriva supratensiunilor

Acest sistem este alcătuit din:

- SPD tipul II s-a montat în TG □ cuprind descărcătoare cu rezistență variabilă, supuse celor mai intense solicitări și având capacitatea de a conduce curenți electrici datorți loviturilor se

trăsnet. Au rolul de a limita pătrunderea în instalațiile electrice a unor curenți electrici de impuls datorati loviturilor de trăsnet. Alegerea descărcătoarelor se face conform SREN62305-1. Descărcătoarele cu rezistență variabilă sunt conectate între conductoarele active (inclusiv conductorul neutru și borna principală de legare la pământ;

- SPD de tipul III s-a montat în tablourile electrice alimentate din TG □ cuprind limitatoare de supratensiuni amplasate în aval de dispozitivele de tipul 1. Alegerea sistemului de protecție se face conform standardului SR HD 60364-4-443. Limitatoarele de supratensiune sunt conectate între conductoarele active (inclusiv conductorul neutru și borna principală de legare la pământ;

3. DIVERSE

În cadrul obiectivului este prevăzută instalarea unui sistem fotovoltaic, alcătuit din 28 de panouri fotovoltaice și inverter solar pentru a contribui la reducerea consumului de energie electrică din rețeaua publică

Înainte de punerea sub tensiune a instalației electrice se va verifica dacă toate circuitele și legăturile electrice au fost executate conform planurilor, precum și integritatea izolației conductoarelor și buna funcționare a tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în instalația electrică.


Este interzisă montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe durata transportului, și care nu mai corespund din punct de vedere al siguranței în funcționare.

Pe timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj se vor respecta prevederile republicane privind protecția muncii precum și cele PSI.


Proiectul va fi verificat conform Legii Calității în Construcții la următoarele exigențe de calitate: A, B, C, D, E, F.

Orice modificare la prezenta documentație solicitată de beneficiar sau de constructor se va face numai cu acordul proiectantului.

Proiectantul se va considera exonerat de orice răspundere în cazul în care executantul va efectua modificări, fără acordul prealabil al proiectantului.



Întocmit,
Ing. Chiriac Vasilică
[Signature]
S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.
Calea Moinești nr. 108 Bacău
J04/650/2021 CUI RO44022930
Ștampila nr. 2 fără valabilitate în banca / trezorerie / D.R.C.
Valabila doar pentru semnarea documentelor tehnico-economice.



CAIET DE SARCINI - INSTALAȚII ELECTRICE**3. 1. GENERALITATI**

Caietul de sarcini se referă la:

- lucrările de execuție a instalațiilor electrice interioare de joasă tensiune;
- echipamentele și materiale principale;
- montajul și execuția instalațiilor electrice pe șantier;
- probe și verificări pentru punerea în funcțiune.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice de execuție, verificare și recepție a instalației electrice. Are caracter de obligativitate deoarece respectă:

- prevederile Legii protecției muncii 90/1996;
- cerințele de calitate în construcții ale Legii 10/1995;
- prevederile normativului I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
- prevederile normativului NTE 007/2008 pentru proiectarea și execuția rețelilor de cabluri electrice.


Caietul de sarcini are drept scop ca, prin respectarea condițiilor tehnice, instalația electrică executată, verificată și recepționată, să îndeplinească cerințele de calitate cu privire la:

- rezistență mecanică și stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănătatea oamenilor și protecția mediului;
- siguranță în exploatare;
- protecția împotriva zgomotului;
- economia de energie, izolația termică și hidrofugă.

În conformitate cu normativul I7 – 2011 este interzisă începerea execuției lucrărilor de instalații electrice de către constructor dacă până la atacarea lucrărilor beneficiarul (investitorul) nu a asigurat:

- **verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestați (art. 3.0.1.2.);**
- **obținerea avizului tehnic de racordare la rețelele electrice de alimentare (art. 3.0.1.3.).**

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUȚIEI SE VA CONSULTA ÎN MOD OBLIGATORIU PROIECTANTUL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ULTIMELOR CORELĂRI ALE PROIECTULUI CU SITUAȚIA DE PE TEREN.



Beneficiarul va confirma ultimele cerințe în echiparea cu instalații funcționale urmând ca proiectantul să ateste aceste solicitări, dacă răspund normelor tehnice în vigoare.

4. PREVEDERI GENERALE

La executarea lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se vor respecta prevederile normativelor și standardelor în vigoare.

- Contractantul general este obligat să asigure prin forțe proprii și prin colaborarea cu entități specializate efectuarea tuturor încercărilor, verificărilor, probelor rezultate din respectarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
- În cazuri deosebite se pot accepta și aproba derogări de la prevederile prezentului caiet de sarcini numai cu acordul scris al proiectantului și beneficiarului.
- Contractantul general are obligația să țină evidența zilnică a condițiilor de execuție a lucrărilor precum și rezultatele obținute în urmă încercărilor și verificărilor.
- Atunci când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul are obligația să dispună întreruperea lucrărilor.
- Contractantul general este răspunzător de pagubele produse prin aceste întreruperi și de refacerea lucrărilor necorespunzătoare.

Proiectantul are obligația să oprească lucrările în următoarele cazuri:

- Constatarea utilizării unor materiale necorespunzătoare (cabluri, aparataj electric altul decât cel prevăzut în documentații, etc.);
- Abateri față de Caietul de sarcini, PT sau DDE, lucrările putându-se relua imediat ce se remediază de către constructor a abaterile constatate.
- Proiectantul are obligația să aducă la cunoștința beneficiarului și executantului orice schimbare de soluție apărută ca urmare a modificării proiectului la apariția unor situații noi, pe parcursul execuției.


Beneficiarul are următoarele obligații:

- Să anunțe proiectantul în cazul apariției unor lucrări neprevăzute, a unor neconcordanțe între proiect și situația din teren sau a lipsei unor detalii ce împiedică desfășurarea lucrărilor;
- Să oprească lucrările în situațiile prevăzute la obiecțiile proiectantului;
- Să verifice permanent îndeplinirea condițiilor prevăzute în proiect și caietul de sarcini.
- Să nu efectueze modificări față de proiect în timpul exploatării, întreținerii sau repunerii în funcțiune fără acordul scris al proiectantului inițial al instalației electrice sau a unui expert tehnic atestat, potrivit legislației în vigoare.

5. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI

La începerea și pe timpul execuției lucrărilor de instalații electrice interioare și exterioare, executantul va pune la dispoziția organelor de control și/sau beneficiarului următoarele documente:

- capacitatea și atestatele personalului calificat pentru execuția, testarea lucrărilor de instalații electrice;



- lista cu dotările tehnice pentru executarea lucrărilor, testarea lucrărilor executate și echipamentele necesare pentru protecția muncii, necesare pe timpul execuției;
- certificate de calitate pentru materiale și buletine de încercări și analize, dacă este cazul;
- specificațiile tehnice ale aparatelor și echipamentelor electrice utilizate;
- procese verbale pentru lucrări ascunse (coloane și racorduri exterioare, prize de protecție împotriva electrocutărilor și trăsnetului, etc.);
- procesele verbale și instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru respectarea măsurilor de protecția muncii și focului, în special cele aferente instalațiilor electrice.

La terminarea lucrărilor executantul va preda beneficiarului:

- proiectul de execuție, cu modificările intervenite în cursul execuției, necesar pentru întocmirea de către acesta a cărții tehnice a construcției;
- **buletinele de încercare și verificare a instalațiilor și în special a celor de protecție împotriva electrocutărilor și trăsnetului, inclusiv a circuitelor;**
- observații și constatări pe parcursul lucrărilor de execuție, care pot constitui repere în activitatea de exploatare a beneficiarului;
- documentațiile tehnice (planuri, scheme, specificații, etc. ale aparatelor, echipamentelor, tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instrucțiunile de montaj și utilizare, care au fost primite de furnizorii acestora;
- certificate de garanție ale materialelor și echipamentelor introduse în instalațiile executate.

6. CONDIȚII TEHNICE DE EXECUȚIE

4.1. Condiții generale comune pentru materiale și echipamente

Toate materialele și echipamentele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic conform Legii 10/1995 și certificate conform Legii protecției muncii 90/1996.

Toate materialele și echipamentele trebuie să corespundă prescripțiilor tehnice ale producătorului (intern sau extern).

Ele vor fi însoțite de:

- certificatul de calitate al producătorului;
- cartea sau fișa tehnică care trebuie să conțină caracteristicile tehnice, durata de viață în exploatare, desenul de ansamblu cu cotele de gabarit și de montaj, schema electrică, instrucțiuni de montare, verificare, întreținere și exploatare;



-certificatul de garanție;

-certificatul de atestare a performanțelor (agrementare tehnică) pentru materialele și aparatele utilizate.

Toate materialele folosite pentru protecție (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane), mascare (plăci, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie să fie incombustibile, clasa CA1 (C0).

La alegerea materialelor și echipamentelor electrice se va ține seama de:

- parametrii de funcționare:

- **tensiune:** tensiunile nominale ale materialelor și echipamentelor, respectiv nivelul lor de izolație trebuie să corespundă tensiunii maxime din instalația respectivă;

- **curent:** materialele și echipamentele se vor alege în funcție de natura curentului (alternativ sau continuu) și de valoarea maximă admisibilă a intensității acestuia care poate apărea în regim anormal de funcționare;

- **alte caracteristici:** frecvența, puterea, factorul de putere, curentul de scurtcircuit, etc., vor fi în conformitate cu indicațiile producătorilor;

- categoria în care se încadrează încăperile din punct de vedere al:

- **mediului** – conform normativului I7-2011;

- **pericolului de incendiu** – conform normativului P118-99;

- **pericolului de electrocutare;**

- **destinația construcției și condițiile specifice de utilizare și montare** – conform NP 011-97 și I7-2011;

- **caracterul specific instalației electrice** - conform normativului I7-2011.

Furnizorii produselor își vor asuma toată responsabilitatea pentru respectarea caracteristicilor tehnice și funcționale pentru acestea, pentru execuția acestora în regim de asigurare a calității și pentru documentația tehnică livrată odată cu produsul.

Caracteristicile materialelor și echipamentelor electrice montate, trebuie să nu provoace efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice sau să afecteze buna funcționare a rețelei de alimentare.

Aparatele și echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protecție împotriva șocurilor electrice în funcție de mijloacele de protecție aplicate.

Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul proiectului vor fi agrentate în România, în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2. Condiții de amplasare și execuție



Lucrările se vor executa conform NTE 007/08/00, STAS 859/1-91 și fișelor tehnologice enumerate în prezentul caiet de sarcini cu menționarea următoarelor aspecte:

- Săpătura pentru pozarea cablurilor se execută manual sau mecanizat;
- Cutiile terminale și manșoanele tehnice să asigure protecția împotriva pătrunderii umezei și a altor substanțe cu acțiune nocivă din exterior;
- Manșoanele de legătură trebuie să asigure:
 - Continuitatea electrică a mantalei;
 - Continuitatea electrică a benzilor de armare și a ecranelor metalice;
 - Nivelul de izolație;
 - Protecția mecanică similară cu cea a cablului;

Se recomandă ca numărul de manșoane pe 1 km de linie nouă să fie de maxim 4 bucăți.


- În subsoluri și încăperi tehnologice nu se vor realiza manșoane;
- Cablurile pozate în pământ se vor marca pe traseu din 10 m în 10 m;
- Manșonul de legătură sau derivație precum și cutiile terminale vor fi prevăzute cu etichete de identificare;
- Razele minime de curbura sunt cele indicate de furnizorul cablului sau în lipsa acestora în conformitate cu NTE 007/08/00;

Amplasarea în localitate a rețelelor electrice, în săpătură se execută conform STAS 859/1-91 referitor la trasee, distanțe minime, traversări, încrucișări.

Distanțele față de instalațiile edilitare în conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:

- În plan orizontal:
 - 0,5 m față de apă și canal;
 - 1,5 m față de termoficare;
 - 1 m față de fluide combustibile;
 - 1m față de gaze; iar pentru cablurile montate în tuburi 1,5m până la 3m funcție de presiunea gazului.
- În plan vertical: 0,5 m față de toate instalațiile.

La proiectarea și execuția instalației electrice de utilizare se ține cont de următoarele:



- Alegerea materialelor (conducte, tuburi, cabluri) și a sistemului de montare se va face ținându-se seama de categoriile în care se încadrează încăperea sau zona respectivă din punct de vedere al caracteristicilor mediului, a pericolului de electrocutare sau a pericolului de incendiu;

- În cazul în care un loc sau o zonă dintr-o clădire pot fi încadrate în mai multe categorii, se vor respecta prevederile pentru categoria cu acoperire globală a condițiilor;

- Se vor evita zonele în care este periclitată integritatea instalațiilor;

- Se va asigura posibilitatea unui acces ușor la instalația electrică;

- Se vor alege traseele cele mai scurte;

- Se interzice spargerea de șanțuri, de goluri în elementele de beton în care acestea nu au fost prevăzute la proiectarea construcției în vederea amplasării instalației electrice.

- Se interzice traversarea coșurilor și canalelor de fum cu conducte, cabluri și bare electrice, tuburi de protecție sau cu alte elemente ale instalațiilor electrice;

- Se interzice amplasarea instalațiilor electrice în interiorul canalelor de ventilare (cu excepția instalațiilor aferente instalațiilor de ventilație executate din materiale fără degajare de fum și gaze toxice);

- Se interzice instalarea conductelor electrice în tuburi sau țevi pozate în pământ;

- Nu se admite amplasarea instalației electrice sub conductele sau utilajele pe care poate să apară condens (cu excepția celor în execuție închisă – grad minim de protecție IP33 realizate din materiale rezistente la condițiile respective).

- Distanțele minime obligatorii.

4.3. Distanțe minime


Instalația electrică realizată cu conductoare trase prin tuburi de protecție se va amplasa față de alte instalații respectându-se distanțele minime prevăzute în tabelul 3.1 din normativul I7-2011.

Instalația electrică realizată cu cabluri electrice se va amplasa față de alte instalații respectându-se distanțele minime prevăzute în normativul NTE 007/08/00.

Instalația electrică, (în tub sau cablu), dacă se realizează pe trasee comune cu alte instalații, se va monta astfel:

- la 5 cm deasupra instalațiilor de apă și canalizare (3 cm la intersecții);

- la 10 cm deasupra conductelor cu gaze petrolifere lichefiate (5 cm la intersecții)
la 25 cm deasupra instalațiilor de telecomunicații la 100 cm sub instalația de gaze naturale și sub instalația de energie termică cu temperatura de peste +40° C (50 cm la intersecții).



Pe porțiunile de traseu unde nu pot fi respectate distanțele minime, se iau măsuri constructive de protecție prin separări, izolații termice, țevi metalice ce vor depăși cu cel puțin 50 cm de o parte și de alta porțiunea de traseu protejată.

Instalația electrică realizată cu cabluri electrice rezistente la foc (conform NTE 007) cu tuburi metalice sau materiale electroizolante greu combustibile de clasă C1 (CA2a) și C2 (CA2b), cu aparate și echipamente electrice cu grad de protecție minim IP 54, poate fi montată în contact direct cu materialele combustibile.

Instalația electrică realizată cu cabluri electrice fără întârziere la propagarea flăcării, cu tuburi din material plastic și echipamentele care au grad de protecție inferior lui IP 54, poate fi montată pe materialele combustibile, dacă între acestea se interpun materiale incombustibile sau elemente de distanțare și anume:

- straturi de tencuială de minim 1 cm grosime sau plăci din materiale electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm și cu o lățime care depășește cel puțin 3 cm pe toate laturile, elementul de instalație electrică;

- elemente de susținere din materiale incombustibile (ex. console metalice) care distanțează elementele de instalație electrică cu cel puțin 3 cm față de elementele combustibile.

Aceste măsuri se vor aplica atât la montarea aparentă cât și la montarea îngropată a elementelor de instalație electrică.

La montarea aparentă a cablurilor electrice, se vor respecta distanțele maxime de rezemare și fixare conform normativului NTE 007/08/00 și anume:

- pentru cabluri electrice nearmate:

- 50 cm pentru montaj orizontal;
- 100 cm pentru montaj vertical;

- pentru cabluri electrice armate:

- 80 cm pentru montaj orizontal;
- 150 cm pentru montaj vertical.

Pe traseele verticale se recomandă o distanță de 30 cm între circuitele de putere (forță) și cele pentru semnalizări neecranate. Pe traseele orizontale se recomandă o distanță de minimum 5 cm între circuitele de putere (forță) și cele pentru semnalizări neecranate.

Pentru a evita perturbațiile cauzate de aparate care produc câmpuri electromagnetice (de ex. balasturi pentru lămpile fluorescente) se recomandă o distanță de minim 30 cm între aceste aparate și traseul circuitelor pentru semnalizări.

Intersectarea circuitelor de putere (forță) cu cele pentru semnalizări se recomandă să se facă la un unghi de 90°.



Traseele orizontale ale instalației electrice realizată cu conductoare protejate în tuburi de protecție, se vor monta la 0,3 m de la plafon.

4.4. Tehnologia de execuție a lucrărilor

Instrucțiunile tehnice privind execuția instalațiilor electrice cuprinde 2 categorii:

Categoria I – lucrări pregătitoare

Instalațiile electrice se execută de către unități atestate.

Înainte de începerea lucrărilor executantul trebuie să parcurgă următoarele etape:

- Verificarea documentației tehnice;
- Verificarea calității materialelor aprovizionate (buletine de încercări, certificat de garanție și declarații de conformitate);
- Efectuarea instructajului de protecția muncii, PSI și reîmprospătarea cunoștințelor tehnice necesare.

Înainte de montaj se va verifica:

- Continuitatea electrică a conductoarelor/cablurilor;
- Verificarea calității tuburilor;
- Verificarea aparatului electric. Materialele gasite cu defecțiuni vor fi înlăturate și izolate astfel încât să nu fie posibilă utilizarea neintenționată a acestora.

Categoria a II-a – executarea lucrărilor

Ordinea de executare a lucrărilor va fi următoarea:

Instalații interioare

- fixarea poziției tablourilor electrice;
- trasarea circuitelor;
- montarea tuburilor de protecție și a dozelor de tragere și derivație;
- montarea dozelor de aparate;
- montarea conductelor electrice (conductoare și/sau cabluri);
- trasarea instalației interioare de protecție împotriva electrocutărilor;
- fixarea corpurilor de iluminat pe poziția finală;
- montarea aparatelor locale (întrerupătoare, prize, etc.);
- racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite;
- montarea tablourilor electrice pe amplasament;
- racordarea circuitelor electrice la tablouri cu verificarea fazelor;
- racordarea restului receptoarelor cu verificarea fazelor;
- verificarea continuității circuitelor și rezistenței de izolație;
- punerea parțială și eșalonat sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe fără sarcină;



- efectuarea de probe și măsurători la instalațiile de legare la pământ și a continuității electrice a ansamblului instalației, până la piesele de separație amplasate în exteriorul clădirii;

- efectuarea de probe în sarcina, pentru fiecare circuit în parte, progresiv, până la încărcarea maximă a circuitelor și tablourilor.

Instalațiile exterioare și de protecție împotriva trăsnetului

- determinarea traseului și pozarea instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului (conduce de captare și de coborâre);

- amplasarea pieselor de separație pentru măsurători;

- realizarea săpăturilor pentru priza exterioară de legare la pământ și pozarea cablurilor;

- realizarea lucrărilor de protecție și amplasarea elementelor necesare de protecție a instalațiilor exterioare, în cazul subtraversărilor;

- montarea instalațiilor (conduce de protecție, electrozi, cabluri, etc.);

- acoperirea șanțurilor și repararea trotuarelor, drumurilor și aleilor;

- racordarea instalațiilor exterioare la circuite interioare și tablouri;

- verificarea continuității circuitelor racordate;

- punerea sub tensiune, fără sarcină;

- verificarea rezistenței de dispersie a prizei exterioare de legare la pământ;

- punerea sub tensiune în sarcina a instalațiilor, în acordanță cu instalațiile interioare.

Lucrări finale

- punerea sub tensiune și predarea lucrărilor către beneficiar.

4.4.1. Trasarea circuitelor

Se vor marca pe ziduri și planșee traseele circuitelor electrice și poziționarea aparatajului (tuburi, întrerupătoare, prize, doze, corpuri de iluminat) conform planșelor. Se marchează de asemenea pozițiile unde se vor executa străpungerile în ziduri și se va verifica dacă au fost lăsate goluri în elementele de structură ale construcției.

4.4.2. Pozarea tuburilor și dozelor

Tuburile se vor monta îngropat în tencuiala pereților începând de la tavan spre pardoseală.

Se interzice montarea îngropată în beton a tuburilor defecte (fisuri, crăpături, pereți subțiri).

Tuburile din PVC se vor monta pe trasee orizontale sau verticale (se admit trasee oblice în cazul celor pozate îngropat în planșee). Tuburile din PVC montate sub pardoseală trebuie protejate împotriva pericolului de deteriorare mecanică prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea minimă de 1 cm.

Tuburile se vor fixa cu copci de ipsos la o distanță de $0,9 \div 1,1$ m și la 10 cm de la capetele tuburilor și curbilor față de dozele de aparat și derivație.

Nu se admite instalarea tuburilor și țevelor în care sunt introduse conducte electrice cu izolație obișnuită, pe suprafața coșurilor și a panourilor radiante sau pe alte suprafețe similare, în spatele sobelor sau al corpurilor de încălzire.

Se interzice îmbinarea tuburilor la treceri prin elemente de construcție.

Curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori din diametrul exterior al tubului la montaj aparent și egală cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj îngropat.

După montarea tuburilor se vor lăsa în acestea sârme de tragere pentru tragerea conductelor electrice.

Doze

Legături sau derivații la conductele electrice montate în tuburi trebuie să se facă în doze sau cutii de derivații.

Dozele și cutiile de derivație se instalează cu prioritate pe suprafețele verticale ale elementelor de construcții.

Dozele iluminatului normal trebuie să fie distincte de cele ale iluminatului de siguranță.

Doze de tragere a conductelor electrice în tuburi, se prevăd pe trasee drepte, la distanță de maxim 25 m și pe traseele cu cel mult 3 curbe, la distanțe de cel mult 15 m.

Dozele de derivație instalate sub tencuială sau îngropate în beton se montează în așa fel încât capacul lor să se găsească la nivelul suprafeței finite a elementului de construcție respectiv. Ramificarea din traseul principal al unui tub se va face prevăzându-se o doză în punctul de ramificație.

Se interzice montarea dozelor în încăperi pentru băi, dușuri și grupuri sanitare în volumule 0, 1 și 2.


Accesoriiile plintelor, inclusiv capacele dozelor, cu excepția elementelor de adaptare pentru aparate, se montează după tragerea sau pozarea conductelor electrice și verificare circuitelor.

4.4.3. Montarea conductelor electrice și a cablurilor

Conductoarele electrice se instalează în tuburi de protecție cu diametre ales corespunzător tipului secțiunii și numărului de conductoare.

Tragerea conductoarelor electrice în tuburi de protecție se va executa după montarea tuburilor și după uscarea tencuielii, dacă acestea au fost montate îngropat.

Montarea conductelor electrice în tuburi se va face folosindu-se sârmele de tragere lăsate în tuburi la capătul cărora se atașează mănunchiul conductei electrice. Tragerea se va face cu atenție evitându-se mișcările bruște pentru a nu afecta integritatea precum și răsucirea acestora. În doze se va lăsa lungimea necesară



executării legăturilor electrice care se execută astfel încât să se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistența de trecere comparabilă cu rezistența ohmică a conductoarelor îmbinate, sigure în timp și ușor de verificat.

Conductoarele electrice se marchează prin culori pentru identificarea funcțiunii pe care o îndeplinesc în circuitul respectiv.

Identificarea conductoarelor de protecție și neutru :

- conductor de protecție (PE); marcarea se face prin culori verde/galben și această combinație nu trebuie folosită pentru nici o altă utilizare;
- conductor (PEN) care asigură simultan funcția de protecție și de conductor neutru; marcarea se face prin culori verde/galben pe toată lungimea și suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate;
- conductor neutru (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face pe toată lungimea.

Identificarea conductoarelor de fază din cablurile multiconductoare:

- culorile recomandate sunt maro, negru, gri. Se mai admit și alte culori: roșu, galben, albastru, portocaliu, violet, alb, roz, turcuoaz;
- din motive de securitate se recomandă să nu se utilizeze culoarea verde sau galben dacă există confuzia cu combinația bicoloră verde/galben;


- identificarea prin numere se utilizează pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare;
conductorul de protecție trebuie identificat și prin combinația bicoloră verde/galben la fiecare extremitate; conductorul neutru trebuie identificat prin culoarea bleu la fiecare extremitate.

Trebuie menținută aceeași culoare de marcare pentru conductoarele electrice ce aparțin aceleiași faze, cel puțin pentru toate circuitele electrice ale aceluiași tablou de distribuție.

Pozarea cablurilor electrice pe construcțiile metalice se va face numai după ce acestea sunt montate și vopsite anticoroziv și sunt legate la instalația de legare la pământ. Amplasarea cablurilor se va face astfel încât să fie posibilă intervenția pentru întreținere și verificare.

Caracteristicile principale ale cablurilor electrice care urmează a fi respectate la instalare:

- tensiunea de lucru: 1000V;
- temperatura de lucru: -15°C ... +70°C;
- flexibilitate tolerabilă (raza de curbura 10D);
- rezistență la umiditate;
- rezistență la șocurile mecanice;
- rezistență la agenți chimici;
- cu întârziere la propagarea flăcării.



Legăturile sau derivațiile la conductoarele montate în tuburi trebuie să se facă în doze sau cutii de derivații.

Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor.

Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune.

Se interzice executarea legăturilor electrice numai prin simplă răsucire. Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau țevilor de protecție, plintelor, gurilor din elementele de construcție și trecerilor prin elemente de construcție.

4.4.4. Montarea aparatelor de comutație pentru instalații electrice de lumină și prize

Întrerupătoarele și butoanele pe circuitele pentru iluminat trebuie montate numai pe conductoarele de fază.

Întrerupătoarele, comutatoarele și butoanele se vor monta la o înălțime cuprinsă între 0,6 ÷ 1,5 m măsurată de la axa aparatului până la nivelul pardoselei finite.

Prizele cu tensiunea de 230 Vc.a. vor fi prevăzute cu contact de protecție.

Prizele dintr-o instalație electrică, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie să fie distincte ca formă sau culoare și se marchează distinct în mod vizibil. Se va inscripționa pe perete tensiunea de lucru sau destinația prizei (de exemplu: 230V c.a., 400V c.a. sau calculator).

Prizele vor fi montate pe pereți la următoarele înălțimi măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite:


- peste 0,3 m în alte încăperi decât grupuri sanitare, dușuri, băi, spălătorii și bucătării, indiferent de natura pardoselii.
- peste 2,1 m în salile de clase.

În cazul instalării prizelor în pardoseli sau pe pardoseli trebuie să se folosească fie prize în execuție specială, omologate pentru acest scop, fie prize în execuție normală, protejate în cutii special care asigură gradul de protecție (la pătrunderea corpurilor solide, a apei și la șocurile mecanice conform recomandărilor din SR EN 60529) necesar în scopul respectiv.

Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor și receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanțe corozive, căldură, aburi sau șocuri mecanice, dacă această amplasare poate fi evitată prin montare la distanță.

4.4.5. Montarea corpurilor de iluminat

Alegerea corpurilor de iluminat și a surselor de lumină se face în funcție de:



- influențele externe (anexa 5.2 din I7 - 2011),
- destinațiile încăperilor și a construcției;
- cerințele luminotehnice;
- măsurile de protecție împotriva șocurilor electrice;
- regimul de funcționare;
- criterii economice.

Corpurile de iluminat se vor monta aparent cu ajutorul holdșuruburilor și a diblurilor din PVC. Acestea vor avea grad de protecție de minim IP 201 în funcție de destinația încăperii. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranță care fac parte din iluminatul normal, trebuie marcate (etichetate) sau vor fi echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal. Se admite prevederea de corpuri de iluminat și cu sursă proprie de alimentare încorporată.

Circuitul iluminatului de siguranță se dispune pe trasee diferite de cele ale iluminatului normal sau la distanțe de cel puțin 10 cm față de traseele acestora.

Pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare, marcarea ieșilor din încăperi, a traseului și a ieșilor căilor de evacuare trebuie folosite corpuri de iluminat tip "indicator luminos" (STAS 297). Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol.

Secțiunile vor fi în conformitate cu prevederile proiectului, cu respectarea condițiilor de verificare la căderea de tensiune și încărcarea termică. (pentru iluminat secțiunea minimă va fi de **1,5 mm²** iar pentru prize **2,5 mm²**).


Conductorul NEUTRU, va avea aceiași secțiune cu cel de fază, în circuitele monofazate și în circuitele trifazate cu secțiuni ale celor de fază până la 16 mm² cupru și 25 mm² aluminiu.

Conductorul de fază se leagă în dulia lămpii la borna din interior, conductorul neutru (N) la borna conectată la partea filetată a duliei iar conductorul de protecție (PE) la borna marcată pentru acesta.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige de tavan, bolțuri, dibluri etc.) se aleg astfel încât să poată suporta fără deformări o greutate egală cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puțin de 10 kg.

Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile, dacă nu sunt agrementate pentru aceasta.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct, prin conductoarele de alimentare.



Capacitatea bateriilor pentru alimentarea iluminatului de securitate se stabilește astfel încât acestea să asigure funcționarea continuă a tuturor lămpilor timp de cel puțin 3 ore.

4.4.6. Montarea tablourilor electrice

Tablourile de distribuție prefabricate se execută și verifică conform recomandărilor din standardul pe părți SR EN 60439 și a standardului SR EN 50274.

Tablourile electrice prevăzute în cadrul documentației vor îndeplini următoarele condițiile minimale generale de exigență:

- tensiunea nominală – 1 kV;
- protecție climatică – N;
- gradul de protecție – tablou în carcasă: minim IP2X; tablou destinat utilizării în exterior care nu au o protecție suplimentară a doua cifră caracteristică va fi minim 3;
- montaj aparent sau încastrat, conform specificației din proiect;
- acces frontal.

La amplasarea tablourilor electrice este necesar să se țină seama de recomandările din reglementările tehnice specifice și anume:

- condițiile de influențe externe;
- să nu împiedice circulația pe coridoare în special la cele utilizate pentru evacuare în caz de incendiu;
- să permită exploatarea, întreținerea și verificarea.

Tablourile vor fi realizate în construcții închise (tip cutie metalică) și realizate din materiale incombustibile și nehigroscopice, în conformitate cu prevederile standardului SR EN – 60.439.1 numai de către firme atestate.

Se interzice amplasarea tablourilor de distribuție în poduri și în subsoluri de cabluri, cu excepția cazurilor prevăzute în normativul NTE 007/08/00.

Nu se amplasează tablouri de distribuție care conțin aparate de măsurare în încăperi cu temperaturi sub 0°C și peste +40°C, sau în alte condiții decât în acelea permise de producătorul aparatelor respective. În cazul în care nu pot fi respectate prevederilor de mai sus, producătorul tabloului trebuie să ia măsuri pentru a asigura funcționarea corectă a aparatelor de măsurare (de exemplu, realizarea unei încălziri locale, ventilație naturală sau forțată) sau utilizatorul trebuie să asigure climatizarea încăperii.

Se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din materiale combustibile clasa CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4).



Se interzice instalarea în tablourile de distribuție a aparatelor cu dielectrici combustibili (de exemplu ulei).

Tablourile de distribuție trebuie amplasate la distanță de cel puțin 3 cm față de elementele din materiale combustibile. Fac excepție tablourile în carcasă metalică cu grad de protecție IP54 care pot fi montate direct pe elemente din materiale combustibile.

Construcția tablourilor va permite racordarea cablurilor și tuburilor de protecție în zonele de acces (panoul superior și/sau inferior), prin asigurarea de presetupe corespunzătoare și spațiu suficient în interior pentru desfășurarea conductoarelor.

Conductoarele interioare nu trebuie să fie supuse la solicitări în exploatare (deschidere uși acces, desfacere panouri protecție).

Tablourile electrice trebuie să fie astfel construite încât să respecte schema electrică și gradul de protecție al instalației.

Tablourile vor fi prevăzute cu ușă frontală, asigurată cu sistem special de încuiere, care să permită numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.

Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie să fie montată lângă bornele fazelor asociate ale circuitului respectiv și marcată prin semnul de protecție.


Tablourile electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare generale a căror poziție de conectare - deconectare va fi vizibilă.

Echipamentul electric introdus în tablouri trebuie să fie de tipul cu legături față. În interiorul tabloului, aparatele cu funcțiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil și marca în consecință.

Aparatele, conectorii și conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate și etichetate încât să fie ușor accesibile și de identificat, pentru manevre, verificări și intervenții.

Tablourile electrice vor fi însoțite în mod obligatoriu de:

- dispozitive auxiliare de manevră;
- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transportă separat, pentru a fi montate la fața locului;
- piese de rezervă a căror frecvență de înlocuire reclamă acest lucru;
- date tehnice despre aparatajul de măsură, comandă și automatizare din componența tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;
- cartea tehnică a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare și desfășurate, buletinele de încercare, certificatele de calitate și elementele de identificare a tabloului (denumire, furnizor, data fabricației, etc.).



Tablourile electrice se vor monta într-o ghenă zidită/aparent astfel încât înălțimea laturii de sus a tablourilor față de pardoseala finită să nu depășească 2,3 m și lateral minim 1,4 m de orice conductă metalică. Fac excepție tablourile din locuințele pentru care se admite o înălțime de cel mult 2,5 m.

Tablourile de distribuție trebuie montate vertical și fixate sigur pentru evitarea vibrațiilor.

Carcasele tablourilor electrice și elementele lor de susținere se protejează împotriva coroziunii și se vor racorda în mod obligatoriu la priza de pământ.

Nulul de protecție se vor lega la priza de pământ respectiv centura de împământare printr-o piesă de separare și cu platbandă OL-Zn 25x4 mm.

Aparatele de protecție, de comandă, de separare, elementele de conectare etc., cât și circuitele de intrare și de ieșire din tablourile de distribuție, se etichetează clar și vizibil astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări. Pe etichetele siguranțelor fuzibile se menționează și curenții nominali ai acestora.

Tablourile destinate instalării în locuri accesibile persoanelor obișnuite în timpul utilizărilor

trebuie să respecte și recomandările din standardul SR EN 60439-3+A1 + A2 și anume:

- tablourile de distribuție, conform standardului SR EN 60439-3+A1+A2 sunt destinate utilizării la tensiune alternativă, la o tensiune nominală fază/pământ care să nu depășească 300 V;

- circuitele de ieșire cuprind dispozitivele de protecție la scurtcircuit, fiecare având un curent

nominal care să nu depășească 125 A cu un curent total la intrare care să nu depășească 250 A:

- a) gradul de protecție al tabloului în carcasă trebuie să fie de cel puțin IP2X, după montare conform instrucțiunilor producătorului;

- b) tablourile cu protecție prin izolare totală (clasa II), trebuie să asigure cel puțin gradul de protecție IP3X;

- c) carcasa trebuie să țină la impact 0,75 J;

- d) fuzibilele pentru circuitele de ieșire trebuie să fie conform prescripțiilor din standardul SR EN 60269;

- e) părțile debroșabile nu sunt permise în tablouri destinate a fi instalate în locuri în care persoane obișnuite (neautorizate) au acces pe timpul utilizării acestora.

4.4.7. Instalația de legare la pământ



Instalația de legare la pământ este compusă din:

- priza de pământ exterioară (artificială);
- conductoarele principale de legare la pământ;
- conductoarele de ramificație.

Priza artificială va fi constituită din platbandă OL-Zn 40x4 mm montată în pământ și electrozi verticali din OL-Zn cu $l=3m$.

Conductoarele de ramificație de la priza exterioară la echipamente sau alte părți metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune prin defect de izolație se va face cu conductoare din platbandă OL-Zn 25x4 mm sau conductor de cupru cu secțiunea de minim 16 mm².

4.5. Protecția instalațiilor electrice

Se vor monta dispozitive de protecție cu caracteristicile tehnice prevăzute în proiect. Utilizarea altor dispozitive de protecție decât cele prevăzute în proiect, se va face numai cu avizul proiectantului.

4.5.1. Protecția împotriva socurilor electrice

La execuția instalațiilor electrice interioare se vor aplica măsuri pentru protecția utilizatorilor (persoane și animale) împotriva șocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.

Toate materialele și echipamentele electrice, vor avea asigurată protecția împotriva atingerii directe a părților active.

Protecția împotriva atingerii directe (protecția de bază) se realizează prin una din următoarele măsuri:

- izolația de bază a părților active (protecție completă);
- prevederea de bariere sau carcase în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);
- instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);
- instalarea părților active în afara zonei de accesibilitate (protecție parțială).

Toate masele instalației electrice interioare trebuie să fie prevăzute cu cel puțin o măsură de protecție împotriva atingerilor indirecte.

Protecția împotriva atingerilor indirecte (protecția la defect) se poate realiza prin măsuri de protecție "fără întreruperea alimentării" și se poate face cu următoarele mijloace:

- folosirea materialelor și echipamentelor de clasă II, conform SR CEI-60536;



- izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-60364-4-41;
- separarea de protecție;
- executarea legăturilor de echipotențializare, nelegate de pământ;
- legarea la pământ a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune.

Protecția contra atingerilor indirecte se realizează și cu măsuri de protecție prin "întreruperea automată a alimentării" și cu dispozitive de protecție alese în coordonare cu schemele de legare la pământ.

4.5.2. Protecția mecanică și etansări

Protecția mecanică

Cablurile electrice și conductoarele montate în tuburi aparente, (din PVC), se vor proteja cu țevi din oțel, profile din oțel laminat, jgheaburi metalice, în următoarele locuri:

- în interiorul construcției, pe înălțimea de minim 1,5 m de la pardoseală;
- în exteriorul construcției, pe înălțimea de minim 1,5 m de la sol și până la 0,3 sub nivelul solului.

Etanșări

La trecerea prin elementele de construcție, cablurile electrice se vor proteja în tuburi din PVC sau în țevi metalice, după care se va etanșa atât spațiul între elementele dintre construcție și tub, respectiv țeava, cu ipsos și ciment, cât și spațiul între tub, respectiv țeava și cablu. La utilajele și aparatele unde există presetupe de etanșare se va corela diametrul acestora cu diametrul cablului de alimentare.

7. CONDIȚII DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul și depozitarea materialelor se va efectua în condiții care să asigure integritatea și funcționalitatea lor, luându-se măsuri pentru a nu se deteriora și a pătrunde apa în ambalaje.

Echipamentele și tablourile electrice trebuie să fie prevăzute cu o plăcuță indicatoare pe care se marchează vizibil cel puțin următoarele date:


- marca de fabrica a întreprinderii producătoare;
- modul de identificare al tabloului (tip, denumire);
- seria și data fabricației;
- tensiunea, frecvența, curentul nominal;

Ambalarea se face individual în folie de polietilenă.

Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu etichete care să conțină următoarele date:

- marca de fabrica a întreprinderii furnizoare;
- date de identificare (tip, denumire);
- semnul avertizor pentru produse fragile.

Manipularea se face cu grijă, evitându-se loviturile și zdruncinăturile.



Depozitarea echipamentelor, aparatelor și tablourilor electrice se va face în locuri lipsite de agenți corozivi, respectând instrucțiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face în încăperi cu atmosferă neutră, la o temperatură cuprinsă între 0 și +40°C și umiditate relativă a aerului de max. 80% la +20°C.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, închiși la exterior, cu lungimea pe cât posibil apropiată celor necesare la instalare. La transport și manipulare se va evita deteriorarea cablurilor pe tamburi.

8. VERIFICAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE

Instalațiile electrice și de paratrăsnet trebuie să fie supuse în timpul execuției și înainte de punerea în funcțiune verificărilor inițiale și apoi verificărilor periodice. La verificări se va ține seama de prevederile din SR HD 60364-6 și a reglementărilor specifice referitoare la încercări, măsurători, verificarea calității lucrărilor de instalații electrice pentru a se stabili dacă componentele instalațiilor sunt în stare de utilizare.

6.1. Domeniul de aplicare

Instalațiile electrice se dau în exploatare numai după ce s-au executat lucrările principale de organizare și exploatare și anume:

- Încadrarea cu personal tehnic corespunzător, instruit asupra atribuțiilor ce-i revin și dotat cu echipamentul și aparatură necesară exploatarei;
- Întocmirea și distribuirea sau afișarea instrucțiunilor de exploatare la locurile de muncă în care complexitatea operațiilor de executat le pretind;
- Asigurarea documentației tehnice a instalațiilor (schemele electrice de principiu și de montaj, jurnalele de cabluri) care să conțină realitatea execuției;
- Asigurarea unui stoc de rezervă minimal de aparataj corespunzător specificului și importanței instalațiilor respective. Punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor se face în conformitate cu precizările din regulamentul de exploatare tehnică a instalațiilor electrice din întreprinderi industriale și similare.

Verificarea instalației electrice se va efectua de către o persoană calificată, competentă în verificări.

Sunt următoarele tipuri de verificări:

- **verificare inițială;**
- **verificare periodică.**

Înainte de începerea fiecărei probe se vor verifica condițiile tehnice și organizatorice, astfel încât să fie exclusă posibilitatea defectării instalațiilor sau accidentării personalului de deservire.

6.2. Verificare inițială

Verificarea inițială se face prin inspecție și încercare.

6.2.1. Verificare prin inspecție



Inspecția trebuie să preceadă încercarea și trebuie efectuate înainte de a pune instalația sub tensiune.

Inspecția trebuie să confirme că echipamentul electric montat este:

- În conformitate cu prescripțiile de securitate ale standardelor de echipament corespunzătoare;
- Ales și montat în mod corect conform normativelor și instrucțiunilor fabricantului;
- Fără deteriorări vizibile astfel încât să afecteze siguranța.

Inspecția trebuie să stabilească dacă instalațiile electrice corespund proiectului și notelor de șantier emise pe durata execuției și să includă următoarele verificări:

- Măsurile de protecție împotriva șocurilor electrice prin atingere directă;
- Prezența barierelor pentru oprirea focului și alte măsuri împotriva focului precum și măsuri împotriva efectelor termice;
- Alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibilă a curentului și căderea de tensiune;
- Alegerea și reglarea dispozitivelor de protecție și de supraveghere;
- Prezența și amplasarea corectă a dispozitivelor corespunzătoare de separare și de comutare;
- Alegerea echipamentului și a măsurilor de protecție corespunzătoare pentru influențele externe;
- Identificarea corectă a conductoarelor de protecție și a conductoarelor neutre;
- Întreruptoarele de pe circuitele de iluminat trebuie să fie montate pe conductoarele de fază;
- Existența schemelor, inscripțiilor de avertizare sau a altor informații similare;
- Identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protecție la supracurenți, întreruptoare, borne,

Doze, tablouri electrice, etc.

- Conectarea corespunzătoare a conductoarelor (în doze, tablouri electrice etc.);
- Prezența și utilizarea corectă a conductoarelor de protecție, inclusiv a conductoarelor pentru legătura de echipotențializare de protecție și legătura de echipotențializare suplimentară;
- Posibilitatea de acces la echipamente pentru ușurința acționării, a identificării și a mentenanței.

6.2.2. Verificare prin încercări



Încercările trebuie efectuate (atunci când sunt aplicabile) de regulă în următoarea ordine:

- Continuitatea conductoarelor;
- Rezistența izolației instalației electrice;
- Protecția prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrică;
- Rezistențele/impedanțele izolațiilor pardoselii și a pereților;
- Protecția prin întreruperea automată a alimentării;
- Protecția suplimentară;
- Încercarea de polaritate;
- Verificarea secvenței succesiunii fazelor;
- Încercări funcționale;
- Căderea de tensiune.

Continuitatea conductoarelor

Trebuie efectuată o încercare privind continuitatea electrică a:

- conductoarelor de protecție, a conductoarelor pentru legături de echipotențializare, a

Conductoarelor de echipotențializare suplimentare;

- conductoarelor active.

Încercarea continuității conductoarelor de protecție și a legăturilor de egalizare a potențialelor, se efectuează cu o sursă de tensiune de 4 – 24 V (în gol) la tensiune continuă sau alternativă și un curent electric de minimum 0,2 A.

Rezistența izolației instalației electrice

Rezistența electrică a izolației trebuie măsurată între conductoarele active și conductorul de protecție conectat la rețeaua de legare la pământ. Rezistența electrică a izolației măsurate trebuie să corespundă valorilor din tabelul 8.1 din I7-2011.

Rezistența electrică a izolației se măsoară cu tensiune continuă având valorile din tabelul 8.1 din I7-2011. și un curent de 1 mA. Toate măsurătorile se fac cu instalația deconectată de la sursa de alimentare.

Rezistențele/impedanțele izolațiilor pardoselilor și a pereților

Rezistența izolației pardoselii se va măsura în toate cazurile în care se impune ca pardoseala să fie izolantă.

Trebuie efectuate cel puțin trei măsurări în același amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la aproximativ 1 m de orice conductor extern accesibil din amplasament.



Celelalte două măsurări trebuie efectuate la distanțe mai mari.

Măsurarea rezistenței/impedanței izolației (a pardoselii sau a pereților) se face cu tensiunea sistemului față de pământ și la frecvența nominală.

Măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ

Măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ în toate cazurile se efectuează cu metode și aparate specializate.

Măsurarea impedanței buclei de defect

Înainte de a realiza măsurarea impedanței buclei de defect este necesară o încercare de continuitate electrică ce trebuie efectuată.

Măsurarea impedanței buclei de defect ține seama de particularitățile rețelei (TN sau IT) și conform cu recomandările din SR HD 60364-6 -(Anexa 8.3) sau cu o metodă similară.

Protecția suplimentară

Verificarea eficienței măsurilor aplicate pentru protecția suplimentară se realizează prin examinare vizuală și încercare. Dacă sunt necesare DDR pentru protecție suplimentară, eficiența deconectării automate a alimentării prin DDR trebuie să fie verificată utilizând echipamente de încercare corespunzătoare care să confirme că prescripțiile din proiect au fost îndeplinite.

Încercarea de polaritate

Se va verifica existența dispozitivelor monopolare de întrerupere pe conductorul (conductoarele) de fază.

Verificarea secvenței succesiunii fazelor

În cazul circuitelor polifazate trebuie să se verifice dacă secvența succesiunii fazelor este respectată.

Încercări funcționale


Ansamblurile, cum sunt ansamblurile de comutație și de comandă, de acționări, organe de comandă și de interblocare, trebuie să facă obiectul unei încercări a funcționării lor pentru a se vedea dacă sunt corect montate, reglate și instalate în conformitate cu prescripțiile documentației tehnice.

Dispozitivele de protecție trebuie să fie supuse la o încercare de verificare a funcționării lor, pentru a verifica dacă sunt corect instalate și reglate.

Verificarea la căderea de tensiune

Verificarea la căderea de tensiune poate fi făcută prin:

- Măsurare sau;



- Prin calcul.

6.3. Raportul pentru verificarea inițială

Acest raport se face după finalizarea verificării unei instalații noi sau extinderi, sau a unei modificări la o instalație existentă.

Raportul trebuie să conțină detalii ale părții instalației care face obiectul raportului împreună cu consemnarea inspecției și rezultatul încercărilor.

Defectele constatate în raport trebuie remediate înaintea punerii în funcțiune și consemnate în documentele de recepție ale instalației.

6.4. Verificare periodică

Verificările periodice, care includ o examinare detaliată a instalației, trebuie efectuate fără demontare sau cu demontare parțială, pentru a arăta că timpii de deconectare a echipamentelor de protecție sunt respectați și confirmați prin măsurări și asigură cumulativ:

- Securitatea persoanelor și animalelor împotriva efectelor șocurilor electrice și a arsurilor;
- Protecția împotriva deteriorării bunurilor prin focul și căldura dezvoltată de un defect al instalației;
- Confirmarea că această instalație nu este avariata sau deteriorată așa încât să afecteze siguranța în funcționare;
- Identificarea defectelor instalației și abaterea de la prescripții care pot conduce la un pericol.

Instrumentele de măsurare și echipamentul de supraveghere și metodele trebuie alese conform recomandărilor din SR EN 61557.

Frecvența verificărilor periodice

În condiții normale de funcționare verificările pentru securitatea și sănătatea în muncă sunt indicate în tabelele 8.3 și 8.4. Din I7-2011.

Frecvența verificărilor funcționale pentru echipamentele electrice se face conform instrucțiunilor furnizorilor. În lipsa acestora se pot utiliza recomandările din PE 116.

6.5. Întreținerea și verificări pentru iluminatul de siguranță

Utilizatorul sau proprietarul instalației iluminatului de siguranță trebuie să denumască o persoană competentă pentru a supraveghea, întreține și verifică iluminatul de siguranță.

Zilnic vor fi controlați vizual indicatorii alimentării de la sursă centrală pentru verificarea funcționării lor corecte.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare de ieșire



iluminată din interior de la bateria de acumulatori prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcțional. Atunci când alimentarea iluminatului de siguranță se face de la o sursă centrală (baterie, generator) aceasta din urmă va fi monitorizată.

Anual fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare iluminată din interior trebuie să fie încercate la toate intervalele de timp stabilite în conformitate cu informațiile producătorului.

Alimentarea iluminatului normal și toți indicatorii luminoși vor fi controlați pentru a verifica

Funcționarea lor corectă.

6.6. Verificarea și întreținerea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT)

Verificarea unui IPT se va face:

- În timpul instalării IPT, în special în timpul instalării elementelor care sunt înglobate în structură și care vor deveni inaccesibile, ce se vor menționa în procesele verbale pentru lucrări ascunse;

- După finalizarea instalării IPT;

- După un program conform tabelului 8.2 din I7-2011.

Sistemele de protecție împotriva trăsnetului utilizate pentru structuri cu risc de explozie trebuie verificate vizual la fiecare 6 luni.

Verificări vizuale

Verificările vizuale trebuie efectuate cu scopul de a se constata că:

- IPT este în stare bună și executată conform documentației verificate;

- Nu sunt conexiuni desfăcute și nici întreruperi accidentale ale conductoarelor IPT și ale îmbinărilor;

- Nici o parte a instalației nu este slăbită de coroziune, în special la nivelul solului;

- Toate conexiunile vizibile de legare la pământ sunt intacte (operaționale din punct de vedere funcțional);

- Toate conductoarele și componentele vizibile ale instalației sunt fixate pe suprafețele de montaj și componentele care asigură protecția mecanică sunt intacte (operaționale din punct de vedere funcțional) și la locul lor;

- Nu există nici o extindere sau modificare a structurii protejate care să impună protective suplimentară;



- Nu există indicații de avariere a IPT, a SPD sau siguranțe fuzibile defecte pentru protecția SPD;

- Legătura de echipotențializare este corectă pentru orice serviciu nou sau extinderi efectuate în interiorul structurii după ultima inspecție și că încercările de continuitate sau făcut după aceste suplimentări;

- Conductoarele și conexiunile de echipotențializare din interiorul conexiunii există și sunt intacte (operaționale din punct de vedere funcțional);

- Distanțele de separare sunt menținute;

- Conductoarele de echipotențializare, îmbinările, ecranele dispozitivelor, traseele de cabluri și SPD au fost verificate și încercate;

- Piese de separare asigură continuitatea electrică.

Încercări ale instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT)

Încercarea unei IPT cuprinde următoarele:

- Încercări de continuitate a conductoarelor;

- Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

Verificarea rezistenței de dispersie se face conform normelor în vigoare. Valorile măsurate trebuie să fie de cel mult:

- 1 Ω dacă priza de pământ este comună atât pentru instalația de legare la pământ cât și pentru instalația de paratrăsnet;

- 4 Ω dacă priza de pământ este numai pentru instalația de legare la pământ;

- 10 Ω dacă priza de pământ este numai pentru instalația de paratrăsnet.

Întreținerea


IPT trebuie întreținut cu regularitate pentru a asigura că nu este deteriorat și continuă să îndeplinească funcțiile pentru care a fost proiectat și executat inițial.

Ciclurile necesare de întreținere și inspecție vor fi conform tabelului 8.2. Din I7-2011.

6.7. Verificarea protecției împotriva șocurilor electrice.

Procedurile de verificare sunt indicate în tabelele 8.3 și 8.4. Din I7-2011.

La verificarea instalațiilor electrice ale construcției se vor respecta și prevederile din "Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente", indicativ C56 și "Ghidul criteriilor de performanță pentru instalațiile electrice". La verificarea sistemelor de protecție împotriva șocurilor electrice, trebuie respectate și prevederile din normativul PE 116.



Punerea sub tensiune a instalațiilor electrice la consumator se va face numai după verificarea ei de către furnizorul de energie electrică, conform prevederilor din regulamentul PE 932.

Verificarea lucrărilor ascunse se realizează pe parcursul executării acestora prin: verificări prin examinare vizuală și verificări prin încercări și se întocmesc procese verbale care se atașează la procesele verbale de recepție.

La recepție se verifică dacă s-au respectat condițiile tehnice impuse de legile, normativele și standardele în vigoare, dacă s-a respectat proiectul precum și prescripțiile din memoriul tehnic și din prezentul caiet de sarcini. După efectuarea verificării se va întocmi procesul verbal de recepție în prezența investitorului, dacă instalația corespunde în totalitate proiectului.

La execuția și exploatarea instalațiilor se vor respecta prevederile: I7-2011, SREN 60079-14/2002, NTE 007/08/00, SREN 50014/1995, Norme Generale de Protecția Muncii.

6.8. Verificări, încercări și probe în perioada de garanție

Probele de garanție constau din buna funcționare a instalației pe toată perioada de garanție.


Dacă apar defecțiuni și neîncadrări în parametri în perioada de garanție beneficiarul are dreptul să ceară remedierea defecțiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii.

Dacă perioada de garanție se termină fără probleme, se efectuează recepția contractuală a instalației, încheindu-se un proces verbal prin care se confirmă că furnizorii și executanții și-au îndeplinit cantitativ și calitativ obligațiile contractuale.

9. Reglementări privind condițiile tehnice, tehnologice și de verificare a instalațiilor electrice:

7.1. Reglementări cu caracter republican:


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;
- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporale sau mobile, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă;



- Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
- Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

7.2. Standarde

- STAS 6824-86 - Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Condiții tehnice de calitate;
- STAS R / 9321-93 - Prefabricate electrice de joasă tensiune;
- STAS 2612-87 - Protecția împotriva electrocutării. Limite admise;
- STAS 3184/3;4-88 - Prize, fișe și cuple pentru instalații electrice până la 380 V.c.a. și 250 V și până la 25 A. Condiții tehnice generale de calitate;
- STAS EN 60598-1, 2-94; 98 - Corpuri de iluminat. Prescripții generale și speciale;
- SR CEI 600509(826) + AI-1995 - Vocabular electrotehnic internațional. Instalații electrice în construcții;
- SR CEI 60189 - Cabluri și conducte pentru joasă frecvență izolate în PVC și manta de PVC;
- SR CEI 60227 - Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv;
- SR EN 60529-95 - Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP);
- SR CEI 60255-3 - Relee electrice;
- SR CEI 60757-93 - Cod pentru notarea culorilor;
- SR CEI 60898+AI-95 - Întrerupătoare automate pentru protecția la supracurenți printru instalații casnice și similare;
- SR CEI 60947-2; 3; 4 - Aparataj de joasă tensiune. Întrerupătoare, contactoare;
- STAS 8114-4-9 - Aparate (corpuri) de iluminat. Condiții tehnice generale;
- STAS 9436/1-73 - Cabluri și conducte electrice. Clasificare și simbolizare;



- STAS 6990-90 - Tuburi pentru instalații electrice, din PVC neplastificate;
- STAS 551-80 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalațiile electrice. Bride metalice. Condiții generale;
- STAS 11360-89 - Tuburi pentru instalații electrice. Clasificări tehnologice. Condiții tehnice generale;
- STAS 298-80 - Cabluri și indicatoare de securitate;
- STAS 10.955-77 - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cabluri, în regim permanent. Prescripții;
- STAS 6865-89 - Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe;
- STAS 12220/16 - Cabluri și cordoane cu izolație din cauciuc pentru instalații mobile. Condiții tehnice;
- STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protecție contra electrocutării;
- STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolație și manta din PVC;
- CEI 947/1 - Aparataj de joasă tensiune;
- EN 60529 - Grade normale de protecție asigurate prin carcasare;
- SR 6646/1,2,3 - Iluminat artificial;
- CEI 598-2-22 și STAS 8114/2-1 - Corpuri de iluminat;
- STAS 6990 - Tuburi de protecție pentru instalații electrice;
- STAS 6855 - Conductoare cu izolație din PVC, pentru instalații electrice fixe;
- STAS 7290 - Lămpi electrice cu descărcări în gaze;
- CEI 446 - Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice.

7.3. Norme si normative

- I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
- NTE 007/08/00 - Normativ de proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
- P118-1999 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;
- NP-061-2002 - Normativ de proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;
- PE 116/94 - Normativ de încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile electrice;
- C56/2002 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- C300 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe perioada execuției lucrărilor;
- NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1kV.

Întocmit,

ing. Chiriac Vasilică



**BREVIAR DE CALCUL
INSTALAȚII ELECTRICE**

În cadrul prezentului breviar de calcul se prezintă:
- dimensionarea sistemului de iluminat interior/exterior;
- dimensionarea circuitelor și coloanelor electrice;

1. Dimensionarea sistemului de iluminat interior/exterior

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat interior se vor urma următoarele etape:

1.1. Se alege nivelul mediu de iluminare E_{mediu} [lx] în funcție de destinația fiecărei încăperi, dar se ține cont și de dimensiunile încăperii.

1.2. Se alege factorul de depreciere în funcție de claritatea și puritatea atmosferei din încăpere;

1.3. Se alege tipul corpurilor de iluminat cu fluxul luminos dat într-un catalog de specialitate;

1.4. Se calculează numărul de corpuri de iluminat necesare.

În continuare se enumeră și se detaliază toți factorii de care s-a ținut cont în realizarea proiectului, precum și elementele calculate în determinarea fluxului necesar pentru a asigura iluminatul:

- E_{mediu} [lx] – nivelul mediu de iluminare s-a ales în funcție de destinația fiecărei încăperi;
- S_u [m²] – suprafața utilă a camerei și se calculează cu relația:


$$S_u = L \cdot l$$

- L [m] – reprezintă lungimea încăperii;
- l [m] – reprezintă lățimea încăperii;
- h_t [m] – înălțimea totală a încăperii;
- h_u [m] – înălțimea utilă este în funcție de specificul și destinația fiecărei încăperi;
- h_a [m] – înălțimea de atârănare a corpului de iluminat și este în funcție de tipul corpului ales;

- h [m] – înălțimea de iluminare care se calculează cu relația:
$$h = h_t - h_a - h_u$$

- i – indicele local care se calculează cu următoarea formulă:

$$i = \frac{L \cdot l}{h \cdot (L + l)}$$



- Δ - factorul de menținere (gradul de curățenie din încăpere);
- tipul lămpilor folosite: lămpi fluorescente, lămpi cu incandescență, lămpi cu descărcări, leduri;
- tipul corpurilor folosite;
- ρ_t - factorul de reflexie al tavanului se alege în funcție de culoarea tavanului;
- ρ_p - factorul de reflexie al pereților se alege în funcție de tipul pereților;
- u - factorul de utilizare. Valorile sale sunt în funcție de factorii de reflexie ai tavanului și ai peretelui, de indicele local precum și de tipul corpurilor de iluminat;
- φ_{nec} - fluxul necesar calculat cu următoarea relație:

$$\Phi_{nec} = \frac{E_{med} \cdot Su}{u \cdot \Delta} [lm]$$

- φ_{ins} - fluxul instalat este egal cu produsul dintre numărul de corpuri din acea cameră și fluxul unui corp. Fluxul instalat trebuie să fie mai mare decât fluxul necesar calculat;
- φ_l - fluxul unei lămpi, iar valorile acestui flux depind de tipul și puterea respectivei lămpi;
- φ_{corp} - fluxul unui corp este dat de produsul dintre numărul de lămpi al respectivului corp și fluxul unei lămpi;
 $\varphi_{corp} = nc \cdot \varphi_l$

- nc - numărul de corpuri într-o încăpere se obține cu următoarea formulă:

$$nc = \frac{\varphi_{nec}}{\varphi_{corp}}$$

- P_{inst} - puterea instalată reprezintă puterea maximă instalată într-o încăpere și este egală cu suma puterilor tuturor lămpilor din acea încăpere.

2. Dimensionarea circuitelor și coloanelor electrice

Determinarea curentului de calcul I_c pentru un circuit monofazat se realizează cu formula:

$$I_c = \frac{P_n}{U_f \cdot \cos \varphi \cdot \eta} [A]$$



Determinarea curentului de calcul I_c pentru un circuit trifazat se realizează cu formula:

$$I_c = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U_l \cdot \cos \phi \cdot \eta} [A]$$

unde s-au făcut următoarele notații:

- P_n reprezintă puterea nominală a circuitului [W];
- U_f reprezintă tensiunea de fază =230 [V];
- U_l reprezintă tensiunea de linie =400 [V];
- $\cos \phi$ reprezintă factorul de putere;
- η reprezintă randamentul.

Alegerea secțiunii conductorului/cablului în funcție de curentul maxim admisibil pentru circuitele electrice se face din anexele 5.10÷5.17 din I7-2011, respectiv anexelor din NTE 00708/00. Pentru grupări de mai multe circuite se vor utiliza factori de corecție corespunzători (anexele 5.19÷5.21 și 5.24÷5.28 din I7-2011).

Alegerea diametrului tubului de protecție pentru conductoare se face din tabelul 5.7 din I7-2011.

Condiția de verificare a secțiunii la condiția de stabilitate termică la încălzire în regim permanent este:

$$I_c < I_{adm}$$

unde:

- I_c reprezintă curentul de calcul [A];
- I_{adm} reprezintă curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor nu depășește valorile admise ale izolației [A].

Verificarea căderii de tensiune pe circuit se face pentru cel mai îndepărtat loc de lampă și separat pentru cel mai îndepărtat loc de priză prin însumarea căderilor de tensiune aferente coloanelor și circuitelor care alimentează aparatul respectiv.



Valorile admise ale pierderilor de tensiune între originea instalației (cofret sau post de transformare/centrală proprie) și cel mai îndepărtat receptor, față de tensiunea nominală, nu trebuie să depășească limitele reglementate care sunt prezentate în tabelul următor:

Tipul alimentării	$\Delta U\%$	
	Iluminat	Alte utilizări
A. Instalații electrice alimentate din cofretul de branșament de joasă tensiune	3	5
B. Instalații electrice alimentate dintr-un post de transformare sau din centrala proprie	6	8

În cazul instalațiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice căderea de tensiune, la pornire, față de tensiunea nominală trebuie să fie cel mult egală cu aceea specificată de producător pentru motorul și aparatele de comandă respective, dar de maxim 12% dacă nu se dispune de alte date.

Pe tronsonul pe care nu este îndeplinită condiția privind căderea de tensiune admisă, secțiunile trebuie mărite până când se obține respectarea condiției, conform tabelului de mai sus.

Pierderile de tensiune pe circuite și coloane de iluminat și de prize se pot calcula cu următoarele relații:

- circuite monofazate:

$$\Delta U\% = \frac{2 \cdot 100}{\gamma} \cdot \frac{1}{U_F^2} \sum_{k=1}^N \frac{P_{ik} \cdot l_k}{S_{Fk}}$$



- circuite trifazate echilibrate:

$$\Delta U\% = \frac{100}{\gamma} \cdot \frac{1}{U_L^2} \sum_{k=1}^N \frac{P_{ik} \cdot l_k}{S_{Fk}}$$

- coloane monofazate: $\Delta U\% = \frac{2 \cdot 100 \cdot C_C}{\gamma} \cdot \frac{1}{U_F^2} \sum_{k=1}^N \frac{P_{ik} \cdot l_k}{S_{Fk}}$

- coloane trifazate în regim normal de funcționare:

$$\Delta U\% = \frac{100 \cdot C_C}{\gamma} \cdot \frac{1}{U_L^2} \sum_{k=1}^N \frac{P_{ik} \cdot l_k}{S_{Fk}}$$

unde:

- P_{ik} reprezintă puterea instalată pentru un tronson oarecare k [W];
- l_k reprezintă lungimea unui tronson oarecare k [m];
- S_{Fk} reprezintă secțiunea conductorului de fază pentru tronsonul k [mm²];
- U_f reprezintă tensiunea de fază [V];
- U_l reprezintă tensiunea de linie [V];
- γ reprezintă conductivitatea materialului conductorului, 57 [m/Wmm²] pentru Cu și 34 [m/Wmm²] pentru Al;
- C_C reprezintă coeficientul de cerere.

Verificarea secțiunii minime admise pentru conductoare se face din anexa 5.32 din I7-2011.

Alegerea întrerupătorului automat diferențial pentru protecție la suprasarcină și scurtcircuit a circuitului se face:



a) verificând secțiunea circuitului la condiția de protecție la suprasarcină:


$$I_C \leq I_N \leq I_{adm}$$

unde:

- I_C reprezintă curentul de calcul al circuitului [A];
- I_N reprezintă curentul nominal al dispozitivului de protecție [A];
- I_{adm} reprezintă curentul maxim admisibil în conductorul distribuției, ținând cont de coeficienții de corecție [A].

b) verificând secțiunea circuitului la condiția de stabilitate termică în regim de scurtcircuit:

$$I_{rREM} = 5 \cdot I_N \quad I_{adm} \geq \frac{I_{rREM}}{4,5}$$




**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE**

DENUMIRE PROIECT: „CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN
 COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU”

BENEFICIAR: UAT CORBASCA JUDETUL BACAU

PROIECTANT GENERAL: S.C. MADSERV CONSULT S.R.L. BACAU





In conformitate cu legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții aprobat prin H.G. 272/1994, Normativ 17-2011, Normativ C56/2002 pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente; INSTRUCȚIUNI pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente; MODIFICĂRI la instrucțiuni și standardelor specifice in vigoare la data execuției, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor pe santier:

Nr. crt.	Faze de lucrari, inclusiv faze determinante care se verifica sau se receptioneaza calitativ, pentru care trebuie intocmite documente de atestare a calitatii	Documentul scris ce se incheie: P.V.F.D.=proces verbal de verificare in faza determinanta P.V.R.C.=proces verbal de receptie calitativa P.V.T.L.=proces verbal de trasare a lucrarilor P.V.L.A.=proces	Participanti la control: I=Inspectoratul in constructii B=Beneficiar E=Executant P=Proiectant	Programat: Data efectuării verificării conform graficului de executie:



		verbal de lucrari ascunse P.V.=proces verbal		
0.	1	2	3	4
1.	Predare-primire amplasament	P.V.	B+E	
2.	Trasarea lucrarilor	P.V.T.L.	B+E	
3.	Calitatea materialelor puse in opera pe masura montarii conf. C56/2002	Certificat	E	
4.	Calitatea executiei tuturor operatiunilor ce devin ascunse conf. C56/2002	P.V.L.A.	B+E	
5.	Certificat de calitate pentru elemente de instalatii si constructii livrate din bazele proprii	Certificat	E	
6.	Verificare echipamente electrice de joasa tensiune conf. C56/2002	Buletin	E	
7.	Verificare cabluri (conductori) de joasa tensiune – continuitate rezistenta de izolatie conf. C56/2002	Buletin	E	
8.	Evidenta personalului autorizat	P.V.	E	
9.	Verificarea instalației de legare la pământ - măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pamant conf. C56/2002	P.V.F.D. Buletin	B+E+P	
10.	Verificarea functionarii instalatiilor conf. C56/2002	Buletin	B+E	



11.	Controale curente pe parcursul executiei lucrarilor	Dispozitii de santier	B+P+E	
12.	Receptia finala la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor	PVRC	B+P+E	

NOTA:

1. Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) a programului de control.
2. Din documentul încheiat să rezulte că sunt asigurate condiții corespunzătoare care să permită execuția lucrărilor de montaj circuite, echipamente etc, in conformitate cu prevederile din prescripții și tehnologii de execuție; se apreciază că materialele și echipamentele ce urmează a se monta, nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evoluției ulterioare a lucrărilor de construcții.
3. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut in coloana 2.
4. Executantul va anunța in scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înainte datei la care urmează a se face verificarea.
5. Punerea in funcțiune se face numai după controlul execuției instalațiilor electrice de către unități autorizate.
6. La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea construcției.

BENEFICIAR**UAT CORBASCA
JUDETUL BACAU****PROIECTANT****MADSERV CONSULT SRL****CONSTRUCTOR**

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE****DENUMIRE PROIECT:** „CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN
COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU”**BENEFICIAR:** UAT CORBASCA JUDETUL BACAU**PROIECTANT GENERAL:** S.C. MADSERV CONSULT S.R.L, BACAU

In conformitate cu legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin H.G. 272/1994, Normativ I7-2011, Normativ C56/2002 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente; **INSTRUCTIUNI** pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente; **MODIFICARI** la instructiuni si standardelor specifice in vigoare la data executiei, se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier.



Nr. crt.	Lucrarea ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se încheie (PVLA, PVR, PV.)	Cine întocmește: B=Beneficiar; E=Executant; P=Proiectant	Programat Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Predare amplasament	PV	B+E	
2	Trasarea săpăturilor (șanțuri, cămine de tragere etc.)	PV	B+E	
3	Verificarea realizării cotei fundului săpăturii la valoarea proiectată conf. C56/2002	PVLA	B+E	
4	Verificarea gradului de compactare a terenului	PVLA	E	
5	Pozarea patului de nisip (profil M), a țevilor de protecție și a betonului (profil T) conf. C56/2002	PVLA	E	
6	Controlul vizual al integrității izolației cablurilor ce urmează a fi puse în operă	PV	E	
7	Montarea cablurilor pe poziție conf. C56/2002	PV	E	
7.1	Executarea și verificarea (vizuală) a manșonărilor dintre cabluri conf. C56/2002	P.V.	E	
7.2	Verificarea continuității electrice a cablurilor și a îmbinărilor manșonate conf. C56/2002	Buletin	E	
7.3	Verificarea rezistenței de izolație a cablurilor conf. C56/2002	Buletin	E	
7.4	Montarea panglicilor de marcaj (benzi avertizoare)	P.V.	E	
8	Verificarea gradului de compactare a pământului din umplutură	P.V.	E	
9	Marcarea traseului de cabluri (prin borne)	P.V.	E	
10	Proba de funcționare a instalației	P.V.	B+E+P	
11	Controale curente în execuție	Disp. de șant.	B+E+P	

NOTA:

1. Trecerea la execuție se va face numai după însușirea și semnarea de către executant și investitor (utilizator) a programului de control.
2. Din documentul încheiat să rezulte că sunt asigurate condiții corespunzătoare care să



permite execuția lucrărilor de montaj circuite, echipamente etc, în conformitate cu prevederile din prescripții și tehnologii de execuție; se apreciază că materialele și echipamentele ce urmează a se monta, nu vor fi în pericol de deteriorare ca urmare a evoluției ulterioare a lucrărilor de construcții.

3. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.

4. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

5. Punerea în funcțiune se face numai după controlul execuției instalațiilor electrice de către unități autorizate.

6. La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea construcției.

BENEFICIAR**UAT CORBASCA
JUDETUL BACAU****PROIECTANT****MADSERV CONSULT SRL****CONSTRUCTOR**

REFERAT

Privind verificarea la toate cerințele de calitate în conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea **Is (Instalații sanitare)**, a proiectului de specialitate Nr. 9/2024, cu tema „**CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT ÎN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU**”, faza P.Th..

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant: S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.

Beneficiar: UAT CORBASCA JUDETUL BACAU

Amplasament: com Corbasca, jud Bacau

S-au avut în vedere datele cu privire la condițiile specifice de amplasament, condițiile de funcționare, precum și reglementările tehnice în vigoare.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI:

- Construcție nouă, funcțiunea de Sală de sport;

Categoria de importanță a construcției (conf. HG 766/1977) prin proiect, este **categoria C (normală)**.

3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICĂRII:

PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;

PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;

Data prezentării documentelor spre verificare: 3.06.2025

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI, CARE FAC OBIECTUL VERIFICĂRII:

Documentația întocmită asigură aplicarea criteriilor de performanță impuse de cerințele fundamentale de calitate, conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv:

A. Rezistență mecanică și stabilitate:

- Presiunea maximă în rețea limitată de furnizorul de apă rece; Protejarea rețelelor prin amplasarea în gheuri, îngropat, sau ascuns, după caz;
- Preluarea dilatării prin geometria rețelelor;

B. Securitate la incendiu:

- Sisteme normate de treceri de conducte, mai ales între compartimentele de incendiu;

C. Igienă, sănătate și mediu:

- Apă potabilă asigurată de la furnizor;
- Separare clară între apa potabilă și apa uzată;
- Instalații de distribuție și stocare a apei calde, inclusiv controlul temperaturii;
- Canalizare gravitațională, prin rețea cu pante normate, pentru evitarea refulării și pătrunderii apelor în clădiri;

D. Siguranță în exploatare:

- Armături agrementate, pentru ușurință în utilizare; Amplasarea în locuri accesibile personalului de mentenanță;
- Obligatorietatea probelor de rezistență la presiune în faza de execuție;

E. Protecție împotriva zgomotului:

- Viteze recomandate ale apelor prin conducte, pentru fiecare tip de material;
- Armăturile instalației sanitare s-au ales și amplasat astfel încât să se încadreze în limitele de zgomot impuse;
- Echipamentele s-au prevăzut cu mijloace de limitare a transmiterii zgomotului/vibrațiilor;

F. Economie de energie și izolare termică:

- Monitorizarea/contorizarea consumului de apă rece și caldă;
- Conducte de apă izolate, echipamente de stocare și producere a apei calde menajere izolate;

G. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

- Evitarea supradimensionării conductelor și a echipamentelor;
- Controlul și contorizarea apei reci și calde;

Investiția se realizează cu echipamente certificate conform Legii nr. 608.

5. CONCLUZII:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit,
Investitor/Proiectant



MEMORIU TEHNIC – INSTALAȚII SANITARE

1. Date generale

1.1. Obiectul proiectului:

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice la nivel de **P.Th.** si specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor sanitare, aferente investitiei **“CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU”** ce se va amenaja in **Sat CORBASCA, com CORBASCA, jud Bacau**

Beneficiarul lucrarii: **UAT CORBASCA JUDETUL BACAU**

Destinatie: Sala de sport;

Tipul constructiei: P+1E;

Clasa de importanta: III;

Categoria de importanta: C;

Grad de rezistenta la foc: II;

Aria construita: 517,05 mp

Utilizatori: 140 pers.



La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema prezentate de beneficiar.

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari:

- Alimentarea cu apa rece potabila;
- Alimentarea cu apa calda menajera;
- Evacuarea apelor uzate menajere;
- Evacuarea apelor uzate pluviale;

In coformitate cu Legea nr. 10/1995 si completarile ulterioare, fazele determinante in executia lucrarii sunt incercarile de etansietate la presiune la rece.

1.2. Bazele proiectarii

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza urmatoarelor date:

- Planuri de arhitectura si constructii



- Specificatii tehnice furnizate de beneficiarul lucrarii
- Standard de stat STAS 1343-06
- Standard de stat STAS 1478-90
- Standard de stat STAS 1795-87
- P118/2 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a II-a – Instalatii de stingere
- NP 066-01 – Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995
- Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9 – 2022
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 – 99
- Date furnizate de producatorii de utilaje si aparatura

2. SOLUTII TEHNICE

2.1. Asigurare utilitati

2.1.1. Alimentarea cu apa rece a obiectivului

2.1.1.1. Debite cerinta de apa

Alimentare cu apa pentru consum curent:

$$Q_{zi\ med} = 1,22 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{zi\ max} = 1,67 \quad [m^3/zi]$$


$$Q_{orar\ max} = 0,13 \quad [m^3/ora]$$

Termeni:

$Q_{zi\ med}$ – debit zilnic mediu;

$Q_{zi\ max}$ – debit zilnic maxim;

$Q_{orar\ max}$ – debit orar maxim;



2.1.1.2. Alimentarea cu apa potabila

Zona amplasamentului este dotata cu retea de alimentare cu apa.

Reteaua exterioara de alimentare cu apa a cladirii, se va executa din teava din polietilena de inalta densitate PEHD $\varnothing 50$ mm in montaj subteran, sub adancimea de inghet fata de cota terenului amenajat, pe pat de nisip, din reseaua de existenta.

Apa rece de consum va îndeplini condițiile de potabilitate conform prescripțiilor prevăzute în Legea 458/2002 modificată și completată cu Legea 311/2004.

Delimitarea dintre reseaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componenta a retelei publice de distributie. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine detinatorului retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

2.1.2. Canalizare exterioara

2.1.2.1. Debite apa uzata menajera

Debite canalizare menajera:

$$Q_{zi\ uz\ med} = 1,22 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{zi\ uz\ max} = 1,67 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{orar\ uz\ max} = 0,13 \quad [m^3/ora]$$

Termeni:

$Q_{zi\ uz\ med}$ – debit zilnic mediu de ape uzate menajer

$Q_{zi\ uz\ max}$ – debit zilnic maxim de ape uzate menajer

$Q_{orar\ uz\ max}$ – debit orar maxim de ape uzate menajer

2.1.2.2. Canalizare menajera exterioara

Solutia de racordare la canalizare a apelor uzate menajere consta in racordarea la bazinul vidanjabil hidroizolat de pe amplasamentul imobilului, amplasat conform planului de situatie.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cladire se face prin intermediul caminelor de vizitare propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe reseaua de canalizare de incinta se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 3051.



Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m și maxim 10,0 m distanță față de clădire, conform Normativului I9 – 2022 art. 13.6.

Conductele de canalizare vor fi din PVC-KG Ø160mm montate îngropat pe pat de nisip, cu pantă de minim 0,010, iar la intersecții sau schimbări de direcție vor fi montate camine de vizitare prefabricate cu capace carosabile sau necarosabile în funcție de amplasare.

2.1.2.3. Canalizare pluvială

Evacuarea apelor pluviale de pe terasă acoperiș se realizează prin coloane de pluvială îngropate în structura de izolație cu descărcare în rețeaua menajeră existentă, apa meteorică fiind direcționată prin intermediul acestora în rigole de colectare care mai departe vor deversa în rigolă stradală.

Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m și maxim 10,0 m distanță față de clădire, conform Normativului I9 – 2022 art. 13.6.

Conductele de canalizare vor fi din PVC-KG Ø160mm montate îngropat pe pat de nisip, cu pantă de minim 0,010, iar la intersecții sau schimbări de direcție vor fi montate camine de vizitare prefabricate cu capace carosabile sau necarosabile în funcție de amplasare.

2.2. Instalații sanitare interioare

Destinația obiectivelor impune folosința de apă pentru nevoi igienico-sanitare.

Echiparea cu puncte de folosință apă s-a făcut în funcție de destinație, conform STAS 1478/90.

Amplasarea punctelor de folosință (obiectelor sanitare) s-a făcut conform STAS 1504 și soluțiilor arhitecturale.

Obiectivul se va dota astfel:

Lavuar cu baterie monocomandă:	9,00	Buc
Lavuar cu baterie monocomandă pentru pers. cu dizabilități:	1,00	Buc
Vas closet cu bazin spălare semiînalt:	8,00	Buc
Vas closet cu bazin spălare semiînalt pentru pers. cu dizabilități:	1,00	Buc
Dus complet echipat:	8,00	Buc
Pisoar complet echipat:	2,00	Buc



2.2.1. Instalații sanitare interioare de apă rece și apă caldă menajeră

La intrarea în clădire, pe conducta de alimentare cu apă potabilă se vor monta robineti de închidere și o stație de dedurizare a apei în camera tehnică pentru a proteja echipamentele termice.

Distribuția apei potabile și a apei calde în interiorul clădirii se va realiza cu tevi din polipropilena reticulată cu inserție în distribuție superioară.

Prepararea apei calde menajere a consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui sistem neconventional compus din 2 panouri boiler bivalent cu volumul de 800 litri. Având în vedere destinația obiectivului și necesarul de apă caldă menajeră, boilerul va avea în componentă o serpentina interioară conectată la pompa de căldură aer-apă cu puterea de 20 kW propusă. Boilerul va fi echipat și cu o rezistență electrică de 4,5 kW care poate suplimenta în perioadele de varf prepararea apei calde menajere..

Distribuția apei potabile și a apei calde în interiorul clădirii se va realiza cu tevi din PP-R distribuție superioară.

Distribuția pe orizontală în interiorul imobilului se face printr-o rețea tubulară montată îngropat în pardoseala (pereti) ce va fi prevăzută cu posibilitatea de vizitare a îmbinărilor montate îngropat, sau în cazul în care nu se poate realiza montarea conductelor îngropat în șapa (pereti), acestea se vor monta aparent pe suporturi de susținere.

Îmbinarea conductelor se realizează prin fittinguri speciale pentru tevi din polipropilena.

La trecerea conductelor prin pereți se vor monta tuburi de protecție.

Pozarea conductelor și montarea tuturor echipamentelor se va face în strictă colaborare cu instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producătorului.

Proiectarea și dimensionarea instalațiilor de alimentare cu apă pentru consum menajer s-a făcut în conformitate cu normativul I9/2022 și cu STAS 1478.

2.2.2. Instalații de stingere a incendiului

Potrivit planurilor de arhitectură și ținând cont de prevederile P118/2-2013 „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere”, ordinului 6026/25.10.2018, I9/2015, SR EN 12845 și STAS 1478-90 nu este necesară dotarea spațiilor cu instalații interioare și exterioare fixe de stins incendiu cu apă.



2.2.3. Instalatii sanitare interioare de canalizare menajera

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin conducte de legatura si colectoare orizontale montate in canivouri cu posibilitatea de vizitare, racordate la retea de incinta existenta.

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala sau care rezulta de la spalarea acestora, s-au prevazut sifoane de pardoseală ce se vor racorda la coloanele de canalizare menajera.

Soluția aleasă pentru canalizare in interiorul constructiei este cu conducte din polipropileana ignifugata, special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcții, etanșarea îmbinărilor făcându-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă hidraulică. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

La baza coloanei de canalizare se va monta o piesă de curățire, după care conductele vor fi îngropate în pământ, sub placa parterului și vor fi scoase din clădire pe traseul cel mai scurt.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar, fiecare coloana se scoate în exteriorul clădirii, unde se montează o căciulă de ventilație, iar in cazul in care nu este posibila sau nu se justifica prelungirea colanei pana pe acoperis, se va monta cate o piesa tip aeratoar cu membrana.

Calitatea apelor colectate trebuie sa respecte indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in retea de canalizare conform NTPA 002/2002.

3. PROBAREA INSTALATIILOR

3.1. Conducte de apă rece si caldă de consum

Se vor executa probe si verificari pentru conducte de apă rece si caldă de consum pe timpul executiei si la terminarea lucrarilor conform I9-2022 art.19 astfel:

Conductele de apa rece si calda de consum sunt supuse la urmatoarele probe:

- proba de etanseitate la presiune la rece;
- proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie;
- proba de functionare la apa rece si cald;

Proba de etanseitate la presiune la rece, ca si proba de etanseitate si rezistenta la cald se efectueaza înainte de montarea aparatelor si armaturilor de servicii la obiectele



sanitare si celelalte puncte de consum, extremitățile conductelor fiind obturate cu flanse oarbe sau dopuri.

Presiunea de încercare la etanșeitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda este egala cu $1,5 \times$ presiunea de regim, indicata în proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa, dar nu mai mica de 6 bar.

Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si îmbinarilor, dar nu mai puțin de 20 de minute. În intervalul de 20 de minute nu se admite scaderea presiunii.

Presiunea în conducte se realizeaza cu o pompa de încercari hidraulice care se amplaseaza în punctul cel mai de jos al conductelor si se citește pe un manometru montat pe pompa.

Proba de functionare la apa rece si calda se efectueaza dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim. Se verifica, prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa ajunge, la presiunea de utilizare, la fiecare punct de consum în parte.

3.2. Conducte de canalizare

Conductele interioare de canalizare se supun la următoarele probe:

- proba de etanșeitate;
- proba de functionare.

Proba de etanșeitate se efectuează prin verificarea etanșeitatii pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.

Conductele prevăzute cu elemente de mascare se probează pe parcursul lucrarii, înainte de închiderea lor după care se încheie procese verbale pentru lucrări ascunse.

Proba de etanșeitate se face prin umplerea cu apă a conductelor astfel:

- conducte de canalizare a apelor meteorice pe toată înaltimea clădirii;
- conducte de canalizare a apelor menajere, până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseală sau prin obiectelor sanitare.

Proba de functionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si prin verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se verifică pantele conductelor, starea pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curățire, conform precizărilor din proiect si din prezentul normativ.



La verificarea de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de sustinere.

Executarea instalatiilor sanitare se va face cu respectarea prevederilor Normativului I9/2022.

Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu I9/2022, Legea 10/1995 si C56/93.

Orice echipament sau element (neomologat si/sau neatestat calitativ de organele abilitate precum si orice modificare efectuata in lucrare, dar neatestata de catre proiectant, cade exclusiv in sarcina celui care o executa, proiectantul fiind exonerat integral de orice raspundere.

4. NIVELUL DE PERFORMANȚĂ AL LUCRĂRILOR

Lucrările de instalații sanitare se vor executa de către personal specializat autorizat cu respectarea tehnologiilor de execuție, în conformitate cu prevederile din Normativul I9/2022, cu respectarea normelor de tehnica securității și protecției muncii specifice fiecărei categorii de lucrări în parte și a caietului de sarcini, care se vor completa și cu datele din caietele tehnice privind tehnologiile de montare a materialelor și echipamentelor.

Proiectarea lucrărilor de instalații sanitare asigură criteriile de performanță prevăzute în Legea 10/1995 cu modificările si completările ei ulterioare pentru principalele cerințe de calitate obligatorii:

- rezistență mecanică și stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igiena, sanatate si mediu inconjurator;
- siguranta si accesibilitate in exploatare;
- protectie impotriva zgomotului;
- economie de energie si izolare termica;
- utilizare sustenabila a resurselor naturale.

În funcție de tehnologia aleasă executantul are obligativitatea de a întocmi proiectul de montaj care să cuprindă toate elementele, tipuri de conducte, fittinguri de îmbinare, cote de montaj.

La realizarea instalațiilor sanitare, alimentare cu apă și canalizare se vor respecta prevederile normativului I9/2022, Normativul NP084/2003, Normativele C16/1984, C56/2002, STAS-urile la care se referă și normele de tehnica și protecție a muncii specifice acestor categorii de lucrări.



5. DIVERSE


Proiectul instalației sanitare a fost realizat astfel încât instalația proiectată să poată fi realizată în conformitate cu necesitățile beneficiarului și să respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea și exploatarea instalațiilor sanitare în vigoare.

Beneficiarul va lua toate măsurile necesare respectării prevederilor Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.273/1994 privind calitatea lucrărilor de construcții-montaj și recepția respectivelor lucrări.

Lucrările vor fi încredințate spre executare unor firme specializate pentru categoriile respective de lucrări și vor fi supravegheate de un diriginte de șantier atestat.

Înainte de începerea lucrărilor, executantul va solicita de la toți beneficiarii utilităților subterane materializarea pe teren a traseului, adâncimea de pozare, tipul de utilitate, stabilindu-se posibilitățile de execuție a lucrărilor proiectate, pentru a nu afecta utilitățile subterane sau a produce eventuale accidente.

La execuția lucrărilor se vor respecta normele de tehnica securității și protecție a muncii, cuprinse în actele normative în vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrări în parte.



Întocmit,



BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE

Instalatia de alimentare cu apa rece, apa calda si instalatia de canalizare a apelor uzate menajere s-a proiectat tinand seama de prevederile standardelor in vigoare.

10. Necesarul de apa potabilă

Determinarea debitelor de calcul pentru dimensionarea elementelor din instalațiile sanitare s-a realizat în conformitate cu prevederile din STAS 1478-90, în funcție de numărul și felul obiectelor sanitare, destinația clădirii și regimul de furnizare al apei. Debitul de apă potabilă aferent consumului menajer se va asigura din rețeaua publica de apa potabila a localitatii prin intermediul bransamentului existent.

11. Debit consum maxim instantaneu de apă menajeră

Debitul de apa necesar pentru obiectivul studiat s-a calculat conform SR 1346-1 dupa cum urmeaza:

Conform STAS 1478, Tabelul 6, cerinta de apa se stabileste cu formula:

$$Q_c = a \cdot b \cdot c \sqrt{E}$$

in care:


E – suma echivalentilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiva;

a = 0,17 – coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei reci in rețeaua de distributie;

b = 1,00 - coeficient adimensional in functie de felul apei(rece sau calda);

c = 1,60 - coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii;

Nr. crt.	Denumire	Tip	Numar armaturi	Ech .	Ech.		Debit de calcul
			[buc.]	e	E 1	E2	q[l/s]



1	Lavoar	b	10	0,35	0	1,75	
2	Pisoar	b	2	1,5	0	1,5	
3	Robinet (Vas closet)	r	9	0,5	2	0	
Total					14	5,55	0,912

unde:

b - baterie, r - robinet;

a = 0,17; b = 1,0; c = 1,6 conform STAS 1478-90

12. Presiunea necesară

Presiunea necesara se determina cu urmatoarea relatie:

$$H_{nec} = H_g + H_u + H_{lin} + H_{loc} \quad [mH_2O];$$

unde:

H_g - este cota geodezica a punctului de consum a apei din pozitia cea mai dezavantajata hidraulic;

H_u - presiunea de utilizare necesara la consumatorul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic;

H_{lin} - pierderi liniare de presiune;

H_{loc} - pierderi locale de presiune;

$$H_{nec} = 12 + 3 + 3 + 2 \quad [mH_2O];$$


$$H_{nec} = 20 \quad [mH_2O];$$

Debit de apa uzata menajeră

Apele uzate menajere provenite de la cladire îndeplinesc condițiile impuse de Normativul NTPA002, conditii descrise si in Memoriu Tehnic in sub-capitolul 2.4.- "CANALIZAREA APEI UZATĂ MENAJER".

Conform SR 1846/1-2006, debitul de calcul pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare sau punctelor de consum este egal cu debitul specific :

$$Q_c = Q_s \quad [l/s]$$



Pentru celelalte conducte si pentru calculul necesarului de apa de evacuare, conform STAS 1846/1-2006 si STAS 1795-87, debitele de ape uzate menajere care se evacuează in rețeaua de canalizare, Q_c se determina cu relația:

$$Q_c = Q_s + q_{smax} [l/s]$$

unde:

$$Q_s = a * c * \sqrt{E_s}$$

E_s - reprezinta suma echivalentilor de scurgere;

Q_s - debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor de debit E_s ai obiectelor sanitare si ai punctelor de consum, ce se scurge in rețeaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;


q_{smax} - debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in rețeaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

$a = 0,44$ - coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei in rețeaua de distributie(furnizare continua);

$c = 0,85$ - coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii.

$$Q_c = 0,44 * 0,85 * \sqrt{19,55 + 1,15} = 2,80 [l/s] = 10,09 [mc/h]$$

Apele uzate menajere vor fi evacuate in rețeaua existentă pe amplasament prin intermediul unei conducte de PVC-KG Ø160mm.



CAIET DE SARCINI

INSTALATII SANITARE

I. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

P118/1999

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;



- 19/2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;
- P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere;
- STAS 1478 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apă la constructii civile și industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare;
- SR 1846-1/2006 – Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de proiectare;
- SR 1846-2/2006 – Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape meteorice. Prescriptii de proiectare;
- STAS 4273-83 – Constructii hidrotehnice. Incadrearea in clase de importanta;
- STAS 9470-73 – Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente;
- STAS 1795 -87 – Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare;
- STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;
- STAS 2389-92 – Constructii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane;
- Ordin M.A.I. nr. 163/2007 - Norme Generale de apărare împotriva incendiilor.

În functie de situatiile speciale aparute pe teren sau motivat de posibilitatile executantului, acesta va putea solicita modificari de solutii sau inlocuiri de materiale, numai cu acordul scris al proiectantului si al beneficiarului, fara a se produce insa o modificare fundamentala a solutiilor proiectate, cu implicatii asupra parametrilor functionali prevazuti in Proiectul Tehnic. Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie sa posede certificat de agrementare tehnica.

II. REELE EXTERIOARE

La executarea instalatiei de bransament apa potabila si racord canalizare se utilizeaza numai echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee atestate/ agrementate tehnic si care nu prezinta defecte vizibile.

1. Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor

Executantul asigura manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor astfel incat sa nu se produca deteriorari ale acestora, in conformitate cu instructiunile impuse de producator.



Manipularea, transportul și depozitarea conductelor și fittingurilor din PE și PVC se face în conformitate cu instrucțiunile impuse de producător și trebuie efectuat astfel încât să se evite acțiunea directă a radiațiilor solare asupra acestora.

Conductele și fittingurile din PE și PVC se depozitează în magazine închise, bine aerisite, sau în locuri acoperite și ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare sau a intemperiilor. Locul de depozitare este uscat, amplasat la cel puțin 2 m distanță de orice sursă de căldură.

2. Lucrări pregătitoare

Înainte de începerea lucrărilor executantul va consulta documentația de execuție și o va compara cu situația existentă pe teren, iar pentru neconcordanțe se va solicita proiectantul de specialitate. La preluarea traseului se va materializa pe teren traseul conductei de bransament și situația existentă a utilitatilor subterane, felul lor, diametre, adâncimi de montaj.

În cadrul lucrărilor pregătitoare sunt incluse următoarele categorii de lucrări:

- însușirea proiectului de către executant;
- recunoașterea terenului și a traseului;
- trasarea rețelei de bransament;
- executia lucrărilor de săpături și a spijinirilor;
- montarea conductelor și a caminelor;
- montare apometru în camin;
- probe de presiune;
- punere în funcțiune.

3. Execuția săpăturilor

După recunoașterea terenului și trasarea rețelei se va începe executarea lucrărilor cu respectarea tehnologiilor de execuție, astfel:

- se va materializa pe teren exact traseul cu repere pentru determinarea radierului;
- se va materializa poziția caminului de apometru și a caminelor de canalizare, cu cotele radierului;
- se va degaja terenul pentru începerea lucrărilor de săpătură cu determinarea exactă a traseelor din rețea care se pot realiza cu săpătură mecanizată și care se pot realiza cu săpătură manuală;
- execuția săpăturilor se va face cu spijiniri, cu respectarea tehnologiilor de execuție în conformitate cu normativul I9 și a normelor de tehnică securității și protecție a muncii cuprinse în actele normative în vigoare;
- ultima porțiune din săpătură se va finisa indiferent de felul cum s-a executat restul execuției.

Dacă apa subterană curge sau balteste în tranșee, ori solul de pe fundul tranșeei musteste, apa trebuie îndepărtată, folosind mijloace precum epuizmente și punctele de drenare sau subdrenuri, pe durata pozării conductei și pînă cînd umplutura este suficientă pentru a împiedica tubul să floteze. Trebuie avut grijă ca, în condiții de saturatie, particulele



fine din materialul de umplutura sa nu migreze in terenul inconjurator si invers, ceea ce conduce la pierderea suportului tubului. Daca exista o asemenea posibilitate de migrare a solului, atunci trebuie sa se ia in considerare o alternativa la materialul de umplutura sau sa se foloseasca o textura geotextila intre materialul de umplutura si terenul existent.

Adancimea minima a santului pentru montajul conductelor subterane din otel si polietilena, masurata de la nivelul terenului pana la generatoarea superioara a conductei, este de 1,2 m.

Latimea santului pentru conducte (l_s), se stabileste in functie de diametrul conductei conform detaliilor din partea desenata a proiectului.

Consolidarea peretilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.

Latimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latura a santului (l_d), este in functie de natura acestora:

- pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri, $l_d = 15$ cm;
- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, $l_d = 5$ cm.

Saparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor.

Fundul santurilor se executa fara denivelari, se curata de pietre, iar peretii trebuie sa fie fara asperitati.

Fundul santului se acopera cu un strat de 10... 15 cm de nisip de granulatatie 0,3... 0,8 mm.


Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor, se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

- latimea = latimea santului + 0,6 m;
- lungimea = 1,2 m;
- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Conductele din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Pozarea conductei se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. Dupa stratul de nisip acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza intr-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20...30 m, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare.

Imbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin sudura cap la cap, electrofuziune sau cu fittinguri mecanice nedemontabile (etansare prin presare pe peretii tevilor).

Imbinarea tevilor si fittingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic in Romania de catre organisme abilitate. Aceste aparate sunt supuse reviziilor tehnice in conformitate cu cartile tehnice ale fiecaruia. Reviziile



tehnice se fac de catre unitatile de service ale furnizorului de aparate si la intervale de timp precizate de producator. Imbinarile se realizeaza numai de sudori autorizati.

Imbinarea conductelor si fittingurilor din polietilena in functie de dimensiuni se realizeaza prin urmatoarele procedee:

a) Imbinarea prin sudura cap la cap - se realizeaza intre conducte sau intre conducte si fittinguri pentru sudura cap la cap cu diametre de cel putin 90 mm;

b) Imbinarea prin electrofuziune - se realizeaza intre conducte obisnuite si electrofitinguri din polietilena avand diametrele de peste 32 mm(diametre pentru care exista electrofitinguri).

c) Imbinarea cu fittinguri mecanice - imbinarea dintre o conducta din polietilena si o conducta sau fitting prin infiletare, record de compresie, flanse sau de alte tipuri este o imbinare mecanica. Ansamblul astfel realizat trebuie sa asigure o rezistenta la presiune si etanseitate pe durata normala de viata. Se realizeaza intre conducte si fittinguri avand diametrele cuprinse intre 20 si 63 mm.

Fittingurile mecanice sunt nedemontabile fiind formate din:

- corp;
- inel interior;
- garnituri de etansare.

Imbinarea intre fittingul interior si teava se realizeaza prin simpla introducere a tevii in fitting, capatul fittingului fiind sanfrenat si curatat anterior introducerii.

Alte tipuri de imbinari cu fittinguri mecanice se pot folosi cu conditia de a fi atestate/agremente tehnice.

Imbinarile intre conductele din polietilena si conductele din metal se realizeaza cu fittinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse intre 32 si 63 mm. Acestea pot fi fixe (sudate atat pe conducta din polietilena cat si pe conducta din metal) sau demontabile (cu filete si flanse in camin de vizitare) pentru diametre mari. Fittingurile de trecere se monteaza pe portiunea orizontala a conductelor.


4. Montarea conductelor

La punerea in lucru, tevine se curata la interior si exterior si se protejeaza obligatoriu in timpul montajului impotriva patrunderii de corpuri straine, iar capetele tronsoanelor se protejeaza cu capace.

Montarea conductelor se face prin rezemare simpla, astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora.

Conductele sau fittingurile din polietilena nu se deformeaza la cald in vederea montarii.

In timpul montarii conductelor se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterrane apartinand altor detinatori.



Conductele si bransamentele din polietilena sunt insotite pe intreg traseul de o banda de avertizare montata la 30 cm de generatoarea superioara a conductei si de un conductor de cupru cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere de minim 5 kV, de sectiune minim 1,5 mm², monofilar, montat de-a lungul conductei si prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul carora se poate determina cu precizie amplasarea conductei si integritatea acestuia.

Conductele de polietilena pot fi insotite pe traseu in scopul identificarii si de alte sisteme de semnalizare/ detectie atestate/ agrementate tehnic.

În principal, orice canalizare se va executa din aval spre amonte, începând de la punctul de descărcare al canalizării sau de la alt punct de descărcare provizorie (deversare, stații de pompare, etc.) astfel încât să se asigure pe cât posibil scurgerea apelor din săpături fără pompare, precum și darea în folosință a porțiunilor executate.

Execuția canalizării cu tuburi din polietilenă de înaltă densitate sau PVC se va face cu respectarea tehnologiilor de execuție în conformitate cu prevederile furnizorului de materiale și care va cuprinde:

- modul de îmbinare, de așezare;
- posibilități de livrare;
- temperaturi maxime admise;
- adâncimi maxime admise.

Montarea si imbinarea tuburilor si fittingurilor rețelei de canalizare se va efectua prin mufe de imbinare cu inel de etansare.

Căminele de vizitare se vor executa conform proiectului, respectând STAS 2448.

5. Umplutura


Umplutura si compactarea trebuie sa urmeze procedeele obisnuite recomandate pentru tuburile sub presiune. In transeele adinci, trebuie avut grija sa se realizeze densitatea necesara in prima zona de umplere si sa se elimine golurile de sub vutele tubului. Panourile de protectie ale transeei trebuie mutate pe etape pentru a permite umplerea si compactarea completa a spatiului eliberat.

Procedeul de realizare a umpluturii in jurul conductei determina capacitatea acesteia de a suporta incarcările. Nerealizarea corespunzătoare a umpluturii laterale conduce la deformari excesive ale conductelor de apa pozate la adincime.

6. Montare, exploatare si intretinere a contoarelor de apa

In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 20/1992, contorul se livreaza insotit de buletinul de verificare metrologica initiala care atesta incadrarea acestuia in clasa de precizie si dreptul de utilizare.

Periodic, conform reglementarilor legale, contoarele, la scadenta prevazuta in norme, vor fi reverificate, prin grija cumparatorului pe intreaga perioada de exploatare.



Montarea contoarelor simple sau agreate, trebuie executata numai de personal calificat corespunzator.

Înainte de montarea propriu zisă a contorului, se verifica, după caz, poziționarea corectă a filtrului și respectarea sensului de curgere a apei, conform indicației (sagetii) de pe carcasa. Nu se vor monta contoare fără filtru.

Îmbinările în rețea ale contorului se vor executa cu atenție, pentru evitarea deteriorării filtrelor sau flanșelor. Strângerea suruburilor sau a piulitelor olandeze, va fi făcută cu respectarea prescripțiilor (standardelor) tehnice în vigoare.

Pentru prevenirea anomaliilor de debit ce pot fi provocate de racorduri, coturi, robineti, vane, în zona de amplasare a contorului, se recomandă ca să se asigure la montaj câte o porțiune dreaptă de conductă, de lungime minimă de $3 \cdot D_n$, în amonte (la intrarea apei în contor) și de minimum $2 \cdot D_n$ în aval (la ieșirea din contor).

Poziția de montaj a contorului va fi făcută după caz, conform tipului de contor, orice montare neconforma caracteristicii tipului respectiv de contor (montare verticală, orizontală sau oblică), va influența negativ exploatarea acestuia.

Pe conductă în amonte și în aval vor fi montați robineti de trecere (sau vane), în scopul creării condițiilor de demontare a contorului sau după caz a mecanismului acestuia.

La montare se va verifica cu atenție poziționarea corectă, concentrică a garniturilor de etansare.

Înainte de montare sau în cazul schimbării conductelor se va proceda la spălarea (curățirea) cu jet de apă a aluviunilor, impurităților, care pot determina deteriorări ale contorului sau reducerea debitului de apă.


Calitatea apei utilizate este de asemenea importantă în asigurarea unei exploatare eficiente și a duratei de viață a contorului, iar beneficiarul va trebui să urmărească în timp calitatea apei utilizate, înlăturând cauzele care conduc la o calitate necorespunzătoare a ei.

Contorul de apă este un instrument ale cărui proprietăți de măsurare scad în timp, din cauza efectelor agresive ale apei, în special dacă aceasta lasă depozite (fier, mangan), deteriorând uzura prematură a părților mecanice ale contorului.

De aceea orice contor trebuie demontat din rețea și supus operațiilor de întreținere. Aceste lucrări se execută, de regulă, odată cu verificările metrologice periodice conform reglementărilor legale.

Nu este admisă curățirea părților din polistiren și policarbonat cu nici un fel de hidrocarburi asfaltice ca: petroxilen, toluen și unii derivați săi acestora (ca acetona de exemplu).

Pentru curățirea părților metalice nichelate sau cromate, se pot folosi acizi, în special acid nitric.



Pentru înlocuirea unor piese, se vor utiliza doar piese cu marca originală.

7. Recepția Lucrarilor

După executia lucrarilor si efectuarea probelor conform prevederilor din Normativul 19/2022 si a tehnologiilor de executie, se face receptia lucrarilor in care se vor verifica urmatoarele:

- respectarea traseelor din proiect si a eventualelor dispozitii date pe durata executiei;
- respectarea adancimii si a materialelor tuburilor;
- calitatea caminului de apometru si a constructiilor anexe si aducerea lor la cota conform proiectului de sistematizare pe verticala.

Toate datele ce fac obiectul receptiei lucrarilor se vor materializa intr-un proces verbal care va fi anexat la cartea constructiei.

Prezentul Caiet de Sarcini nu este limitativ, el se poate completa de executant si la executie se vor respecta prevederile din actele normative.

III. INSTALATII SANITARE INTERIOARE

1. Lucrari pregatitoare

Prima operatie in vederea inceperii lucrarilor de instalatii sanitare este analizarea pieselor scrise si desenate din proiectul respectiv. Se va face confruntarea planurilor de instalatii sanitare cu planurile celorlate tipuri de instalatii in vederea coordonarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a verifica pozitiile si dimensiunile ghenelor, niselor si a golurilor pentru trecerea conductelor.

Dupa analiza si insusirea proiectului de catre constructor, se poate trece la intocmirea graficului de executie a lucrarilor in concordanta cu lucrarile de constructie. Acest grafic trebuie sa tina seama de etapele in care se executa structura si finisajele, astfel incat sa permita executarea instalatiilor fara a se stanjeni lucrarile de constructii si totodata sa asigure continuitatea lucrarilor de instalatii sanitare cu front de lucru continuu pentru instalatori.

2. Depozitarea materialelor

Depozitarea materialelor se face in magazine sau spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina.

3. Trasarea instalatiilor sanitare



Instalațiile sanitare de alimentare cu apă se execută din țevi din polipropilenă îmbinate prin sudură, iar instalațiile de canalizare din tuburi de polipropilenă ignifugată (PP).

Traseele și dimensiunile conductelor se stabilesc prin proiect sub forma de indicații privind locul de montare al conductelor și numai în cazuri speciale (aglomeratie de conducte, locuri de trecere obligate etc.) se dau indicații de detaliu asupra modului de montaj a conductelor.

Înainte de începerea lucrărilor executantul va analiza locul de montaj al conductelor celorlalte instalații și pozițiile reale ale gheinelor pentru a se evita executarea unor instalații inestetice sau greu accesibile în exploatare.

Traseul conductelor în interiorul clădirilor, indiferent dacă sunt montate aparent sau îngropat, trebuie să fie paralel cu pereții sau cu linia stîlpilor și să urmeze drumul cel mai scurt spre obiectele sanitare.

Când conductele se montează în plasa este necesar să se asigure spațiu suficient pentru a permite accesul în cazul operațiilor de întreținere și reparații.

Dacă conductele de apă, canalizare, gaze naturale și tuburi electrice au traseu comun, montarea lor se recomandă a se executa în următoarea ordine, de sus în jos: conductă de gaze, tuburi electrice, conductă de apă și apoi conductă de canalizare.

Poziția tuturor obiectelor sanitare și a conductelor se stabilește însemnând pe perete cota de montare corectă, măsurată deasupra și dedesubtul liniei de nivel, după cum este cazul. Poziția în plan orizontal a elementelor se fixează măsurind distanțele de montaj față de pereții încăperii.

La trasarea conductelor se vor avea în vedere pantele de montaj și se va însemna poziția ramificațiilor, a armaturilor și a dispozitivelor de fixare și susținere.


Pe traseul conductelor se indică dimensiunea acestora, precum și a țevelor de ramificație.

4. Montarea conductelor pentru apă rece și caldă

Conductele de apă din interiorul clădirilor se execută, în conformitate cu prevederile proiectului, din țevi din polipropilenă îmbinate prin sudură.

Fixarea și susținerea conductelor de pereți, tavane etc. se va face cu bratari, dispozitive de prindere sau console. Bratarile pentru toate conductele verticale alăturate se vor monta la aceeași înălțime față de pardoseala finită. Distanțele dintre punctele de susținere se vor determina în funcție de materialul conductei și diametrul ei conform I9/2022.

5. Îmbinarea conductelor



Imbinarea conductelor se va face cu respectarea tehnologiilor de imbinare in functie de tipul conductei si a indicatiilor din cartea tehnica a furnizorului si a avizului tehnic de omologare.

6. Montarea obiectelor sanitare

Obiectele sanitare se monteaza dupa ce au fost terminate zugravelile, s-a fixat faianta si s-au finisat pardoselile.

Inainte de montaj se efectueaza unele operatii pregatitoare in atelierul de santier. Pregatirea consta in executarea unor operatii care se realizeaza in conditii mai bune la bancul de lucru sau care nu se pot executa la pozitie.

Prima operatie pe care o executa instalatorul, dupa scoaterea obiectelor sanitare din magazie, este verificarea lor vizuala (daca prezinta fisuri sau defecte, care le fac inutilizabile).

Montarea fiecarui obiect sanitar in parte se va face cu respectarea tehnologiilor de executie specifice de montaj.

7. Fixarea obiectelor sanitare pe pozitie

Obiectele sanitare se montează după ce au fost terminate zugrăvelile, s-a fixat faianța și s-au finisat zugrăvelile. Prima operație înainte de montare este verificarea acestora vizuală - dacă prezintă fisuri, defecte.

Pentru fiecare obiect sanitar (lavoar, closet) sunt lucrări specifice, dar și lucrări absolut necesare și obligatorii pentru funcționalitatea instalației, precum:

- echiparea (montarea) propriu-zisă cu baterii, robinete, ventil scurgere, console, legături flexibile, țevi spălare;
- fixarea obiectelor sanitare cu ajutorul șuruburilor, a diblurilor, a consolelor de susținere, mortar de ciment;
- legarea obiectelor sanitare la rețeaua de apă prin conducte, racordarea acestora prin armături, baterii;
- racordarea obiectelor sanitare la rețeaua de canalizare prin sifoane de scurgere, legături din țeavă de Pb, PVC sau legături rigide din inox $\Phi 3/8"$, $\Phi 1/2"$.

O atenție deosebită trebuie acordată montării sifoanelor de pardoseală; sifoanele de pardoseală se vor monta odată cu tuburile de scurgere la care se racordează. Izolația hidrofugă în jurul sifoanelor trebuie făcută astfel încât pentru a nu permite infiltrarea apei pe lângă sifon; pardoseala va trebui să aibă pantă continuă spre sifon.

8. Legarea obiectelor sanitare

Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se poate face prin conducte montate aparent sau ingropat. In principiu, obiectele sanitare prevazute cu armaturi de serviciu montate pe obiect (lavoar, bideu, etc.) sunt alimentate prin conducte amplasate sub obiect, iar cele deservite de armaturi pe perete (spalator, dus) sunt alimentate prin conducte



montate deasupra obiectului sanitar. Conductele vor avea panta de golire spre obiect sau spre coloana.

9. Racordul obiectelor sanitare la rețeaua de canalizare

a) Racordul lavoarului

Legătura între sifonul lavoarului și racordul de scurgere se realizează cu racorduri speciale prefabricate de mare fiabilitate.

b) Racordul vasului closetului

Racordul dintre vasele closet și conducta de scurgere se va realiza cu racord flexibil demontabil și reglabil cu garnitura din cauciuc.

c) Montarea sifoanelor de pardoseală

Sifoanele de pardoseală se montează odată cu tuburile de scurgere la care se racordează, cu respectarea tehnologiilor de montaj. Izolația hidrofugă în jurul sifonului trebuie făcută cu multă grijă pentru a nu permite infiltrarea apei pe lângă sifon. De asemenea, trebuie ca pardoseala să aibă panta continuă spre sifon.

10. Efectuarea probelor

Probele la care vor fi supuse instalațiile sanitare conform se vor efectua conform Normativului I9 și a tuturor reglementărilor tehnice în domeniu și sunt următoarele:

Pentru instalații de apă rece:

- proba de etanșeitate la presiune;
- proba de funcționare;

Pentru instalații de apă caldă:

- proba de etanșeitate și presiune la rece;
- proba de etanșeitate și presiune după dilatare;
- proba de funcționare;


Pentru instalația de canalizare:

- proba de etanșeitate;
- proba de funcționare;

a) Proba de etanșeitate la presiune

Se va umple instalația cu apă prin deschiderea lentă a robinetului principal de alimentare. În punctele cele mai înalte se vor lăsa deschise robinetele de serviciu pentru evacuarea aerului până la umplerea completă a rețelei, după care aceste robinete se vor închide.

Prin acționarea pompei se va ridica presiunea în rețea până la 1,5 ori presiunea de regim, însă minimum 6 bari.



Durata incercarii va fi de 20 min, timp in care nu se admite nici o scadere a presiunii.

b) Probe de functionare

La instalatia de apa rece si calda se verifica daca toate punctele de alimentare cu apa rece si calda dau debitul de calcul conform proiectului si STAS 1478/1996.

In punctele de alimentare cu apa calda se va controla temperatura apei calde. Nu este indicat ca temperatura sa fie sub 5 grade C fata de temperatura stabilita in proiect.

Pentru proba de etanseitate instalatiile de canalizare se umplu cu apa dupa cum urmeaza:

- instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;
- instalatia de canalizare menajera pina la nivelul de refulare prin obiecte sanitare sau sifoanele de evacuare a apelor;

Inercarea de functionare a instalatiilor de canalizare se va face prin punere in functiune a obiectelor sanitare in masura sa realizeze debitul de calcul al instalatiei, obiecte ce vor fi desemnate de proiectant. La dusuri apa trebuie sa curga prin toata suprafata sitei, avind jetul dirijat uniform in jos.

Sifoanele de pardoseala trebuie sa primeasca apa ce se va scurge la suprafata pardoselii, iar la cele combinate se va verifica daca se poate scurge toata apa evacuată din baie fara a refula pe pardoseala. Verificarea se va face umplind cada cu apa pina la preaplin si deschizind apoi dopul de scurgere. Daca apa refuleaza din sifon inseamna ca legatura dintre ventilul de scurgere si sifon trebuie strangulata.

11. Receptia lucrarilor

La receptia lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare se verifica:

- daca s-au respectat prescriptiile din proiect privind traseul, dimensiunile, amplasamentul si caracteristicile;
- paralelismul conductelor cu elemente de constructie, respectarea distantelor minime dintre conducte si dintre suprafetele finite ale elementelor de constructii;
- rigiditatea fixarii conductelor;
- asigurarea dilatarii libere de apa calda precum si a conductelor din mase plastice;
- asezarea corecta si accesibila a armaturilor si a aparatelor de control;
- functionarea normala a armaturilor de serviciu si de siguranta;
- posibilitatea de golire a instalatiei.

12. Urmărirea comportării în timp a instalațiilor

Coform prevederilor Legii Nr. 10/1995 si HG766/97 constructia si instalatiile aferente necesita urmarirea speciala a comportarii in exploatare.

In baza acestei obligatii se prevad urmatoarele:

- A. Urmărirea speciala a comportării în exploatare;
- B1. Fenomenele urmarite prin observatie vizuala sau dispozitive simple de masurare;



- B1-1. Etanșeitatea conductelor și armaturilor;
- B1-2. Funcționarea corectă a armaturilor inclusiv a bateriilor amestecatoare de la obiectele sanitare;
- B1-3. Menținerea pe poziție a conductelor, echipamentelor, armaturilor și pieselor de curățire;
- B2. Zonele de observatie
 - B2-1. Pentru etanșeitatea conductelor se vor controla zonele de asamblare a fittingurilor și armaturilor;
 - B2-2. Pentru etanșeitatea armaturilor în zonele de asamblare și la tije de manevră;
 - B2-3. Pentru poziția conductelor se vor controla dispozitivele de sprijin și agățare;
 - B2-4. Pentru precizia de indicare a aparatelor de măsură se va urmări verificarea metrologică corespunzătoare;
- C. Perioadele la care se vor efectua urmărirea;
 - C1. Urmărirea curentă – o dată la 3 luni
 - C2. Urmărire specială – imediat după producerea unor evenimente (seisme, inundații, explozii, incendii, alunecări de teren, avarii, etc.)

În cazul apariției unor defecțiuni sau avarii, responsabilul tehnic al beneficiarului va lua măsurile corespunzătoare pentru remediere. Personalul însărcinat cu efectuarea acestei activități va întocmi rapoarte ce vor fi menționate în Jurnalul Evenimentelor și incluse în cartea tehnică a construcției.

În cadrul urmăririi curente, la apariția unor defecțiuni ce provoacă deteriorări ce se consideră că pot afecta durabilitatea construcției, beneficiarul va comanda o inspecție tehnică a construcției, urmata dacă este cazul de o expertiză tehnică.

13. Norme de protecția, siguranța și igiena muncii

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor au obligația să aplice în activitatea de realizare a lucrărilor toate prevederile legale privind protecția muncii.

În acest sens se va asigura:

- adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protecție a muncii ale întregului personal de execuție;
- controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întregul personal;
- verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

Prelucrarea materialelor din PVC, PE, PP se va executa numai în ateliere bine aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

În timpul lucrului, muncitorii vor utiliza echipament de protecție pentru a evita contactul cu substanțele de curățire a conductelor și fittingurilor utilizate înainte de efectuarea sudurii.



Conducătorii locurilor de munca au obligația ca direct sau, după caz, prin delegat, să realizeze în principal:

- instruirea personalului la fazele și intervalele stabilite prin legislație, întocmirea și semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;
- dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru;
- acordarea de alimentație de protecție și materiale igienico-sanitare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale;
- verificarea stării utilajelor și sculelor cu care se lucrează și înlocuirea sau repararea celor care prezintă defecțiuni;
- măsurile organizatorice de protecție, siguranță și igiena muncii.

În desfășurarea activității, în unități ale agenților economici cu norme specifice de protecție a muncii, se vor respecta și prevederile din normele respective.

Pe toată durata execuției lucrărilor, în lungul conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru și o zonă de protecție. Lățimea acestor zone se stabilește în funcție de tipul și diametrul conductei și de condițiile locale. În interiorul zonei de lucru și de protecție, nu este permis accesul persoanelor și al utilajelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect și se măsoară din axul conductei.

Instrucțiunile de protecție a muncii la execuția rețelelor de apă și canalizare se vor referi cu prioritate la:


- semnalizarea și supraveghere a lucrărilor;
- execuția săpăturilor și sprijinirea peretilor tranșeei;
- executarea sudurilor;
- semnalizarea devierii circulației, iluminatul pe timpul nopții;
- manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat;
- protecția împotriva intoxicației cu clor la dezinfectarea conductelor;
- tăierea mecanică a conductelor;
- obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;
- lucrări în spații închise – camine, tuneluri, etc;
- folosirea utilajelor de execuție (motopompe, compresoare, macarale, grupuri electrogene, grupuri de sudură);
- iluminat local pe timp de noapte din surse de joasă tensiune -max. 24 V.

Unitatea de execuție va afișa la locurile de munca principalele reguli de protecție și de securitate a muncii.

14. Prevenirea și stingerea incendiilor în timpul execuțiilor

În toate etapele de proiectare și execuție a lucrărilor de apă și canalizare indiferent de forma de proprietate, se respecta normele referitoare la prevederea și stingerea incendiilor.

În proiecte se includ prevederile actelor normative care să permită executarea și exploatarea sistemului de distribuție în condiții de deplină siguranță și sănătate, pe de o parte pentru personalul de execuție, iar pe de altă parte pentru personalul de exploatare.



Obligațiile și răspunderile pentru prevenirea și stingerea incendiilor revin conducătorilor locurilor de muncă și personalului de execuție. Personalul de execuție are următoarele obligații:


- să participe la toate instructajele;
 - să nu utilizeze scule și echipamente defecte;
 - să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoștința la instruire, precum și la orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor.
- Periodic în timpul execuției personalul va fi testat asupra însușirii cunoștințelor.

Executarea lucrărilor cu foc deschis în locuri cu pericol de incendiu este permisă numai după luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor necesare și după obținerea permisului de lucru cu foc. Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop și dotate cu echipament de lucru, protecție și intervenție.

În vederea primei intervenții în caz de incendiu se prevăd următoarele:

- organizarea de echipe cu obligațiuni concrete;
- măsuri și posibilități de alertare a unităților de pompieri.

Înainte de executarea unor operații cu foc deschis (sudură, lipire cu flacăra, topire din materiale hidroizolante etc.), se va face un instructaj special personalului care realizează aceste operații.



Întocmit,

ing. **Vasilică CHIRIAC**



PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
INSTALAȚII SANITARE
DENUIMIRE PROIECT: „CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU”
BENEFICIAR: UAT CORBASCA JUDETUL BACAU
PROIECTANT GENERAL: S.C. MADSERV CONSULT S.R.L. BACAU


In conformitate cu LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea în construcții:

- REGULAMENTUL privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu H.G. 271/1994 – ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 1/ISC/12.03.92 privind asigurarea calitatii la realizarea probelor de presiune la conducte si rezervoare.
- NORMATIV C 56-85 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente; INSTRUCȚIUNI pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente; MODIFICARI la instructiuni;
- Instructiuni, ordine, ordonante, hotarari emise de M.L.P.T.I. Bucuresti si GUVERN precum si norme tehnice (STAS-uri, normative, caiete de saracini) in vigoare la data executiei; se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii.

Nr.crt.	Lucrarea se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc documente scrise	CODUL Document scris care se incheie (PVLA, PV, PVR)	Cine intocmeste B – Beneficiar E – Executant P - Proiectant	Programat Nr. Si data actului intocmit
0	1	2	3	4
1	Trasarea lucrarilor	PV	B + E	
2	Predarea primire front de lucru. Se va intocmi fisa de masuratori	PV	B + E	
3	Calitatea materialelor puse in opera – pe masura montarii	PVR	E	
4	Calitatea executiei tuturor operatiilor care devin ascunse.	PVLA	B + E	



	Se semneaza de executant si beneficiara			
5	Efectuarea spalarii, curatarii interioare conducte	PV + PVLA	E	
6	Probarea instalatiei (conducte, armaturi, obiecte sanitare)	PV	B + P + E	
7	Receptia finala la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor	PVR	B + P + E	

NOTA:

1. Din documentul încheiat trebuie să rezulte că sunt asigurate condiții corespunzătoare care să permită executia lucrărilor de montaj conducte, armaturi etc. În conformitate cu prevederile din prescripțiile și tehnologiile de execuție, se apreciază că materialele și echipamentele ce urmează a se monta, nu vor fi în pericol de deteriorare ca urmare a evoluției ulterioare a lucrărilor de construcții.
2. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
3. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea cu minimum 10 zile înainte de data la care urmează a se face verificarea. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției.

PROIECTANT**CONSTRUCTOR****BENEFICIAR**
UAT CORBASCA
JUDETUL BACAU**SC MADSERV CONSULT SRL**

REFERAT

Privind verificarea la toate cerințele de calitate în conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea **It (Instalații termice)**, a proiectului de specialitate Nr. **9/2024**, cu tema „**CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT ÎN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU**”, faza **P.Th.**.

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant: S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.

Beneficiar: UAT CORBASCA JUDETUL BACAU

Amplasament: com Corbasca, jud Bacau

S-au avut în vedere datele cu privire la condițiile specifice de amplasament, condițiile de funcționare, precum și reglementările tehnice în vigoare.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI:

- Construcție nouă, funcțiunea de Sală de sport;

Categoria de importanță a construcției (conf. HG 766/1977) prin proiect, este **categoria C (normală)**.

3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICĂRII:

PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;

PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;

Data prezentării documentelor spre verificare: 3.06.2025

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI, CARE FAC OBIECTUL VERIFICĂRII:

Documentația întocmită asigură aplicarea criteriilor de performanță impuse de cerințele fundamentale de calitate, conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv:

A. Rezistență mecanică și stabilitate:

- Presiunea maximă în rețea limitată prin elemente active de control; Protejarea rețelelor prin amplasarea în gheuri, îngropat, sau ascuns, după caz;
- Echipamente montate la exterior protejate sau carcasate pentru rezistența la acțiunea mediului;
- Preluarea dilatării prin geometria rețelelor;

B. Securitate la incendiu:

- Camera centralei și a depozitului de combustibil amplasate în zone cu risc redus de incendiu/explozie;

C. Igienă, sănătate și mediu:

- Instalații de ventilare pentru controlul noxelor;
- Sistem de încălzire pentru asigurarea temperaturii de confort prin radiație / convecție, combinat;
- Evacuarea gazelor de ardere prin sisteme etanșe, amplasate optim pentru dispersia corectă a noxelor;

D. Siguranță în exploatare:

- Termostate pentru limitarea temperaturii agentului termic pe suprafețele ce pot fi atinse de personal necalificat;
- Obligatorietatea probelor de rezistență la presiune în faza de execuție;

E. Protecție împotriva zgomotului:

- Viteze recomandate ale agentului termic prin conducte, pentru fiecare tip de material;
- Armăturile instalației de încălzire s-au ales și amplasat astfel încât să se încadreze în limitele de zgomot impuse;
- Echipamentele s-au prevăzut cu mijloace de limitare a transmiterii zgomotului/vibrațiilor;

F. Economie de energie și izolare termică:

- Vane cu trei căi pentru amestecul agentului termic (tur cu retur), în vederea controlului fin al temperaturii;
- Conducte de încălzire izolate, echipamente de stocare și producere a agentului termic izolate;
- Surse neconvenționale de energie (pompă de căldură) pentru prepararea agentului termic;
- Instalație de ventilare cu recuperator de căldură;

G. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

- Evitarea supradimensionării circuitelor și echipamentelor;
- Contorizarea consumului de combustibil;

Investiția se realizează cu echipamente certificate conform Legii nr. 608.

5. CONCLUZII:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit,
Investitor/Proiectant



MEMORIU TEHNIC – INSTALAȚII TERMICE**1.Date generale****1.1.Obiectul proiectului**

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice la nivel de P.Th. si specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor termice, aferente investitiei **"CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU "** ce se va amenaja în Com. CORBASCA, Sat CORBASCA jud Bacau.

Beneficiarul lucrarii: **UAT CORBASCA JUDETUL BACAU**

Destinatie:

Sala de sport,

Tipul constructiei:

P+1E;

Clasa de importanta:

III;

Categororia de importanta:

C;

Grad de rezistenta la foc:


II;

Aria construita:

517,05 mp

Utilizatori:

140 pers.



Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalațiile de încălzire și centrala termica.


12.1. Bazele proiectarii

La baza întocmirii proiectului au stat:

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de încălzire centrala I13/2015.
- Normativ privind proiectarea si execuția instalațiilor de ventilare I5-2010.
- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a II-a – Instalatii de stingere P118/2 - 2013
- SR 1907/1-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripții de calcul.
- SR 1907/2-2014 Instalații de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul
- STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții.



- STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de căldura din exterior
- STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori.
- STAS 9960 Instalații de ventilare si climatizare
- STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădire, limite admisibile.
- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor P118 – 99
- STAS 11357 Masuri de siguranța contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de construcție din punct de vedere al combustibilității.
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994
- STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate
- Legea 177/200 – ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996.
- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcții
- C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente.
- Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții.
- HG 273/1994 – Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcției.
- HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții.
- Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă
- P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolurile cladirilor noi
- Legea 106/1996 - Legea protectiei civile
- Strategia nationala de protejare a mediului
- OUG 195 / 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare
- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
- Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a - III – a, zone protejate



- Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
- OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului
- Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării

13. Soluții tehnice

13.1. Baze de calcul

13.1.1. Parametrii exteriori

Conform SR 1907-1, la proiectarea instalației interioare de încălzire centrală, s-au luat în calcul următorii parametri climatici:

- zona climatică: III;
- zona eoliană: IV;
- temperatura exterioară de calcul: -18 °C;

13.1.2. Parametrii interiori

Instalația termică proiectată va asigura agentul termic pentru încălzirea spațiilor din clădirea studiată și prepararea apei calde menajere.

Conform SR 1907-2, la determinarea necesarului termic pentru fiecare încăpere, s-au luat în calcul următoarele temperaturi interioare:


Temperatura încăpere	Tip încăpere
15 °C	Grupuri sanitare, Depozitari
18 °C	Holuri, Oficiu
20 °C	Spații administrative
22 °C	Vestiare, G.S. cu dus

13.1.3. Necesari termici încălzire

În proiectul instalațiilor termice interioare a fost stabilit necesarul termic de încălzire pentru instalația termică și anume:

- 29,22 KW pentru încălzirea cu corpuri statice;
- 10,00 KW pentru preparare ACM;

Necesar termic total: 39,22 KW.



13.1.4. Debit de aer proaspat**13.2. Centrala termica****13.2.1. Echipamente termice**

Asigurarea agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera a consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui sistem neconventional compus din 3 pompe de caldura aer-apa, cu puterea de 20 KW fiecare, centrala pe combustibil nixt (peleti/lemn) ca sursa de back-up, un vas inertial de 300 L și un boiler trivalent cu volumul de 800 l, echipamente ce sunt interconectate cu ajutorul distribuitorului colector si vor fi amplasate in incaperea centrala termica.

Prepararea apei calde menajere se va realiza printr-un boiler trivalent cu volumul de 800 litri. Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera, boilerul va avea in componenta o serpentina interioara care va fi conectata la pompele de caldura aer-apa de 16 kw fiecare si cu o rezistenta electrica de 4,5 kw care poate suplimenta in perioadele de varf prepararea apei calde menajere.

Asigurarea agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera se va realiza prin urmatoarele echipamente:

Denumire echipament	Capacitate	U.M.	Nr. echipamente
Centrala combustibil mixt(peleti/lemn)	60	kW	1
Pompa de caldura aer - apa	20	KW	3
Vas inertial	300	L	1
Boiler bivalent	800	L	1
Vas de expansiune pompe de caldura/ solar	35	L	2
Vas de expansiune boiler	100	L	1

13.2.2. Incaperea centralei termice


Echipamentele termice sunt amplasate intr-o incapere special destinata la parterul constructiei denumita Depozitare.

Spatiul se va incadra in prevederile normelor in vigoare referitoare la proiectarea si executarea centralelor termice (Normativ I13/ 2015, ISCIR PT C9/ 2010, GP 051/ 2000, P118, normele specifice de tehnica securitatii si protectia muncii) si ale instructiunilor producatorilor.

13.2.3. Descrierea solutiei pentru incalzire

Producerea agentului termic pentru incalzire se va realiza prin intermediul a 3 pompe de caldura aer – apa, fiecare pompa de caldura cu urmatoarele caracteristici:

- Putere nominala termica: 20 KW;
- Tip combustibil: aer - apa;



- Presiune de lucru: 3 bari;
- Racord tur/ retur: 1 1/4 Toli;
- Alimentare electrica 400/50 V/Hz;
- Montaj: exterior;
- Functionare: automatizat;

Ca sursa de back-up se va folosi o centrala pe combustibil mixt cu urmatoarele caracteristici:

- Putere nominala termica: 60 KW;
- Tip combustibil: mixt;
- Presiune de lucru: 3 bari;
- Temperatura agent termic: 80/60 °C;
- Racord tur/ retur: 2 Toli;
- Racord gaze arse: 160/180 mm;
- Alimentare electrica 230/50 V/Hz;
- Montaj: pardoseala;
- Functionare: automatizat;

Evacuarea gazelor arse de la cazan se face în atmosferă prin intermediul unui cos de fum din otel inoxidabil prefabricat cu inaltimea de 8,00m asigurându-se o dispersie a gazelor astfel încât noxele conținute în gazele de ardere să se încadreze în limitele admise pentru concentrațiile din aer și de la sol.

Asigurarea presiunii necesara circulatiei apei se face cu ajutorul pompelor montate pe conducte. Fiecare pompa se monteaza intre un robinet de inchidere si o clapeta de retinere.


Instalatia termica este alimentata cu apa din instalatia de apa potabila al obiectivului. Umplerea instalatiei se va face prin returul instalatiei. Astfel pe colectorul instalatiei de incalzire , a fost prevazut un racord cu un robinet de inchidere si o clapeta de retinere.

Pe conducta de apa rece in centrala termica s-a propus a se monta o statie de dedurizare a apei si un filtru in forma de Y.

Conductele de transport agent termic in centrala termica se executa din teava de otel pentru instalatii termice, imbinat prin sudura sau prin procedee omologate conform tehnologiei de executie recomandate de producatorii materialelor.

S-a prevăzut un acumulator de căldură (puffer) utilizat pentru a crește randamentul sistemului de încălzire, prin stocarea unei cantități din agentul termic utilizat și eliberarea acestuia treptat utilizatorilor, în funcție de necesități.

Acumulatorul de căldură (puffer) va avea următoarele caracteristici:



- Volum: 300 L;
- Presiune de lucru: 3 bari;
- Racord tur/retur intrare: 1 1/4 Toli;
- Racord tur/retur ieșire: 1 1/4 Toli;
- Montaj: pardoseala;

Elementele sistemului de siguranță sunt:

- Doua vase de expansiune pentru pompele de caldura, fiecare vas cu urmatoarele caracteristici:
 - Volum: 35 L;
 - Presiune maxima de lucru: 10 bari;
 - Racord: 1 Tol;
 - Montaj: pardoseala;
- O supapa de siguranță cu arc 3/4"/pompa de caldura si pe incalzitor, presiunea 3 bar, amplasate pe conducta de tur imediat la iesirea din pompa de caldura;
- O supapa de siguranta 1/2"/vas de expansiune (STAS 7132 art. 2.2.1.2.);
- Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune;


13.2.4. Descrierea solutiei pentru preparare apa calda menajera

Producerea de apa calda menajera se va realiza prin intermediul unui boiler bivalent cu urmatoarele caracteristici:

- Volum: 800 L;
- Numar serpentine: 1 serpentina;
- Presiune maxima: 8 bari;
- Racord intrare/iesire apa: 1 Tol;
- Racord pompa de caldura: 1 1/4 Tol;
- Alimentare electrica 400/50 V/Hz;
- Putere rezistenta electrica: 4,5 KW;
- Montaj: pardoseala;

Elementele sistemului de siguranță sunt:

- Un vas de expansiune pentru boiler cu urmatoarele caracteristici:
 - Volum: 35 L;
 - Presiune maxima de lucru: 10 bari;
 - Racord: 1 Toli;
 - Montaj: pardoseala;
- O supapa de siguranta 1/2"/vas de expansiune (STAS 7132 art. 2.2.1.2.);
- Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune;



13.2.5. Montarea si functionarea pompelor de caldura

Montarea efectiva a pompelor de caldura trebuie astfel efectuata incat acestea sa fie accesibile ulterior pentru service, respectiv pentru a realiza legaturile la retea.

Pentru a beneficia de garantie, montarea, punerea in functiune si service-ul trebuie efectuat de o persoana autorizata in acest sens (si de producator), cu respectarea prevederilor din instructiunile producatorului si din certificatul de garantie. Aceasta persoana va efectua si instruirea beneficiarului legat de modul de exploatare.

Pompele vor fi instalate astfel incat sa existe posibilitatea umplerii, respectiv golirii in siguranta a sistemului.

Se va acorda atentie deosebita realizarii impamantarii pentru protectia la electrocutare.

Conform PTC 9/ 2010 accesul in sala echipamentelor termice a persoanelor straine este interzisa.

Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum si personalul propriu de supraveghere tehnica pot intra oricand in sala echipamentelor termice, pe baza legitimatiei de serviciu sau a delegatiei speciale de control.

Organizarea si amplasarea utilajelor din spatiul tehnic a fost propusa incat sa se asigure spatii de circulatie in jurul utilajelor si aparatelor, care sa permita accesul pentru exploatare si supraveghere si pentru lucrari de intretinere si exploatare si chiar demontarea acestora.

- organizarea si amplasarea utilajelor a fost facuta astfel incat distantele strabatute de personalul de exploatare sa fie minime iar supravegherea utilajelor sa se faca usor si sa se asigure spatiul pentru lucrarile de control, revizii sau reparatii;

Instalatia termica din spatiul tehnic va fi asigurata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise. Astfel pe pompele de caldura se vor monta cate o supapa de siguranta.

Instalatia termica din spatiul tehnic este prevazuta cu un sistem de expansiune pentru preluarea volumelor de apa rezultate din dilatarea agentului termic.

Vasele de expansiune se vor monta in interiorul spatiului tehnic, pe suportii metalici proprii si se fixeaza cu contraexpanduri. Pe conducta de legatura a fiecarui vas de expansiune se monteaza la partea superioara un dezaerator automat de coloana.

Conform STAS 7132-86 art. 2.2.1.2. Vasele de expansiune inchise se prevad cu urmatoarele dispozitive de siguranta si control:

- supapa de siguranta;
- indicator de nivel;



- instalatie de semnalizare acustica la scaderea presiunii sub valoarea minima admisa

Pompele de caldura vor fi dotate cu tablou de automatizare cu regulator, module de actionare si comanda pompe, termostate si sesizoare de temperatura.

Instalatia de automatizare va asigura:

- controlul temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara
- protectia la supratemperatura sau la scaderea temperaturii agentului termic sub limita admisa
- alimentarea si comanda pompelor de circulatie

Conductele de transport agent termic in spatiul tehnic se executa din teava de otel pentru instalatii termice, imbinata prin sudura sau prin procedee omologate conform tehnologiei de executie recomandate de producatorii materialelor.

Conductele se vor monta pe suporti tip bratara cu prindere pe perete cu diblu metalic si holzsurub. După proba de etanșeitate și de dilatare, conductele și aparatele din centrala termică se vor izola termic. Conductele de distribuție vor fi montate cu panta de 1% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Pe ramurile principale se vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de golire.

Pe traseele comune, conductele se vor grupa in plase orizontale sau verticale si se vor poza paralel cu elementele structurii de rezistenta astfel incat sa se permita folosirea unor suporturi comune, sa se asigure functionalitatea instalatiei si un aspect estetic al lucrarilor executate.


Distanța minima între conducte si între acestea si fetele finite ale elementelor de constructie adiacente din materiale necombustibile este de 3 cm.

Distanțele între suporturile conductelor, in functie de diametru, vor respecta prevederile Normativului I13/2015.

In regim normal, instalatia termica functioneaza in mod automat, prin aparatele de comanda montate pe pompele de caldura si eventual, aparate de ambianta (termostat de ambient). Aceste aparate trebuie reglate la temperatura corespunzatoare mediului controlat.

Conform PT C11/2010, Cap III, Art. 17, Al. 4 instalatia termica termica propusa poate functiona fara supravegere permanenta atat timp cat pompele de caldura respecta cerintele privind introducerea pe piata si pentru care producatorul declara ca au fost construite complet echipate cu sisteme de automatizare si verificate pentru functionare fara supravegere permanenta.

Funcționarea în parametrii tehnici, de siguranță si economici a instalatiei termice este prevăzuta a fi asigurata conform I13-2015, cu aparate de măsură, contorizare si



echipamente de automatizare care controlează în principal siguranța, temperaturile și presiunile prescrise inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților termici corelată cu temperatura exterioară și cu cererea de consum.

În cazul în care instalația de încălzire va fi scoasă de sub tensiune pe timpul sezonului rece sau în cazul în care, datorită unor defecțiuni, temperatura apei din instalație ajunge sub punctul de îngheț (0 grade) mai mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea instalației de încălzire cât și a instalației de apă menajeră.

De asemenea se va deconecta alimentarea pompelor de caldura de la rețeaua de curent electric. Pentru operațiile de întreținere/reparații se va apela la o societate autorizată de profil.

13.3. Instalații termice interioare

13.3.1. Încalzirea cu corpuri statice – radiatoare

Sistemul de încălzire ales pentru clădire este cu apă caldă 80/60°C, distribuție bitubulară superioară și corpuri de încălzire radiatoare din tablă de oțel emailate sau echivalente.

Proiectarea sistemului s-a făcut conform cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2015, normativ care va fi respectat și executia proiectului.

Corpurile de încălzire vor fi de tip panou din oțel, alcătuite din unul, două sau trei panouri radiante. Corpurile de încălzire se vor amplasa astfel încât să se asigure funcționarea lor cu eficiență termică maximă și să se coreleze cu elementele construcției, cu mobilierul și cu celelalte instalații aferente clădirii. Pentru obținerea unei eficiențe termice maxime corpurile se amplasează în vecinătatea suprafețelor reci.

Radiatoarele se amplasează în fața geamurilor unde există posibilitatea sau în apropierea lor.

La fiecare radiator s-a prevăzut, pe tur robinet cu cap termostatic și pe retur un robinet de reglaj, de asemenea radiatoare vor fi prevăzute cu robineti de aerisire sau robinet de golire după caz. Radiatoarele se vor monta paralel cu pereții finisați conform Normativului I 13 și la distanțe minime față de elementele de construcție prevăzute în STAS 1797-80 sau în fișele tehnice ale tipului de radiator ce se va monta, susținerea și fixarea pe poziție se va face prin elemente specifice corpurilor de încălzire ce se vor achiziționa.

13.3.2. Încalzirea cu corpuri dinamice – aeroterme

Sistemul de încălzire ales pentru clădire este cu apă caldă 80/60°C, distribuție bitubulară mixtă și corpuri de încălzire aeroterme.



Proiectarea sistemului s-a făcut conform cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2015, normativ care va fi respectat și executia proiectului.

Corpurile de încălzire vor fi de tip aeroterma de perete amplasate la înălțime. Corpurile de încălzire se vor amplasa astfel încât să se asigure funcționarea lor cu eficiență termică maximă și să se coreleze cu elementele construcției, cu mobilierul și cu celelalte instalații aferente clădirii. Pentru obținerea unei eficiențe termice maxime corpurile se amplasează în vecinătatea suprafețelor reci.

La fiecare aeroterma s-a prevăzut, pe tur robinet tur cu comanda din termostat și pe retur un robinet de reglaj, de asemenea radiatoare vor fi prevăzute cu robineti de aerisire sau robinet de golire dupa caz.

13.3.3. Distribuția agentului termic

Proiectarea sistemului s-a făcut conform cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2022, normativ care va fi respectat și executia proiectului.

Distribuția pe orizontală către radiatoare/aeroterme se face pornind de la distribuitorul colector din depozitare prin circuite diferite, conductele de tur și cele de retur circulând pe trasee paralele, montate aparent pe suporturi de susținere.

Circuitele instalației termice cu radiatoare se realizează din conducte din oțel pentru instalații termice, imbinat prin fittinguri corespunzătoare. Fixarea conductelor se face aparent pe suporturi amplasate la distanțe corespunzătoare în funcție de diametru, conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2022.

Trecerea conductelor (tur/retur) prin pereți se va face prin intermediul manșoanelor de protecție din țevă metalică. Subtraversările usilor se vor realiza în tub de protecție.

Toate conductele se vor monta cu pantă minimă de 0,002 mm/m asigurându-se dezaerisirea și golirea instalației. La punctele de cotă minimă, conductele sistemului de încălzire, s-au prevăzut robinete de golire care vor fi echipați cu racorduri pentru furtun și dop.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetelor automați de aerisire montați la partea cea mai înaltă a sistemului pe conducta de tur și prin robineti manuali de aerisire montați pe fiecare radiator.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare și echilibrare hidraulică.



14. Punere in functiune

Montarea, instalarea si punerea in functiune se va face cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1-2002 si PTC9-2003 si se vor face de catre agenti economici autorizati ISCIR-INSPECT IT.

Cazanele vor fi instalate intr-o incapere proprie separata de incaperile alaturate prin pereti si plansee cu rezistenta mecanica corespunzatoare.

Proiectul centralei termice va respecta instructiunile de instalare date de constructorul cazanului, precum si celelalte cerinte legale in domeniu valabile la data intocmirii proiectului.

Este interzis a se da incaperii cazanului o alta intrebuintare, in afara celei stabilite prin proiect.

Spatiile de acces si de deservire ale diferitelor locuri de munca din incaperea cazanului, precum si caile spre usile incaperii vor fi intotdeauna libere.

Probele de verificare se vor executa conform prevederilor normativului I13/2015 astfel:

- Proba de presiune: $P_r = 3$ bar timp de 15 min, cu fluid de incercare apa. In timpul probei se vor lua masuri de eliminare a aerului astfel incat sa nu se formeze pungi de aer in cazan sau pe circuitul de incalzire, se vor blinda armaturile fine si vor fi izolate subansamblele care pot fi deteriorate sau decalibrate, iar ridicarea si coborarea presiunii se va face continuu, fara socuri.
- Proba la cald : $P_e = 1,5$ bar timp necesar verificarii comportarii instalatiei in conditii de lucru.
- Proba de functionare.

Pentru cazanele noi, livrate complet ansamblate de constructor, incercarea la locul de functionare nu este obligatorie daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

- cazanul este fabricat cu maxim doi ani inainte de data la care se face autorizarea ;
- cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare ;
- in timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.

Incercarea la cald va consta in urmatoarele verificari principale :

- verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului ;
- verificarea functionarii armaturilor de siguranta si control ;
- verificarea realizarii functiilor de protectie, de semnalizare, de monitorizare si de reglare ale instalatiei de automatizare ;
- verificarea functionarii corecte a instalatiei de ardere ;



- verificarea functionarii principalelor instalatii auxiliare aferente cazanului ;
- verificarea realizarii principalilor indici de functionare ai cazanului ;
- verificarea dilatarii libere la cazanele prevazute cu aceasta posibilitate ;
- verificarea existentei instructiunilor de exploatare a cazanului si examinarea, prin sondaj, a modului de insusire a acestora de catre personalul de exploatare.

Pentru participarea la verificarile in vederea autorizarii, ISCIR-INSPECT IT va fi anuntata de catre detinator sau de catre montator cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita pentru efectuarea acestora.

La verificari trebuie sa participe obligatoriu si delegati ai agentului economic montator/ instalator al cazanului si delegati ai agentului economic care a efectuat punerea in functiune.

Cazanele vor fi supuse in exploatare (incepand de la prima punere in functiune) verificarilor tehnice periodice, care constau in revizii interioare, incercari la presiune la rece, revizii exterioare. Aceste verificari sunt menite sa constate starea de functionare in conditii de securitate a cazanului.

Echipamentele utilizate in centrala termica trebuie sa fie insotite de certificatele de calitate intocmite de producatori, care sa confirme caracteristicile tehnice ale produsului.

Centrala termica se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu, cu un panou tip P.S.I. amplasat la exterior langa centrala termica si dotat cu lada de nisip, lopeti, topor, etc. si doua stingatoare portative, unul cu pulbere si unul cu spuma chimica.

Depozitarea cenusii si a zgurii rezultata in urma procesului de ardere a combustibilului solid se va face in spatiile exterioare adapostite de vant, intr-un container metalic inchis cu capac, special construit depozitarii materiilor rezultate in urma arderii.

15. Diverse

Proiectul a fost realizat astfel încât instalatia termica să poată fi realizată în conformitate cu necesitățile beneficiarului și să respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea și exploatarea instalațiilor termice în vigoare.

La execuția lucrărilor se vor respecta normele de tehnica securității și protecție a muncii, cuprinse în actele normative în vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

În conformitate cu legea 10/1995 art. 5, proiectul va fi verificat, prin grija beneficiarului, de catre un verificator atestat pentru cerintele de calitate corespunzatoare specialitatii – „It”.

Verificarea proiectului se va realiza pe specialitatea It la toate cerintele esentiale de calitate.



Orice modificare a documentației de proiectare a instalației termice și orice abatere de la documentație în execuția instalației termice se face numai cu avizul proiectantului, în caz contrar, proiectantul este absolvit de orice răspundere.



Întocmit,

ing. Chiriac Vasilică



**BEVIAR DE CALCUL
INSTALATII TERMICE****1. Calculul pierderilor de caldura**

Pierderile de caldura au fost calculate conform SR 1907-1/2014, utilizand urmatoarele premize de calcul:

Parametri de calcul exteriori:

- amplasament: municipiul Harlau, jud. Iasi
- zona eoliana: IV conform figura 2 din SR 1907-1/2014;
- viteza conventionala a vantului in localitati: $v=4,00$ [m/s] conform tabel 3 din SR 1907-1/2014;
- $T_{ext} = -18$ °C este temperatura exterioara dea calcul conform anexa A din SR 1907-1/2014;
- zona climatica: III conform figura A1 din SR 1907-1/2014;

Parametri de calcul interiori:

Temperaturile interioare de calcul conform Tabel 1 din SR 1907-2/2014 sunt:

Nr. crt	Categoria cladirii si destinatia incaperilor a	Temperatura interioara conventionala de calcul t_i [°C]
1.	Grupuri sanitare, Depozitari	15
2.	Holuri, Oficiu	18
3.	Spatii administrative	20
4.	Vestiare, g.s dus	22

Rezistente termice minime R_{min} conform C107/1:

Pentru calculul necesarului de caldura s-au luat in calcul urmatoarele valori:

Element de constructie	Rezistenta termica in camp curent
	m ² K/W
Perete exterior	1.80
Perete interior	1.00
Tamplarie exterioara	0.77
Placa in contact cu solul	4.50
Placa peste ultimul nivel	5.00



2. Calculul necesarului de caldura pentru incalzire

Necesarul de căldură de calcul, Q_0 , exprimat în wați, al unei încăperi prevăzute cu sisteme de încălzire predominant convective (corpuri statice de încălzire (radiatoare, convectoare), aer cald etc.) se determină cu relația:

$$Q_0 = Q_T + Q_i$$

în care:

Q_T – flux termic cedat prin transmisie, considerat în regim termic staționar, prin elementele de construcție care delimitează încăperea de mediul exterior, în condițiile zilei de iarnă de calcul [W];

Q_i – flux termic pentru încălzirea aerului proaspăt necesar asigurării confortului fiziologic în încăpere și a aerului rece pătruns la deschiderea ușilor, de la temperatura exterioară de referință la temperatura medie volumică a aerului interior [W];

Fluxul termic cedat prin transmisie, Q_T , exprimat în wați, se calculează cu relația:

$$Q_T = C_M \times \sum \frac{A_j}{R_{tj}} (\Theta_i - \Theta_{ej}) + Q_s \text{ [W]}$$

în care:

A_j – aria suprafeței fiecărui element de construcție "j", determinată luându-se în considerare dimensiunile interioare totale, [m²];

Θ_i – temperatura interioară convențională de calcul a încăperii, conform SR 1907-2, [°C];

Θ_{ej} – temperatura spațiului exterior adiacent elementului de construcție "j", care se ia după caz:

– temperatura exterioară convențională de calcul, pentru elementele de construcție adiacente mediului exterior, conform anexei A la prezentul standard, [°C];

– temperatura interioară convențională de calcul, pentru încăperile alăturate, încălzite sau neîncălzite, care respectă condiția (în care reprezintă diferența dintre temperatura interioară convențională de calcul a încăperii considerate și temperatura caracteristică spațiului alăturat "j", conform SR 1907-2), [°C];

R_j – rezistența termică specifică corectată a elementului de construcție "j" considerat, stabilită ținându-se seama de influența punților termice [m²K/W];

Q_s – fluxul termic cedat prin sol [W];

C_M – coeficient de corecție a necesarului de căldură de calcul în funcție de masa specifică a construcției;

Fluxul termic cedat prin sol, Q_s , exprimat în wați, se calculează conform Anexei C, luându-se în considerare cazuri reprezentative de amplasare a spațiului încălzit sau neîncălzit în funcție de cota terenului sistematizat.

Sarcina termică pentru încălzirea aerului proaspăt necesar asigurării confortului fiziologic în încăpere și a aerului pătruns la deschiderea ușilor, de la temperatura exterioară de referință la temperatura medie volumică a aerului interior, se determină cu relația:

$$Q_i = 0,334 \times n_a \times C_M \times V_i \times (\Theta_a - \Theta_e) + Q_u$$

în care:

n_a – numărul de schimburi de aer necesar în încăpere pentru asigurarea condițiilor de confort fiziologic sau impuse de activitatea tehnologică, [h⁻¹];



V_i - volumul interior (aparent) al încăperii, determinat în funcție de dimensiunile interioare ale încăperii (măsurate între suprafețele interioare aparente (lumini), $[m^3]$;

θ_a - temperatura medie volumică a aerului interior, $[^\circ C]$;

θ_e - temperatura exterioară convențională de calcul, determinată conform Anexei A din SR 1907-1/2014, $[^\circ C]$;

Q_u - sarcina termică pentru încălzirea aerului pătruns la deschiderea ușilor exterioare, $[W]$;

C_M - coeficient de corecție a necesarului de căldură de calcul în funcție de masa specifică a construcției;

Numărul de schimburi de aer luat în considerare la determinarea necesarului de căldură de calcul al unei încăperi trebuie să acopere necesarul de aer proaspăt cerut de condițiile de confort fiziologic sau impus de activitatea tehnologică. Determinarea numărului de schimburi de aer corespunzător se face în funcție de sistemul de ventilare prevăzut pentru încăperea respectivă. În lipsa unei instalații de ventilare, se presupune că aerul este introdus în încăperea cu temperatura exterioară convențională de calcul.

În cazul încăperilor fără instalație de ventilare se recomandă următoarele valori ale numărului de schimburi de aer astfel: Pentru clădiri de locuit și similare lor:

- pentru camere de locuit: $n_a = 0,22 \times 10^{-3} [m^3 / s / m^3]$

- pentru bai: $n_a = 0,22 \times 10^{-3} [m^3 / s / m^3]$

- pentru scoli, grădinițe, creșe și spitale: $n_a \times V = 7 \times 10^{-3} N_p [m^3 / s]$

N_p - este numărul de persoane prevăzut pentru perioada de ocupare a încăperii;

Numărul de schimburi de aer rezultat din infiltrații de aer n_{aif} se determină cu relația de calcul:

$$n_{aif} = \frac{E \times \sum i \times l \times v^{3/4}}{0.334 \times V_i} [h^{-1}]$$

în care:

E - factor de corecție pentru înălțime, conform tabelului 2 din SR 1907-1/2014;

i - coeficient de infiltrație a aerului prin rosturi, conform tabelului 1 din SR 1907-1/2014, în $[W/mK]$;

L - lungimea rosturilor ușilor și ferestrelor din fațadele supuse acțiunii vântului, în $[m]$;

v - viteza convențională a vântului de calcul, în $[m/s]$;

Sarcina termică pentru încălzirea aerului pătruns la deschiderea ușilor exterioare de la temperatura exterioară de referință la temperatura medie volumică a aerului interior, Q_u , se calculează cu relația:

$$Q_u = 0,36 \times A_u \times n (\theta_a - \theta_e) \times C_M [W]$$

în care:

A_u - aria ușilor exterioare care se deschid, în $[m^2]$;

n - numărul deschiderilor ușilor exterioare într-o oră, în funcție de specificul clădirii;

θ_a - temperatura medie volumică a aerului interior, $[^\circ C]$;

θ_e - temperatura exterioară convențională de calcul, determinată conform Anexei A din SR 1907-1/2014, $[^\circ C]$;




$$\Delta V = V_{\text{inst}} \times (V_{0m}/V_{+10^{\circ}\text{C}} - 1)$$

in care:

V_{inst} – volumul apei din instalatie stabilit prin insumarea volumelor de apa ale echipamentelor si conductelor

V_{0m} – volumul masic al apei la temperatura medie de regim

$V_{+10^{\circ}\text{C}}$ - volumul masic al apei la temperatura minima admisa in cladire.



Întocmit,
ing. Vasilică Chiriac

Chiriac



CAIET DE SARCINI

INSTALATII TERMICE

1. Instalatii termice interioare

1.1. Lucrări pregătitoare:

Proiectul de organizare a șantierului de instalații trebuie să cuprindă aspecte în strânsă corelare cu problemele de construcții propriu-zise, montaje și lucrări speciale aferente. Aceasta se poate face și printr-un grafic calendaristic de eșalonare a diverselor operațiuni.

1.2. Graficul executării lucrărilor:

Graficul executării lucrărilor de încălzire centrală va reflecta ordinea cronologică a operațiunilor, eșalonate în timp, potrivit cu interesele generale ale dezvoltării șantierului: montarea conductelor de distribuție, montarea corpurilor de încălzire, montarea legăturilor la corpurile de încălzire, proba hidraulică a instalației (proba de circulație), proba de funcționare și reglajul instalației, remedieri: lucrări de izolații și de vopsitorii.

1.3. Trasarea lucrărilor de instalații:

Această activitate pregătitoare a lucrărilor de tehnologie propriu-zisă este de regulă îndeplinită în cadrul fiecărei lucrări de către o echipă formată din 2 muncitori (trasator și ajutor).

Operațiile de trasare și măsurare se efectuează urmărind succesiunea logică a execuției ulterioare.

Pentru conductele de distribuție se măsoară și se trasează pe pereți și pe stâlpi, în raport cu grinzile, înălțimea maximă și minimă a axei conductelor de distribuție. Fixarea poziției corpului de încălzire va ține seama de normele și standardele în vigoare cu privire la distanțele normate față de elementele de construcție și modul de fixare în raport cu sistemul constructiv al clădirii.

După trasarea poziției radiatorului se notează caracteristicile corpului de încălzire ce urmează a se monta în acel amplasament, direct pe elementul de construcție.


1.4. Verificarea materialelor și prefabricatelor aduse pe șantier

Starea materialelor aduse pe șantier este verificată conform cerințelor fișelor tehnologice expuse în continuare, referitoare la corpurile de încălzire, conducte, armături.

Executarea instalațiilor de încălzire centrală:

➤ Montarea corpurilor de încălzire:

Natura corpurilor de încălzire utilizate în instalațiile de încălzire este determinată de proporția în care căldura este cedată: prin convecție și prin radiație. Corpurile de încălzire



prevăzute a se monta în clădire sunt din oțel, livrate gata confecționate și vopsite. Pentru montarea corpurilor de încălzire se vor efectua următoarele operațiuni:

- trasarea poziției corpului de încălzire;
- fixarea suporturilor de susținere;
- montarea corpului de încălzire pe suport;
- racordarea la rețeaua termică.

După montare și racordare la rețea, corpurile de încălzire, împreună cu întreaga instalație se supun la probele de verificare indicate de norme. La corpurile de încălzire pot apărea următoarele defecțiuni: elemente de radiator fisurate sau poroase, asamblări neetanșate, robinete defecte. După remediere, corpurile se remontează pe poziție și lucrările se consideră terminate.

➤ *Montarea conductelor – sistem de încălzire cu corpuri statice:*

În instalațiile de încălzire centrală din clădire se folosesc tevi din oțel pentru instalații de încălzire. Îmbinarea acestora se poate realiza cu fittinguri aferente țevii de oțel.

Traseele se vor alege astfel încât să se asigure accesul în zonă în timpul exploatării, lungimi minime de rețea și posibilități de compensare naturală a dilatărilor.

Conductele se vor monta îngropat în pardoseală, protejate în tub gofrat. Amplasarea conductelor se va face pe elementele de construcție finisate. Pe elementele nefinisate se poate face trasarea și fixarea consolelor și dispozitivelor de susținere.

Operațiunea de îmbinare a conductelor trebuie controlată din punct de vedere calitativ, atât în timpul execuției, cât și după terminarea operațiunilor.

➤ *Montarea armăturilor:*

Ținându-se seama de rolul lor funcțional și de caracteristicile constructive, în instalația de încălzire centrală a clădirii se montează:

- armături de închidere-deschidere: robineti cu sferă, cu secțiune de trecere totală, cu parghie de manevră;
- armături de golire: robineti de golire cu sferă, dop și portfurtun;
- armături de reglaj: robineti-colțar dublu reglaj, cu montaj pe conducta tur și pe retur.

1.5. Executarea probelor la instalațiile de încălzire centrală:

Scopul probării constă în verificarea dacă lucrările de execuție sunt de bună calitate și dacă instalația funcționează normal.

Potrivit normativelor și standardelor în vigoare, instalațiile interioare de încălzire sunt astfel proiectate încât să se obțină în interiorul încăperilor pe care le deservește temperatura dorită, atunci când în exterior este o stare meteorologică anumită, stabilită convențional.



Probele instalațiilor de încălzire includ și efectuarea unor operații de intervenție asupra lucrărilor realizate în scopul echilibrării presiunii hidraulice. În acest sens, ele includ și operații de reglaj. Înainte de probele hidraulice se execută proba „de casă”.

Proba de etanșeitate (proba la rece) se efectuează hidraulic și se execută asupra ansamblului instalației, având ca scop stabilirea absenței sau prezenței neetanșeităților la îmbinări și de a identifica locurile neetanșe. Proba hidraulică se utilizează numai dacă temperatura mediului ambiant este mai mare de +5 grade C. Se parcurg traseele instalației și se controlează ca toate armăturile să fie în poziția deschis, inclusiv cele de la corpurile de încălzire.

A doua operație preliminară este umplerea cu apă a instalației. Controlul neetanșeității instalației în timpul umplerii este împărțit între mai multe echipe de montaj, în compunerea cărora intră un instalator calificat și un ajutor, având cu ei clește-mops, chei fixe, șurubelnițe, cînepea fuior și pastă de miniu de plumb.

Ridicarea presiunii în instalație se face pînă la presiunea de probă, care va fi 1,5 x presiunea maximă de regim pentru instalațiile montate aparent. Durata probei va fi de 15 minute, timp în care pierderea de presiune nu trebuie să depășească 2 N/mp.

Spălarea instalației se face cu apă potabilă. Introducerea apei în instalație se face prin una din conductele principale, iar evacuarea se face prin cealaltă conductă principală, printr-un ștuț anume prevăzut. Spălarea constă din umplerea și menținerea instalației sub un jet continuu, cu viteza maximă posibilă.

Proba la cald are drept scop verificarea neetanșeităților, a modului de comportare la dilatare și contractare a instalației, precum și a circulației agentului termic. Proba la cald constă în aducerea instalației la funcționarea cu temperatura cea mai înaltă care poate să apară în timpul exploatării, urmată de o răcire, după care se controlează neetanșeitățile îmbinărilor.

Proba de circulație constă în următoarele operațiuni: umplerea instalației și, concomitent, evacuarea aerului din instalație, stabilirea circulației și verificarea funcționării tuturor armăturilor, reglajul instalației. Dacă temperatura exterioară este sub 0 grade C trebuie luate o serie de măsuri care se referă la sursa de căldură (cazan și pompă de circulație). Umplerea instalației se face pe niveluri: pe măsură ce apa pătrunde în instalație și se ridică nivelul, aerul este expulzat prin dispozitivele de aerisire ale instalației. Compararea nivelurilor de temperatură se face prin palpare sau testare cu dosul palmei, fie cu ajutorul unui termometru de contact. Reglajul care se face în cadrul probei de circulație este în fond o operație de echilibrare a presiunilor hidrodinamice pe toate circuitele instalației și se începe la minim 2 ore de funcționare. Aceasta se poate realiza pe grupe de coloane și local, la corpurile de încălzire. Echilibrarea locală a presiunii hidraulice la corpurile de încălzire se poate realiza prin robinete cu dublu reglaj, montate pe tur și pe retur.

Proba de dilatare se efectuează în scopul verificării neetanșeității instalației, în condițiile variațiilor de temperatură a agentului termic din timpul exploatării, precum și al comportării

din punct de vedere al rezistenței mecanice a elementelor componente ale instalației sub efectul eforturilor cauzate de dilatare.

Probe de punere în funcțiune (proba de eficacitate) se efectuează prin măsurători în încăperile indicate de beneficiarul investiției (cel puțin 5% din total). Se efectuează cu întreaga instalație în funcțiune, în condiții normale de exploatare, la temperaturi scăzute ale aerului exterior, cât mai aproape de situația normală. Această probă nu se face decât în plină iarnă.

Durata probei de eficacitate este de 24 ore, iar măsurătorile se vor face la intervale de cel mult o oră: abaterile permise sunt de -1 grad C și +2 grad C.

2. Spatiul tehnic

2.1. Generalități


Montarea și verificarea utilajelor din centrala termica se va executa numai de firme specializate și autorizate, conform prescripțiilor tehnice – Colecția ISCIR.

Firma montatoare autorizată este responsabilă de alegerea corectă a procedeeleor de montare și verificare în conformitate cu documentația de execuție, cu caietele de sarcini și cu prescripțiile tehnice.

Firma de montaj trebuie să verifice înaintea începerii lucrărilor corespondența instalației sau a subansamblurilor primite de la furnizori cu documentația tehnică pusă la dispoziție de beneficiar (cartea tehnica – partea de construcție) și să consemneze rezultatele acestor verificări într-un proces verbal pe care îl va prezenta odată cu instalația respectivă la verificarea tehnică oficială.

Unitatea de montaj mai are următoarele obligații:

- să utilizeze documentație de proiectare verificată și avizată pentru conformitate de organele ISCIR;
- să verifice materialele utilizate și execuția pe faza de lucrări și la terminare, din punct de vedere al respectării prescripțiilor tehnice ISCIR și a documentației de execuție și să supună la încercări instalația respectivă;
- să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările și dispozițiile obligatorii date de organele ISCIR;
- să utilizeze la sudare numai tehnologii de execuție și de examinare bazate pe procedurile omologate ISCIR;
- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos în funcție de materialele de bază utilizate;
- să urmărească permanent caa materialele de adaos să fie însoțite de certificate de calitate prevăzute în standarde și să introducă în execuție numai materiale de adaos folosite la omologarea procedeeului de sudare sau echivalente.



2.2. Condiții tehnice preliminare execuției lucrărilor de montaj

2.2.1. Verificarea documentației de execuție

Se va verifica dacă elementele și detaliile conținute în desene sunt suficiente pentru a se executa montajul în condiții normale.

Se vor studia caracteristicile tehnice ale instalației (gabarit, masă, mod de fixare pe fundație etc.), condițiile de probă și de funcționare.

2.2.2. Preluarea frontului de lucru

Înainte de începerea lucrărilor de montaj se va prelua frontul de lucru de la constructor pe bază de proces verbal.

La recepție, unitatea de montaj va verifica următoarele:

- corespondența fișei de măsurători și frontul de lucru corespunzător documentației tehnice;
- trasarea rețelei topometrice: axa principală și bornele de nivel;
- existența pieselor încastate în beton, poziția în plan, nivel și dimensiuni.

2.2.3. Preluarea la montaj a utilajelor din centrala termică

Recepția, verificarea și preluarea tuturor documentelor însoțitoare ale utilajului, precum și descărcarea și depozitarea în condiții siguranță și protecție împotriva agenților atmosferici intră în sarcina beneficiarului.

La preluarea utilajului de către unitatea de montaj se vor efectua următoarele verificări:

- aspectul exterior al utilajului, observând dacă nu s-au produs deteriorări la transport;
- existența tuturor ștuțurilor, racordurilor etc., așezarea și orientarea acestora, precum și corespondența flanșelor cu contraflanșele de legătură;
- existența tuturor prezoanelor;
- forma și dimensiunile găurilor din plăcile suportilor și distanțele dintre ele;
- cartea cazanului – partea de construcții și modul în care a fost completată;
- existența și completarea corectă a plăcii de timbru.

Preluarea utilajelor din centrala termică și a anexelor se va face pe baza unui proces verbal de preluare, încheiat între firma de montaj și beneficiar.

În cazul în care se constată deteriorări sau deformații datorate depozitării sau transportului, necorespondență între desenele de execuție și utilaj, lipsa unor repere sau a documentelor însoțitoare, acestea vor fi consemnate în procesul verbal, beneficiarul având obligația de a efectua toate acțiunile necesare pentru remedierea deficiențelor și completarea lipsurilor constatate.



2.3. Condiții tehnice de execuție și verificare a calității lucrărilor de montaj

2.3.1. Montajul utilajelor din centrala termica

Montajul utilajelor din centrala termica și a instalațiilor anexă se va face conform proiectului de execuție și a precizărilor din cărțile tehnice ale acestora.

Unitatea de montaj este obligată să supună cazanele sau elementele acestora verificărilor impuse de prescripțiile tehnice – ISCIR.

Verificarea execuției de către ISCIR sau de personalul autorizat de ISCIR nu scutește unitatea de montaj de răspunderea pentru nerespectarea prescripțiilor și a documentației de execuție, precum și pentru eventualele defecte de execuție apărute ulterior.

De modul cum se execută montajul rămâne răspunzătoare unitatea de montaj, beneficiarul având obligația de a urmări și controla fiecare fază de montaj pentru fiecare subansamblu în parte al instalației și de a consemna calitatea în procesele verbale de recepție ce se vor depune la dosarul lucrării.

2.3.2. Montarea conductelor și armăturilor

Sucesiunea tehnologică a montajului conductelor se stabilește de către montator, pe baza documentației tehnice a conductelor.

Programarea se va face în funcție directă de particularitățile conductelor, de tehnologia de montaj aplicată, de modul de livrare a elementelor și de resursele disponibile.

Se recomandă sistemul de prefabricare a tronsoanelor în atelier, metodă ce asigură o calitate sporită a lucrării și scurtarea termenului de execuție.

Eșalonarea în timp a montării conductelor se recomandă a se executa după cum urmează:


- confecționare și asamblare (în atelier);
- montarea conductelor (subansamblelor preasamblate).
- executarea racordurilor.

Armăturile se montează respectând următoarele reguli cu caracter general:

- înainte de montare armăturile se verifică funcțional, controlându-se starea acestora și concordanța între prevederile din proiect și certificatele de calitate;
- armăturile se montează ulterior cazanelor și celorlalte anexe, după executarea izolației termice a cazanului;
- la montarea armăturilor se va verifica posibilitatea lucrului la cald și condițiile de etanșare.

2.3.3. Control și probe

Utilajele din centrala termica vor fi supuse unor verificări și încercări după asamblare de către personalul autorizat ISCIR al beneficiarului și firmei montatoare, după cum urmează:



- verificarea cărții tehnice – partea de construcție;
- verificarea calității materialelor folosite, în ceea ce privește corespondența materialelor cu documentația de execuție și prescripțiile tehnice ISCIR. Nu constituie abatere de la documentația tehnică înlocuirea de materiale stabilite cu echivalente avizate de proiectant.

Verificarea aspectului și a dimensiunilor va consta din:

- examinarea stării suprafețelor elementelor la interior și exterior. Nu sunt admise exfolieri, fisuri vizibile cu ochiul liber și defecte superficiale care depășesc toleranțele negative de grosime.
- verificarea dimensiunilor elementelor.

Pe cazan, respectiv pe elementele acestuia, se va verifica aplicarea marcajelor cuprinzând:

- datele necesare stabilirii parametrilor de funcționare pe placa de timbru și pe corpul cazanului, în apropierea plăcii de timbru;
- datele privind calitatea (marca, seria etc.) materialelor, poansoanelor sudurilor, numerele de ordine ale radiografiilor și poansoanelor organelor de control tehnic al acțiunii furnizorului.

Încercarea de presiune hidraulică se va efectua conform articolului 10.3 din prescripțiile tehnice C 31 ISCIR.

După efectuarea încercărilor de presiune hidraulice sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele care lucrează sub presiune.

Încercarea de presiune hidraulică se va executa înainte de vopsire și, după caz, izolare. Pentru cazanele livrate în subansamble, încercarea de presiune hidraulică se va efectua după montare.

Verificarea cazanelor se va efectua pe subansamble sau integral, înainte de începerea lucrărilor de izolare sau înzidire, pentru a se putea examina toate părțile metalice ale cazanului.

2.3.4. Predarea instalației din centrala termică la beneficiar

Instalația se predă beneficiarului în baza unui proces verbal de atestare a calității montajului, împreună cu toate documentele însoțitoare. După aceasta, instalația va fi prezentată controlului oficial ISCIR, în vederea obținerii autorizației de funcționare.

3. Instalatii de ventilare-climatizare

Acest capitol cuprinde specificatii care stabilesc calitatea materialelor, conditiile de executie a lucrarilor, teste, verificari si receptia lucrarilor pentru instalatii de ventilare.

Proiectarea instalatiei de ventilare-climatizare s-a facut tinand cont de prevederile urmatoarelor normative si standarde:



- Normativ I5-10 - privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare
- STAS 1907/1-14 - pentru calculul necesarului de căldură
- STAS 1907/2-14 - pentru temperaturi interioare de calcul
- STAS 6648/1-14 - pentru calculul necesarului de frig
- STAS 6648/2-14 - pentru temperaturi interioare de calcul vară
- NP 010/2022 - Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee.

Generalitati

Prin modernizarea instalațiilor s-au ales soluții tehnice constructive care să nu afecteze structura de rezistență a clădirii.

Execuția instalației de ventilare cuprinde următoarele faze:

- executarea tubulaturii de ventilare și a pieselor speciale;
- aprovizionarea cu utilaje, subansambluri, aparatură etc.;
- montajul instalației conform proiectului;
- punerea în funcțiune;
- reglarea instalației;
- recepția instalației de ventilare;

Verificarea materialelor și a echipamentelor


La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale, aparataje și mașini care corespund tehnic prevederilor proiectului, standardelor de stat și cartilor tehnice ale producătorului.

Toate aparatele, materialele și mașinile vor fi însoțite de certificatul de calitate al producătorului, de carti tehnice (instrucțiuni de exploatare) redactate în limba română, acte de omologare și agrementare (la materialele și echipamentele pentru care legislația solicită aceste acte).

Înainte de punerea în opera toate materialele și aparatajele se vor supune unui control pentru a se constata dacă nu au suferit degradări în timpul transportului sau depozitării.

Se va verifica corespondența între parametrii din fișele tehnice și cele ale echipamentelor livrate.

La recepția echipamentelor se va întocmi un proces verbal de predare primire între beneficiar și antreprenor în care se va specifica tipul și cantitatea echipamentelor livrate, împreună cu accesoriile acestora.



Depozitare si manipulare

Pastrarea materialelor pentru instalatii se face în depozitele de materiale ale santierului, cu respectarea prescriptiilor în vigoare privind normele de prevenire a incendiilor si normele specifice de tehnica securitatii muncii.

Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila se vor depozita în aer liber, în stive sau rastele pe platforme betonate sau balastate special amenajate în acest scop.

Materialele care pot fi deteriorate de agentii climatici (armaturi) se vor depozita sub soproane si vor fi acoperite cu prelate sau cu foi de polietilena.

Materialele care se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara (armaturi fine, fittinguri, aparate de masura si control, aparate cu motoare electrice) se vor pastra în magazii închise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii si în asa fel încât sa nu se deterioreze.

Conditii de prevenire si stingere a incendiilor

La executarea instalatiilor se vor respecta normele P.S.I. în vigoare.

Conditii de montare a materialelor si echipamentelor

Echipamentele nu vor fi instalate decât de personal calificat în domeniu. Instalarea echipamentelor va fi facuta numai cu respectarea specificatiilor fabricantului, cu utilizarea numai a acelor materiale incluse în accesorii sau ale altora cu aprobarea furnizorului / fabricantului.

La montajul unitatilor externe se va avea grija ca în locul respectiv sa existe suficient spatiu, în conformitate cu distantele minime impuse de fabricant pâna la cele mai apropiate elemente de constructii sau de mobilier. Daca spatiul nu este suficient si aceasta se datoreaza unor elemente de mobilier, acestea se vor muta în alte locuri.

Se va avea în atentie posibilitatea evacuării condensului de pe terase, acesta putând aparea în regim de încălzire. Asigurati-va ca legarea cablurilor de energie electrica se face în conformitate cu schema electrica livrata de fabricant odata cu echipamentul.

La montajul unitatilor interne se va avea grija ca în locul respectiv sa existe suficient spatiu, în conformitate cu distantele minime impuse de fabricant pâna la cele mai apropiate elemente de constructii sau de mobilier. Daca spatiul nu este suficient si aceasta se datoreaza unor elemente de mobilier sau mobile, acestea se vor muta în alte locuri.

Montajul cablului de legatura se va face cu respectarea prevederilor fabricantului.



Merticalitatea si orizontalitatea montajului suportilor pe pereti se va asigura cu o nivela.

Executarea gaurilor de traversare a peretilor se va face NUMAI cu masina de gaurit.

Cablul de legatura se va poza în tavanul fals cu asigurarea unei pante de minim 1% pentru evacuarea condensului .

Cablul de legatura se va poza astfel încât sa nu se formeze lire în plan vertical sau diminuarea sectiunii tubului de evacuare a condensului.

Montajul unitatilor interne, a celor externe si a cablului de legatura se va face înainte de bransarea la rețeaua electrica.

Doar dupa montajul unitatilor si a cablului se va trece la executia racordurilor la instalatia electrica.

La montajul tubulaturii de legatura a unitatii interne la priza de aer proaspat se vor respecta regulile tehnice specificate de fabricant.

Legarea cablurilor de energie electrica se face în conformitate cu schema electrica livrata de fabricant odata cu echipamentul.

Îmbinarea între tubul de evacuare si racordul la unitate pentru a prevenii eventualele scurgeri sa fie etansa.

Se verifica daca scurgerea functioneaza corect prin umplerea cu apa a tavii colectoare de condens a unitatii interioare observându-se în acelasi timp daca se face evacuarea apei la exterior.

Conectarea la instalatia electrica

Deconectați curentul de la rețeaua electrică la care urmează sa conectați sistemul de ventilare.

Asigurați-vă că alimentarea cu curent electric a fost oprită !

Sistemul de ventilare se conectează la o rețeaua electrică cu tensiunea de 400V si frecvența 50 Hz.

După conectarea la rețeaua electrică conectați curentul, faceți o inspecție vizuală și verificați funcționalitatea sistemului de ventilare.

Pornirea

Prima pornire trebuie efectuată de către un specialist care are cunoștințe teoretice și practice necesare.

Înainte de pornire trebuie verificat:



- Dacă este executată corect conectarea la rețeaua electrică;
- Dacă este deschis capacul de evacuare a aerului;
- Dacă funcționează corect sistemul de ventilare.

Conditii de securitate

Toate lucrările de conectare la rețeaua electrică trebuie să fie efectuate numai de specialiști calificați pentru astfel de lucrări, în conformitate cu normele în vigoare.

ATENȚIE! Orice lucrare de mentenanță și întreținere a recuperatorului se efectuează numai după deconectarea aparatului de la rețea.

ATENȚIE! Este interzisă utilizarea sistemului de ventilație dacă există riscul pătrunderii de corpuri străine în interiorul recuperatorului, care ar putea deteriora sau bloca lamele motoarelor.

ATENȚIE! Este interzisă utilizarea sistemului de ventilație în zonele în care aerul conține substanțe agresive și/sau nu se încadrează în limitele de temperatură de lucru.

După punerea în funcțiune a sistemului de ventilație, trebuie să respecte următoarele directive:

- Directiva LVD 2014/35 / UE. Tensiune electrică joasă;
- Directiva 2006/42 / CE. Securitatea mecanismelor;
- Directiva 2004/108 / CE. Compatibilitate electromagnetică (CEM).

Reguli de transport si pastrare

Transportul sistemului se va face în poziție verticală, în cutii speciale de ambalare pentru 4 unități.

A se păstra recuperatorul în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între -20 °C până la + 40°C și o umiditate relativă de până la 70% (la t = 25°C)

Montarea echipamentelor

Echipamentele externe se monteaza pe fundatie executata astfel încât sa amortizeze vibratiile. Izolarea se face prin izolarea fundatiilor de restul elementelor de constructie prin intermediul unui strat izolator.

Înainte de montare se verifica:

- corespondenta dintre datele de pe placuta si cele din proiect;



- orizontalitatea montarii ventilatorului;
- echilibrarea motorului, se da o rotatie, apoi alta si de fiecare data rotorul trebuie sa se opreasca în alt loc;

La fixarea buloanelor de fundatie, de aceasta se fixeaza bataiul echipamentului apoi se toarna betonul, se betoneaza suruburile de fundatie.

Legarea echipamentului la retea de transport se face prin racord elastic.

Vidarea traseelor de agent frigorific si umplerea cu freon

Aceste operatii se vor executa numai de personal calificat, în conformitate cu specificatiile tehnice ale fabricantului si NUMAI în prezenta unui reprezentant al furnizorului.

Modul de desfasurare al acestor operatii se va consemna amanuntit într-un proces verbal. Un exemplar din acest proces verbal va fi remis clientului.

Montarea tubulaturii de legatura între prizele de aer proaspat si unitatile interne

Pentru racord se va utiliza tubulatura flexibila tip spiro sau din material plastic termoizolata.

La montajul tubulaturii se va asigura o panta coborâtoare spre prize de min. 1%.

În lipsa altor specificatii ale fabricantului, la schimbarile de directie raza de curbură a tubulaturii nu va fi mai mica $1,5 \times D$.

Legaturile la aparate vor fi astfel montate încât sa permita demontarea aparatelor sau a unora din partile lor componente. Sustinerea canalelor se va face cu elemente de sustinere tipizate.

Pornirea se va face numai dupa analiza de catre reprezentantul furnizorului echipamentelor a modului de montaj a unitatilor, a cablului de legatura, a conexiunilor electrice si retelei de aer proaspat la unitati.

Standarde si normative

Instalatiile se vor realiza conform "Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare I5", "Normativului pentru exploatarea instalatiilor de ventilare I5/2".



Punerea în funcțiune

La punerea în funcțiune se urmărește asigurarea condițiilor necesare unei funcționări fiabile care să ofere garanția realizării parametrilor de confort în spațiile ventilate:

- stabilirea regimului de lucru inițial ale instalației și compararea acestora cu cele din proiect;
- colectarea datelor pe baza cărora să se stabilească eventualele remedieri ale instalației;
- obținerea de date prin măsurători și verificări periodice în vederea operațiilor de întreținere curentă și a celor de reparații;

Pornirea instalației se face în trei etape:

- prima pornire
- pornirea în sarcină normală
- funcționarea de probă

Verificarea și recepția instalațiilor de ventilație - climatizare


După încheierea lucrărilor de execuție și montaj este necesar să se realizeze o serie de operații tehnice pentru darea în exploatare a instalațiilor. Se urmărește să se stabilească astfel corespondența între prevederile din proiect și instalația executată, să se asigure o funcționare eficientă care să răspundă scopului pentru care aceasta a fost concepută și realizată.

La recepția lucrărilor se vor avea în vedere următoarele normative:

- Normativul I5/2010 - privind exploatarea instalațiilor de ventilație și climatizare
- Normativul C56 - privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- Instrucțiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice

Ansamblul lucrărilor de dare în exploatare cuprinde:

- a. Punerea în funcțiune a instalației;
 - b. Reglarea aerului;
 - c. Verificarea caracteristicilor funcționale ale mașinilor și aparatelor din instalație;
- a. Punerea în funcțiune a instalației constă în:
- verificarea părții scrise și desenate a proiectului;



- întocmirea programului de măsurare, reglare și probare a instalației;
- confruntarea riguroasă a lucrărilor efectuate cu proiectul (se urmăresc traseele de canale, se verifică dimensiunile, numărul și tipul constructiv al tuturor elementelor, se verifică corespondența între documentele tehnice ale aparatelor și cele cerute).
- controlarea poziției de montaj a ventilatoarelor, a centralelor de ventilație, a perdelelor de aer și a gurilor de refulare și de aspirație;
- verificarea stării de curățenie a instalației (a canalelor de aer, filtre, baterii de încălzire, etc);
- verificarea calității execuției care cuprinde execuția canalelor de aer, imbinarea, rigidizarea și susținerea acestora, respectarea măsurilor împotriva transmiterii vibrațiilor, verificarea dispozitivelor de reglare și închidere;
- verificarea etanșeității instalației;
- pornirea instalației.

b. Reglarea aerului urmărește ca debitele de aer reale vehiculate să corespundă cu cele nominale de calcul. Reglarea aerului se va face după metoda proporțională.

c. Verificarea caracteristicilor funcționale ale mașinilor și aparatelor se realizează asupra instalației reglate aerului și racordată conform proiectului pentru alimentare cu energie electrică, apă și agent de încălzire.


Recepția instalației cuprinde verificările privind:

- documentația tehnică;
- calitatea lucrărilor executate și corespondența lor cu proiectul de execuție și dispozițiile de șantier date de proiectant, de comun acord cu executantul și beneficiarul;
- calitatea lucrărilor ascunse pentru care s-au încheiat pe parcurs procese verbale de recepție;
- funcționarea la parametri a instalației.

Această verificare cuprinde atât determinarea performanțelor aparatelor și altor componente ale instalației, cât și verificarea etanșeității canalelor și a debitului de aer în toate ramificațiile. Se culeg, de asemenea, date privind performanțele globale și eficiența instalației, efectuând măsurători de viteză, temperatură și umiditate în încăperile ventilate.

Dacă rezultatul recepției nu este satisfăcător se propun noi lucrări de îmbunătățire, după care se procedează la o nouă recepție. Dacă totul este normal, instalația este recepționată definitiv și predată exploatarei.

Se face rodajul instalației de ventilație - climatizare timp de 30 de zile de la darea în folosință și recepționarea lucrărilor.




Masuri PSI si NTS

Pe toata durata de executie a lucrarilor proiectate cat si in perioada de exploatare, se vor respecta cu strictete normele in vigoare precum si instructiunile de intretinere si exploatare a modulelor de tratare a aerului si a ventilatoarelor axiale monofazice silentioase care sunt prevazute de catre firmele sau funizorii acestora

De asemenea se respecta tehnologiile de executie si montaj a instalatiei de ventilare cu materiale moderne, tinand cont ca nerespectarea acestora poate afecta durabilitatea si siguranta in functionare a intregii cladiri sau nefunctionarea instalatiei la parametrii proiectati.



PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER**INSTALATII TERMICE****DENUMIRE PROIECT:** „CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN COMUNA CORBASCA, JUDETUL BACAU”**BENEFICIAR:** UAT CORBASCA JUDETUL BACAU**PROIECTANT GENERAL:** S.C. MADSERV CONSULT S.R.L. BACAU

In conformitate cu LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea in constructii.

- REGULAMENTUL privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu H.G. 271/1994 – ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 1/ISC/12.03.92 privind asigurarea calitatii la realizarea probelor de presiune la conducte si rezervoare.

- NORMATIV C 56-85 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente; INSTRUCIUNI pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente; MODIFICARI la instructiuni;

- Instructiuni, ordine, ordonante, hotarari emise de M.L.P.T.I. Bucuresti si GUVERN precum si norme tehnice (STAS-uri, normative, caiete de sarcini) in vigoare la data executiei; se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii.

Nr. crt	FAZE DE CONTROL pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	DOCUMENTE DE CERTIFICARE PV–Proces verbal de constatare a calității lucrărilor PVLA–Proces verbal de verificare a lucrărilor ce devin ascunse PVRC – proces verbal de recepție calitativă PVC-FD–Fază determinantă	PARTICIPĂ LA CONTROL B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant	NR. ȘI DATA ACTULUI ÎNCHEIAT:
1.	Predarea primirea frontului de lucru	P.V.	B+E	
2.	Montarea conductelor, conf. C56/2002, Caiet IV, art. 3.1			
2.1	Prevederi comune, , conf. C56/2002, Caiet IV, art. 3.1.1	P.V. sau P.V.L.A.(după caz)	B+E	



3	Montarea conductelor interioare, conf. C56/2002, Caiet, art. 3.1.2.4	P.V.	B+E	
4	Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă și apă fierbinte, conf. C56/2002, Caiet IV, art. 3.1.2.6.	Proces verbal proba de presiune la cald	B+E	
5	Protecția anticorozivă, conf. C56/2002, Caiet IV, art. 3.1.2.6.	P.V.	B+E	
6	Montarea armăturilor, conf. C56/2002, Caiet IV, art. 3.2	P.V.	B+E	
7	Montarea corpurilor de încălzire, conf. C56/2002, Caiet IV, art.3.3	P.V.	B+E	
8	Montarea incalzirii in pardoseala, conf. C56/2002, Caiet IV, art.3.3	P.V.	B+E	
9	Montarea echipamentelor, conf. C56/2002, Caiet IV, art.3.3	P.V.	B+E	
10	FAZA DETERMINANTĂ. Proba de presiune la rece, conf. C56/2002, Caiet IV, art.3.5	Proces verbal pentru proba de presiune la rece	B+E+P	
11	FAZA DETERMINANTĂ. Proba de presiune la cald, conf. C56/2002, Caiet IV, art.3.6	Proces verbal pentru proba de presiune la cald	B+E+P	
12	FAZA DETERMINANTĂ. Proba de eficacitate, conf. C56/2002, Caiet IV, art.3.7	Proces verbal pentru proba de presiune la cald	B+E+P	
13	Proba de funcționare	Proces verbal pentru proba de funcționare a instalației	B+E+P	

1. Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calității în construcții” și „Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin HG 766/1997.
2. Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către



executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995.

3. În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului și executorului și în următoarele situații:
- când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
 - pentru orice neconcordanță cu proiectul;
 - la recepție.
4. Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.
5. Prezentul document nu este restrictiv în ceea ce privește completarea cu alte documente privind calitatea lucrărilor. Pentru fiecare categorie de lucrări, sau cu specific diferit se vor întocmi procese verbale separate. Pentru lucrări recepționate pe zone separate sau în date ce diferă se vor întocmi de către constructor procese verbale distincte.

BENEFICIAR**PROIECTANT****CONSTRUCTOR**UAT CORBASCA
JUDETUL BACAU

MADSERV CONSULT SRL



Program de Control al Calității Lucrărilor Pe Șantier - Instalații Termice de Ventilare

DENUMIRE PROIECT: **CONSTRUIRE ȘI DOTARE SALĂ DE SPORT
ÎN COMUNA CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU**

BENEFICIAR: **UAT COMUNA CORBASCA, JUDEȚUL
BACĂU**


PROIECTANT GENERAL: **S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.**

PROIECTANT DE SPECIALITATE: **S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.**

În conformitate cu LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea în construcții:

- REGULAMENTUL privind controlul de stat al calitatii în construcții, aprobat cu H.G. 271/1994 – ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 1/SC/12.03.92 privind asigurarea calitatii la realizarea probelor de presiune la conducte și rezervoare.
- NORMATIV C 56-85 pentru verificarea calitatii și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente; INSTRUCȚIUNI pentru verificarea calitatii și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente; MODIFICARI la instrucțiuni;
- Instrucțiuni, ordine, ordonante, hotărâri emise de M.L.P.T.I. București și GUVERN precum și norme tehnice (STAS-uri, normative, caiete de sarcini) în vigoare la data executiei; se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii.

Nr. crt	FAZE DE CONTROL pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	DOCUMENTE DE CERTIFICARE	PARTICIPĂ LA CONTROL	NR. ȘI DATA ACTULUI ÎNCHEIAT:
		PV-Proces verbal de constatare a calității lucrărilor PVLA-Proces verbal de verificare a lucrărilor ce devin ascunse PVRC – proces verbal de recepție calitativă PVC-FD-Fază determinantă	B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant	
1.	Predarea primirea frontului de lucru	P.V.	B+E	



2.	Montarea canalelor de aer in ghene/plafoane false, conf. C56/2002, Caiet V, art. 3.1.3	P.V.	B+E	
3.	Montarea dispozitivelor de închidere, reglare și accesoriiile canalelor de aer, conf. C56/2002, Caiet V, art. 3.2	P.V.	B+E	
4.	Montarea grile de refulare/aspiratie conf. C56/2002, Caiet V, art. 3.3.1.	P.V.	B+E	
5.	Montarea prize de aer conf. C56/2002, Caiet V, art. 3.3.7.	P.V.	B+E	
6.	Montarea dispozitivelor de ventilare locala conf. C56/2002, Caiet V, art. 3.6.	P.V.	B+E	
7.	Proba de funcționare	Proces verbal pentru proba de funcționare a instalației	B+E+P	

1. Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calității în construcții” și „Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin HG 766/1997.
2. Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înainte de data la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995.
3. În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului și executantului și în următoarele situații: când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect; pentru orice neconcordanță cu proiectul; la recepție.
4. Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.
5. Prezentul document nu este restrictiv în ceea ce privește completarea cu alte documente privind calitatea lucrărilor. Pentru fiecare categorie de lucrări, sau cu specific diferit se vor întocmi procese verbale separate. Pentru lucrări recepționate pe zone separate sau în date ce diferă se vor întocmi de către constructor procese verbale distincte.


BENEFICIAR
UAT COMUNA
CORBASCA, JUDETUL
BACĂU

PROIECTANT


CONSTRUCTOR



Grafic de realizare a investiției



MADSERV CONSULT SRL



Aspecte de mediu- ANEXA 1**Principii orizontale****a) Dezvoltare durabilă****1) Poluatorul plătește:**

- În cazul proiectului, s-a obținut Clasarea Notificării de Mediu, document eliberat de ANPM, astfel nu se vor aduce daune mediului prin exercitarea uneia dintre activitățile enumerate în anexa III la directivă precum:
 - industria energetică;
 - producția și prelucrarea metalelor;
 - industria extractivă;
 - industria chimică;
 - gestionarea deșeurilor;
 - producția de celuloză, hârtie și carton la scară largă, vopsirea textilelor și tabacaria;
 - producția de carne, produse lactate și produse alimentare la scară largă.

Operatorii abilitați să gestioneze deșeurile vor respecta legislația aplicabilă.

2) Protecția biodiversității:

- În cazul proiectului, s-a obținut Clasarea Notificării de Mediu, document eliberat de ANPM, astfel nu se vor aduce daune mediului

3) Utilizarea eficientă a resurselor:

- În vederea atingerii acestei ținte, proiectul propus respectă Studiul unic nZEB și SAER, ce face parte integrată din documentația tehnico-economică. Proiectul vizează utilizarea eficientă a combustibililor și a materiilor prime, respectându-se Standardul nZEB.

4) Reziliența la dezastre:

- Pentru a răspunde riscului climatic reprezentat de creșterea frecvenței și intensității precipitațiilor extreme, proiectul include sisteme de drenaj dimensionate corespunzător pentru a asigura evacuarea rapidă și sigură a apelor pluviale, prevenind acumulările, infiltrațiile și deteriorarea construcției sau a căilor de acces.
- Pentru reducerea riscului de întrerupere a funcționării clădirii ca urmare a creșterii frecvenței și intensității precipitațiilor extreme, proiectul a fost amplasat într-o zonă fără risc identificabil de inundații, conform analizelor din documentația tehnică și a informațiilor din planurile de urbanism și gestiune a riscurilor naturale.
- În contextul schimbărilor climatice, care determină variații tot mai accentuate ale temperaturilor exterioare – atât maxime extreme pe timp de vară, cât și minime scăzute iarna – proiectul propune un sistem HVAC dimensionat și echipat pentru a asigura confort termic interior optim pe un interval termic extins, specific zonei climatice III.
- Pentru reducerea vulnerabilității față de efectele scăderii precipitațiilor medii anuale și ale intensificării fenomenelor climatice punctuale (precipitații concentrate pe perioade scurte), proiectul a fost amplasat într-o zonă stabilă geomorfologic, fără risc de eroziune, alunecări de teren sau instabilitate a stratului de fundare.

b) Imunizarea la schimbările climatice**1) Descriere:**

Măsurile concrete de atenuare și/sau adaptare la schimbările climatice au fost incluse în totalitate în proiectul tehnic, acestea fiind:

1.1 Proiectarea instalațiilor HVAC pentru o variație mai largă a temperaturii aerului

Instalațiile HVAC prevăzute în proiect au fost dimensionate pentru a funcționa eficient într-un interval extins de temperaturi exterioare, adaptat condițiilor climatice specifice zonei Moldovei, unde se înregistrează temperaturi minime de până la -20°C și maxime care pot depăși $+35^{\circ}\text{C}$ în sezonul cald.

- Pentru a asigura confortul termic pe tot parcursul anului, sistemul HVAC este alcătuit din:
- Două pompe de căldură aer-apă (tip Monobloc) de 22 kW fiecare, cu funcționare reversibilă (încălzire și răcire), având o putere totală instalată de 44 kW. Acestea sunt adaptate pentru funcționare la temperaturi exterioare de până la -20°C , conform fișelor tehnice incluse în proiect;
- Cazane de rezervă pe gaz natural, de 34 kW fiecare, utilizate pentru acoperirea vârfurilor de sarcină termică în sezonul rece sau în cazul întreruperii funcționării pompelor de căldură;
- Sistem de ventilație mecanică cu recuperare de căldură, cu un recuperator de $7.000\text{ m}^3/\text{h}$, eficiență termică minimă 80%, destinat să deservescă sala de sport principală. Sistemul asigură aportul de aer proaspăt și evacuarea aerului viciat, menținând calitatea aerului interior chiar și în condiții de ocupare intensă;
- Ventilatoare convective carcasate montate în perimetrul sălii de sport, pentru distribuția eficientă a aerului condiționat, și radiatoare în vestiare, grupuri sanitare și spații anexe;
- Automatizare integrată BMS (Building Management System), care controlează funcționarea echipamentelor în funcție de temperatura exterioară, setările interioare și programul de utilizare al sălii.

Prin această abordare, proiectul îndeplinește cerința DNSH de adaptare a infrastructurii la variabilitatea climatică, oferind flexibilitate operațională și protejând sănătatea utilizatorilor chiar și în condiții climatice instabile.

1.2 Utilizarea materialelor de construcție de ultimă generație pentru izolarea termică a clădirii

Pentru a răspunde riscului climatic asociat cu creșterea temperaturii medii și apariția fenomenelor de temperaturi extreme, proiectul prevede utilizarea unor materiale termoizolante de ultimă generație, cu proprietăți fizico-tehnice superioare și durabilitate crescută, care contribuie atât la eficiența energetică a clădirii, cât și la reziliența acestora în fața schimbărilor climatice.

Măsurile implementate includ:

- Pereți exteriori: termoizolați cu vată bazaltică de 20 cm grosime, cu coeficient de conductivitate termică $\lambda \leq 0,036\text{ W/mK}$, care oferă o barieră eficientă împotriva pierderilor termice și un comportament foarte bun în condiții de umiditate și variații de temperatură;

- Planșeu peste ultimul nivel (acoperiș tip terasă necirculabilă): izolat cu două straturi depolistiren extrudat XPS de câte 10 cm, montate în cruce, oferind o protecție termică excelentă împotriva supraincălzirii vara și pierderilor de căldură iarna;
- Planșeu peste sol (pardoseală pe sol): termoizolație din polistiren extrudat XPS de 10 cm, asigurând continuitatea termoizolației și reducerea punților termice;
- Tâmplărie exterioară: ferestre și uși din profil PVC cu geam tripan (3 foi de sticlă), cu coeficient de transfer termic global $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, contribuind la limitarea pierderilor prin radiație și convecție;
- Punte termică la baza pereților exteriori: tratată cu panouri termoizolante rigide cu conductivitate redusă și protejate hidroizolant.

2.1 Implementarea proiectului în zone fără risc de eroziune

Amplasamentul ales pentru construirea sălii de sport din comuna Corbasca a fost selectat în mod strategic într-o zonă stabilă din punct de vedere geomorfologic, fără semne de alunecări de teren, eroziuni active sau instabilitate hidrologică. Conform studiilor topografice și geotehnice anexate documentației tehnice, terenul are o pantă slabă, uniformă, cu o înclinare generală de cca. 1–2%, fără taluzuri sau forme de relief instabile.

Stratul de fundare identificat este constituit din argilă prăfoasă plastic consistentă, cu capacitate portantă bună și fără tendințe de tasare excesivă sau eroziune internă. Nivelul apei freatice se află sub adâncimea de fundare (la peste 2,50 m), eliminând riscul de umezire capilară sau subspălare a fundației.

Pentru prevenirea oricăror riscuri punctuale de eroziune la nivel local (de exemplu, pe timp de ploi torențiale), proiectul prevede:

- sistem de preluare și evacuare a apelor pluviale, prin rigole și tubulatură îngropată, cu descărcare în rețea;
- amenajarea trotuarelor perimetrare etanșe din beton, cu pantă de evacuare controlată;
- plantarea de gazon și vegetație perimetrală, pentru consolidarea solului și reducerea riscului de eroziune superficială;
- stabilizarea stratului vegetal existent, fără decopertări excesive, astfel încât solul să-și păstreze coeziunea naturală.

În concluzie, amplasarea proiectului într-o zonă fără risc de eroziune, combinată cu măsurile tehnice specifice de drenaj și consolidare a solului, asigură o reziliență ridicată a infrastructurii în fața potențialelor efecte ale schimbărilor climatice asupra stabilității terenului.

3.1 Implementarea proiectului în zone fără risc de inundații

Amplasamentul sălii de sport din comuna Corbasca a fost selectat într-o zonă aflată în afara riscurilor majore de inundații, conform documentației urbanistice locale și a observațiilor din studiile topografice și geotehnice. Terenul pe care se va realiza construcția are o altitudine relativă ridicată față de zonele joase adiacente și nu se află în proximitatea unor cursuri de apă naturale sau a unor acumulări permanente de apă.

- Din analiza Planului de Urbanism General (PUG) al comunei Corbasca, precum și din verificările în teren, reiese că:
- Zona nu este clasificată ca fiind expusă riscului de inundații conform hărților de hazard hidrologic emise de autoritățile competente;

- Nu există antecedente istorice de inundații care să fi afectat terenul analizat sau vecinătățile sale apropiate.
- Pentru asigurarea suplimentară a protecției la apă:
- Proiectul prevede realizarea unui sistem complet de colectare și evacuare a apelor meteorice, compus din rigole de preluare perimetrală, conducte de evacuare și guri de scurgere, cu dimensionare conform STAS 9470/2022 pentru ploi torențiale (până la 82 l/m²/24h);
- Suprafața construită este ușor înălțată față de cota terenului natural (prin platforma betonată), evitând astfel acumularea apei în jurul clădirii;
- Zonele exterioare vor fi tratate cu straturi de balast și materiale permeabile, pentru a permite infiltrarea apei și a reduce riscul de băltire;
- Terenul amenajat va avea pantă direcționată controlat, astfel încât apele de ploaie să fie îndepărtate rapid de la bazele construcției.

Având în vedere aceste caracteristici, se poate concluziona că proiectul este localizat într-o zonă cu risc redus spre inexistent de inundații, fapt ce sprijină adaptarea investiției la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH.

3.2 Proiectarea sistemelor de drenaj astfel incat sa poata prelua cantitațiile de precipitații extreme

Pentru a răspunde riscului climatic reprezentat de creșterea frecvenței și intensității precipitațiilor extreme, proiectul include sisteme de drenaj dimensionate corespunzător pentru a asigura evacuarea rapidă și sigură a apelor pluviale, prevenind acumulările, infiltrațiile și deteriorarea construcției sau a căilor de acces.

Măsuri concrete adoptate în cadrul proiectului:

- Rigole perimetrale din beton prefabricat, amplasate de-a lungul zonelor de trafic pietonal și carosabil, dimensionate conform normativului NP 133/2013 și STAS 9470/2022;
- Guri de scurgere cu grătare metalice, amplasate strategic în zonele cu potențial de acumulare a apei;
- Tubulatură îngropată de evacuare a apelor meteorice, realizată din PVC de înaltă rezistență (DN 160–200 mm), cu pantă hidraulică minimă de 1,5%, conectată la un colector general al incintei;
- Straturi permeabile de fundație și balast în zonele exterioare, care permit infiltrarea apei în sol acolo unde este posibil, reducând astfel sarcina pe sistemul de evacuare;
- Sistem de control și întreținere ușoară, prin cămine de vizitare și curățare, pentru a preveni colmatarea în timp și a asigura funcționarea constantă.
- Platforma betonată din jurul sălii este proiectată cu pantă transversală de 2%, orientată către rigole, evitând acumulările accidentale de apă la baza pereților și reducând riscul de infiltrare în fundații.

Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare la schimbările climatice.

c) Principiul DNSH

1) Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ - :

Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, având în vedere că acest obiectiv de mediu a fost tratat în vederea imunizării infrastructurii la schimbările climatice, respectarea principiului DNSH pentru acest obiectiv de mediu se consideră îndeplinită.

3.14. Coerență cu politica de mediu. –**a) Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:**

Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, având în vedere că acest obiectiv de mediu a fost tratat în vederea imunizării infrastructurii la schimbările climatice, respectarea principiului DNSH pentru acest obiectiv de mediu se consideră îndeplinită.

În același timp, solicitantul se va asigura de respectarea directivei privind eficiența energetică a clădirilor (conceptul de clădire NZEB – consum de energie aproape zero), respectarea Directivei (UE) 2018/844, cu completările și modificările ulterioare, Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE, cu completările și modificările ulterioare, privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE, cu completările și modificările ulterioare, privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 101/2020, cu completările și modificările ulterioare, pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (conceptul de clădire nZEB – o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero și care generează o mare parte din consum (cel puțin 30%) din surse de energie regenerabile – fie local (prin panouri solare, pompe de căldură etc.), fie prin achiziția de energie din surse regenerabile, produsă la o distanță de maximum 30 de kilometri).

De asemenea, echipamentele care vor fi achiziționate pentru dotarea acestor infrastructuri vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu completările și modificările ulterioare, cu completările și modificările ulterioare, pentru produsele cu impact energetic. Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei.

Pentru investiția propusă – „Construire și dotare sală de sport în comuna Corbasca, județul Bacău” – având o durată de viață estimată de peste 30 de ani și implicând realizarea unei clădiri noi, respectarea principiului DNSH pentru obiectivul de mediu „Atenuarea schimbărilor climatice” se consideră îndeplinită, întrucât:

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu cerințele privind realizarea clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB), în baza legislației naționale aplicabile (Legea nr. 372/2005, cu modificările și completările ulterioare, republicată prin Legea nr. 101/2020) și în conformitate cu Directiva (UE) 2018/844 de modificare a Directivelor 2010/31/UE și 2012/27/UE privind performanța energetică a clădirilor și eficiența energetică.

Clădirea proiectată respectă cerințele privind consumul de energie primară globală și integrarea surselor regenerabile, conform standardului NZEB. Scenariul energetic selectat presupune utilizarea unei pompe de căldură aer-apă, completată cu centrală termică pe gaz, ventilație mecanică cu recuperare de căldură și panouri fotovoltaice, care contribuie la acoperirea locală a unei părți semnificative din necesarul energetic al clădirii.

În scenariul energetic asumat în proiect, emisiile echivalente de CO₂ asociate consumului final de energie sunt de 4,31 kgCO₂/m².an, valoare inferioară pragului de 12 kgCO₂/m².an impus de standardul NZEB pentru clădirile din zona climatică III.

- Echipamentele prevăzute pentru dotarea infrastructurii au fost selectate în conformitate cu cerințele de ecodesign prevăzute de Directiva 2009/125/CE, cu modificările și completările ulterioare, și respectă cele mai bune practici în materie de eficiență energetică și management al consumului. Acestea includ:
- Corpuri de iluminat LED,
- Echipamente cu clasă energetică A sau superioară,
- Sisteme de automatizare pentru controlul temperaturii și iluminatului,
- Echipamente de ventilare și climatizare eficiente din punct de vedere energetic.

Prin urmare, proiectul contribuie activ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este aliniat la obiectivul de neutralitate climatică și respectă principiul DNSH aferent Pilonului I – „Atenuarea schimbărilor climatice”.

Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, având în vedere că acest obiectiv de mediu a fost abordat printr-un proces formal de imunizare climatică, respectarea principiului DNSH pentru obiectivul „Adaptarea la schimbările climatice” se consideră îndeplinită.

Având în vedere că proiectul „Construire și dotare sală de sport în comuna Corbasca, județul Bacău” presupune realizarea unei infrastructuri fizice expuse direct condițiilor climatice (acoperiș, fațade, fundații, platforme exterioare, sisteme tehnice și utilități) și are o durată de viață estimată de peste 30 de ani, acesta a fost supus unei evaluări detaliate privind reziliența climatică, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene 2021/C 373/01 – „Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice”.

Evaluarea a inclus analiza riscurilor climatice relevante pentru amplasamentul din comuna Corbasca, județul Bacău, precum și identificarea și integrarea în proiect a unor măsuri concrete de adaptare. Riscurile principale identificate includ: valuri de căldură, precipitații intense și bruște, variații termice extreme, riscuri hidrologice punctuale și potențial de eroziune superficială.

Pentru fiecare categorie de risc, proiectul tehnic include următoarele măsuri de adaptare documentate:

- Temperaturi extreme: sistemele HVAC sunt proiectate pentru un interval de funcționare extins (−20°C până la +40°C), iar anvelopa clădirii este izolată cu materiale performante: vată bazaltică de 20 cm la pereți, XPS în dublu strat la planșeul superior, geamuri tripan cu $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Risc de eroziune: amplasamentul a fost ales într-o zonă plană, cu pantă naturală redusă și stabilitate geomorfologică confirmată prin studii geotehnice, fără influență din partea apelor de suprafață;

- Risc de inundații: terenul nu este situat în zona cu hazard hidrologic, are pantă de scurgere naturală și este prevăzut cu sistem de evacuare controlată a apelor meteorice;
- Precipitații extreme: clădirea este dotată cu rigole perimetrale, guri de scurgere și sistem pluvial dimensionat conform NP 133/2013 și STAS 9470/2022, cu capacitate de preluare pentru debite de peste 80 l/m²/24h.

Toate aceste măsuri sunt integrate în studiul de imunizare la schimbările climatice și în proiectul tehnic aferent, contribuind la creșterea rezilienței infrastructurii și la funcționarea durabilă a obiectivului în condițiile climatice prognozate pe termen lung.

Prin urmare, se consideră că principiul DNSH pentru obiectivul „Adaptarea la schimbările climatice” este respectat, în acord cu cerințele Ghidului solicitantului și cu reglementările europene aplicabile.

- a) Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește:

În cazul proiectului, s-a obținut Clasarea Notificării de Mediu, document eliberat de ANPM, astfel nu se vor aduce daune mediului prin exercitarea uneia dintre activitățile enumerate în anexa III la directivă precum:

- industria energetica;
- producția și prelucrarea metalelor;
- industria extractivă;
- industria chimică;
- gestionarea deșeurilor;
- producția de celuloză, hârtie și carton la scară largă, vopsirea textilelor și tabăria;
- producția de carne, produse lactate și produse alimentare la scară largă.

Operatorii abilitați să gestioneze deșeurile vor respecta legislația aplicabilă.

Solicitantul se angajează că va impune operatorului/ operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract.

- b) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine
- c) Prevenirea și controlul poluării
- d) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

Pentru respectarea ultimelor 3 obiective de mediu aferent principiului DNSH este suficientă prezentarea Autorizației de Construire, deoarece pentru emiterea acesteia a fost necesară obținerea în prealabil și a actului de reglementare de la mediu (conform OUG nr. 23/12.04.2023, art. 6, alin. 6).

Dispoziții generale de mediu

Specialist de mediu in santier – este responsabil cu:

- Respectarea obligatiilor de mediu si sa se asigure ca activitatile de constructie se desfasoara in conformitate cu obiectivele de mediu, scopurile si specificatiile declarate;
- Managementul protectiei mediului pe perioada lucrarilor in santier;
- Efectuarea de inspectii periodice pentru a evalua conformarea cu obligatiile de mediu si pmm;
- Monitorizarea respectarii legislatiei de mediu de catre personalul din santier;
- Monitorizarea respectarii actelor de reglementare si prevederilor referitoare la protectia mediului;
- monitorizarea factorilor de mediu;
- Comunicarea cu muncitorii din santier pentru:
 - a) cresterea gradului de constientizare si sensibilizare in ceea ce priveste protectia mediului;
 - b) instruirea personalului care lucreaza pe santier in ceea ce priveste protejarea factorilor de mediu in cadrul executiei lucrarilor;
 - c) masurile necesar a fi luate pentru prevenirea poluarii si masurile necesar a fi luate in cazul unor incidente de mediu.
- Comunicarea cu personalul de conducere si cu muncitorii atunci cand:
 - a) se pregatesc rapoartele periodice de monitorizare;
 - b) se intocmesc inregistrarile si fisele de gestiune a deseurilor;
 - c) se pregatesc rapoarte privind situatiile neconforme.

Legislație aplicabilă

- OUG 92/2021



I. Asigurare trasabilitate deșeuri**Clasificarea deșeurilor**

Toate deșeurile vor fi împărțite, în funcție de tip și clasificare, după cum urmează:

- Deșeuri industriale toxice;
- Deșeuri menajere;
- Materiale reciclabile/reutilizabile;
- Deșeuri generale din construcția stației și demolări.

A. Deșeuri industriale toxice

SM (Specialistul de mediu) se va asigura că toate deșeurile industriale toxice generate sunt stocate temporar în zonele de depozitare desemnate și sunt acoperite. RM va păstra o copie a autorizației valabile a colectoarelor de deșeuri industriale toxice.

Deșeurile industriale toxice generate sunt după cum urmează:

Deșeuri industriale toxice	Metoda de depozitare
Ulei uzat, motorină, lichid hidraulic, vaselină și lubrifianți, apă puternic contaminată cu substanțe chimice sau ulei	Păstrate într-un loc de depozitare desemnat, acoperit.
Recipienți de vopsea cu vopsea nesolidificată	Păstrate într-un loc/cutie desemnată pentru depozitarea temporară.
Amestecuri de beton, rășini, agenți de curățare	Păstrate în magazia (depozit) din incinta șantierului

Specialistul de mediu va furniza și se va asigura că toți recipienții folosiți pentru deșeurile industriale toxice sunt etichetați în mod corespunzător. Toți muncitorii se asigură că nu există nici o împrăștiere a deșeurilor industriale toxice în timpul manevrării și transportării la locul de depozitare a deșeurilor.

Nu se va depozita nici un deșeu în interiorul locației, într-o poziție care poate afecta siguranța și sănătatea angajatului, sau care ar putea avea un efect asupra mediului.

B. Deșeuri menajere

Toate deșeurile menajere generate vor fi eliminate în pubele de depozitare desemnate, iar acestea vor fi acoperite în permanentă. Specialistul de mediu se va asigura că toate deșeurile menajere sunt ridicate de pe locație de către agentul economic care deține Autorizația de Colectare a Deșeurilor.

C. Materiale reciclabile /reutilizabile

Toate materialele reciclabile/reutilizabile generate sunt eliminate după cum urmează:

Materiale reciclabile / reutilizabile	Metoda de eliminare
Fier vechi / Cablu de sârmă /Armatura	Agent economic autorizat
Bidoane goale	Returnate furnizorului pentru utilizare.
Paleți din lemn folosiți	Reutilizare la locurile proiectului.

Întregul personal și subantreprenorii se vor asigura că nici un deșeu industrial toxic nu se amestecă cu deșeurile generale de construcție. Agentul economic contractat care deține Autorizația de Colectare a Deșeurilor va furniza și pubele pentru colectarea selectivă astfel:

În **containerul GALBEN** se depun deșeurile de ambalaje din plastic și metal:

- Recipiente de plastic pentru băuturi (PET) și cele ale produselor lactate;
- Recipientele produselor cosmetice și detergenților;
- Caserole de plastic și polistiren curate, farfurii de plastic și pungi de plastic;
- Pungi și folii de plastic folosite ca ambalaje;
- Dopuri metalice;
- Cutii de metal și alte recipiente metalice;
- Doze și ambalaje din aluminiu.

În **containerul VERDE** se depun deșeurile de ambalaje din sticlă, respectiv:

- Sticla albă, maro și verde;
- Borcane și sticle fără capac;
- Cioburi de sticlă;
- Alte obiecte din sticlă.

Containerul **ALBASTRU** este pentru deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, precum:

- Ambalaje din hârtie și carton de la alimente;
- Pungi de hârtie;
- Cutii și ambalaje din carton simplu sau ondulat;
- Hârtie de scris, hârtie de ambalat;
- Ziare și reviste;
- Cărți și caiete.

Containerul MARO/GRI este destinat deșeurilor biodegradabile și reziduale:

- Resturi de fructe și legume;
- Resturi de mâncare și oase;
- Filtre pentru ceai și cafea;
- Resturi de conserve (fără ambalaje);
- Alimente stricate (fără ambalaje).

Deșeurile generate în cadrul organizării de șantier sunt prezentate în Anexa nr.2.

D. Deșeurile generate în cadrul realizării proiectului

Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructură, construcția și întreținerea căilor rutiere, demolarea totală sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include:

- a) materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor - smoală, nisip, pietriș, bitum, piatră construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici;
- b) materiale excavate în timpul activităților de construire, decontaminare, etc. - sol, pietriș, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

Deșeurile periculoase din deșeurile de construcții și demolări pot include soluri și pietrișuri contaminate cu substanțe periculoase.

Colectarea, transportul, reciclarea și depozitarea acestor tipuri de deșeuri se realizează numai de către operatori economici autorizați.

Producătorii de deșeuri – persoane fizice și juridice – sunt obligați să asigure sortarea deșeurilor din construcții și demolări, stabilite prin H.G. nr. 856/2002, pe tipuri de deșeuri. Deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor pre colecta în recipiente separate și vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unitățile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deșeuri rezultate din reparații, construcții și demolări.

Deșeurile din construcții și demolări pot fi refolosite, prin reutilizare directă sau indirectă tot ca materiale de construcție (umpluturi), sau valorificate prin reciclare/valorificare energetică.

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor din construcții și reabilitarea, se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacități.

Colectarea și transportul

Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta de către operatori economici autorizați, la solicitarea deținătorilor de deșeuri.

Producătorii și deținătorii de deșeuri care solicită colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări de către operatori economici autorizați, au obligația de a nu depozita aceste deșeuri în stradă, pe domeniul public, înainte de punerea la dispoziție a recipientelor standardizate, de tip containere, solicitate operatorului economic autorizat.

Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări se vor realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare, în funcție de tipul, cantitatea și originea deșeurilor.

Transportul deșeurilor din construcții și demolări trebuie făcut cu personal instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente. Este interzisă abandonarea deșeurilor pe traseu.

Preluarea lor se va face doar de către societăți abilitate.

În cazul deșeurilor nepericuloase, conform legislației în domeniu, fiecare transport de deșeuri de este însoțit de o serie de documente legale astfel:


- bon de cântar aviz de însoțire marfa
- anexa 3 (conform HG 856/2002)

Șantierul necesită asigurarea unui bun management al materialelor, incluzând în această categorie și deșeurile. Tehnicile care vor fi implementate pentru precolectarea, stocarea temporară, valorificarea și eliminarea deșeurilor vor respecta cerințele de bază menționate în legea cadru, respectiv:

- Deșeurile vor fi predate, pe bază de contract, exclusiv unor colectori sau unor operatori autorizați;
- Va fi nominalizată o persoană, din rândul angajaților societății de execuție (în timpul execuției lucrărilor), care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina deținătorilor /producătorilor de deșeuri;
- Va fi păstrată evidența tipurilor și cantităților tuturor categoriilor de deșeuri generate pe amplasament;
- Va fi implementat și operat un sistem de colectare separată care să prevină amestecarea deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase și care va permite valorificarea acestora.
- Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și populație și limitarea cantităților de deșeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deșeuri.

Modalitățile de gestionare eficientă și conformă a deșeurilor generate au în vedere:

- Valorificarea/ reciclarea pe cât posibil a DCD și depozitarea finală a acestora, dacă valorificarea nu este posibilă, care se va face numai în spații aprobate;
- Pământul de excavație va fi refolosit, pe cât de mult posibil, ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de Șeful de șantier;



- Stratul de sol vegetal va fi îndepărtat și depozitat în grămezi separate, urmând a fi utilizat în același scop pe alte amplasamente, dacă este cazul;
- Toate materialele cu potențial util generate din activitățile proprii (lemn, metal, materiale plastice, sticlă) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați;
- Deșeurile periculoase (uleiuri uzate și unsori) vor fi livrate pe bază de contract și evidente stricte operatorilor autorizați.
- Stocarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul contaminării solului și a apei freatică.

Vor fi luate măsuri pentru a se asigura că toți angajații își asumă responsabilitatea pentru gestionarea și mânuirea în siguranță a materialelor periculoase, în conformitate cu reglementările legale.

Aceasta include achiziționarea, mânuirea, depozitarea, reducerea reziduurilor și distrugerea materialelor periculoase. În acest scop, programul include o instruire specifică la locul de muncă și executarea de inspecții pentru a se asigura conformitatea cu reglementările legale.

Reziduurile periculoase generate pe șantier, cum ar fi uleiurile, emulsia bituminoasă, bateriile, acumulatorii, vopselurile, etc vor fi colectate separat și transferate pentru tratare la societăți autorizate, cu care se vor semna contracte de prestări servicii.

Deșeurile rezultate din activitatea șantierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv– Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deșeuri rezultate din activitatea șantierului pot fi: cod 17.01 – beton, cărămizi și materiale ceramice; 17.05.04 – pământ și pietre altele decât cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 – alte deșeuri de la construcții și demolări.

Sortarea deseurilor nepericuloase rezultate din lucrările de construcție

Manevrarea deseurilor de construcție se va face în conformitate cu reglementările locale și naționale. Deșeurile generale de construcție vor fi eliminate cu mijloace mobile de transport sau pe sisteme de eliminare a deseurilor montate pe patine, puse la dispoziție de agentul economic care deține autorizație de colectare a deseurilor la locațiile proiectului.

Deșeurile generale de construcții sunt după cum urmează:

Deseuri generale	Metoda de depozitare
Deseu birou	Cos de gunoi pentru hartie pus la dispoziție în birou sau grup sanitar
Lemn	Depozitat în zona desemnată la locul proiectului pentru a fi utilizat la lucrările din șantier; surplusul sau materialul neconform va fi eliminat în vrac de către agentul economic care deține Autorizația de Colectare a Deșeurilor.
Deseuri de construcție	Depozitat în zona desemnată la locul proiectului pentru a fi eliminat în vrac de către agentul economic care deține Autorizația de Colectare a Deșeurilor
Deseuri de ambalaje	Depozitat în zona desemnată la locul proiectului pentru a fi eliminat în vrac de către agentul economic care deține Autorizația de Colectare a Deșeurilor.

Deșeuri generale de construcție provenite din activitățile de excavare sau similare sau din surplus de material excavat

Surplusul de material excavat va fi depozitat în zona de lucru a santierului, însă nu va fi eliminat din santier nici un material excavat care poate fi refolosit în cadrul lucrărilor. Pământul vegetal va fi îndepărtat din zonele lucrărilor temporare și permanente, inclusiv din zonele componente și va fi depozitat și pastrat pentru reutilizare. Materialul provenit din demolări va fi sortat și prelucrat (concasat, marunțit) pentru a fi reutilizat la umpluturi. Surplusul de material provenit din demolări va fi depozitat în afara santierului.

Toate materialele reciclabile/reutilizabile generate sunt eliminate după cum urmează:

Materiale reciclabile / reutilizabile	Metoda de eliminare
Fier vechi / Cablu de sarma / Armatura	Agent economic autorizat
Bidoane goale	Returnate furnizorului pentru utilizare/ predare către sistem RETURO.
Paleti din lemn folosiți	Reutilizare la locurile proiectului.

Întregul personal și subantreprenorii se vor asigura că nici un deșeu industrial toxic nu se amestecă cu deșeurile generale de construcție.

Colectarea selectivă se va face astfel:

În **containerul GALBEN** se depun deșeurile de ambalaje din plastic și metal:

- Recipiente de plastic pentru bauturi (PET) și cele ale produselor lactate;
- Recipientele produselor cosmetice și detergenților;
- Caserole de plastic și polistiren curate, farfurii de plastic și pungi de plastic;
- Pungi și folii de plastic folosite ca ambalaje;
- Dopuri metalice;
- Cutii de metal și alte recipiente metalice;
- Doze și ambalaje din aluminiu.

În **containerul VERDE** se depun deșeurile de ambalaje din sticlă, respectiv:

- Sticlă albă, maro și verde;
- Borcane și sticle fără capac;
- Cioburi de sticlă;
- Alte obiecte din sticlă.

În containerul **ALBASTRU** este pentru deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, precum:

- Ambalaje din hârtie și carton de la alimente;
- Pungi de hârtie;
- Cutii și ambalaje din carton simplu sau ondulat;
- Hârtie de scris, hârtie de ambalat;
- Ziare și reviste;
- Carti și caiete.

În **Containerul MARO/GRI** este destinat deșeurilor biodegradabile și reziduale:

- Resturi de fructe și legume;
- Resturi de mâncare și oase;
- Filtre pentru ceai și cafea;
- Resturi de conserve (fără ambalaje);

- Alimente stricate (fara ambalaje).

Păstrarea deșeurilor voluminoase se va face pe categorii și în containere metalice conforme.

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor din construcții și reabilitarea, se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacități.

Preluarea lor se va face doar de către societăți abilitate.

În cazul deșeurilor nepericuloase, conform legislației în domeniu, fiecare transport de deșeurii de este însoțit de o serie de documente legale astfel:

- bon de cântar aviz de însoțire marfă
- anexa 3 (conform HG 856/2002)

III. MĂSURI DE ATENUARE ȘI ACȚIUNI DE MANAGEMENT

Temă	Locația	Cerințe pentru Contractor (mod de colectare / tratare / evacuare / eliminare finală)	Responsabilitate	Proces de verificare Frecvență	Frecvență
Principii de gestionare a deșeurilor	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Trebuie îndeplinite toate condițiile legale de managementul deșeurilor	Constructor	Audit	Semestrial
Transportul deșeurilor	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Transportul deșeurilor în scopul valorificării / eliminării permanente a acestora ar trebui efectuat în baza documentației pregătite pentru transferul deșeurilor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1061/2008.	Constructor	Auditul documentației relevante pentru transferul deșeurilor	Semestrial
Principii de gestionare a deșeurilor	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Deșeurile sau materialele periculoase vor fi colectate selectiv pe șantier și vor fi predate către operatori autorizați. Nu se vor incinera deșeurii pe șantier. Containerele de deșeurii periculoase vor fi îndepărtate sau transferate doar de personal calificat cu echipamente și vehicule adecvate.	Constructor	Inspecții vizuale. Auditul documentației relevante pentru colectare și transferul deșeurilor	Semestrial
Instruirea	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Angajații implicați în gestionarea deșeurilor vor beneficia de instruire regulată, specifică fiecărui tip de deșeu generat și gestionat, și după caz, care acoperă cerințele generale pentru gestionarea deșeurilor periculoase.	Constructor	Auditul evidenței privind instruirile	

Principii de gestionare a deșeurilor	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Pentru fiecare tip de deșeu se va evalua soluția adecvată de gestionare și vor fi încheiate contracte cu entitățile care au aceste responsabilități, separate pentru fiecare tip de deșeu. Operatorii vor tine evidența deșeurilor.	Constructor	Verificarea contractelor	
Depozitarea deșeurilor	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Deșeurile care provin de pe fronturile de lucru vor fi stocate în pubele cu pungă de gunoi și vor fi îndepărtate zilnic. La organizarea de șantier vor fi prevăzute punte de colectare cu pubele pentru fiecare tip de deșeu.	Constructor	Inspecții vizuale	
Raportare	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Contractorii vor face raportări privind tipurile și cantitățile de deșeuri și ruta urmata de acestea. Se va păstra o evidență strictă a gestiunii prin completarea lunară a documentelor de gestionare a deșeurilor, per tip de deșeu identificat conform HG 856/2002 evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, iar această evidență strictă se va păstra prin completarea fișelor, pe tipuri de deșeuri, conform modelului din Anexa 5 a hotărârii mai sus menționate.	Constructor	Auditul raportărilor lunare și a fișelor de deșeuri	Semestrial
Reciclare	Organizarea de șantier și în incinta șantierului	Deșeurile inerte de la excavări și demolări vor fi reciclate prin utilizarea la umpluturi sau vor fi utilizate la lucrările temporare de drumuri, platforme, etc.	Constructor	Auditul fișelor de gestiune a deșeurilor	Semestrial

IV. REUTILIZARE DEȘEURI

Întrucât proiectul vizează construirea de noi clădiri, deșeurile rezultate lucrărilor de execuție sunt de tipul **17.05.04 – pământ și pietre** și pot fi refolosite, prin reutilizare directă ca strat de umplutură/nivelare.

V. PRINCIPII DE DEZVOLTARE CIRCULARĂ

Minim 70% din deșeurile rezultate din lucrările de execuție vor fi reciclate/reutilizate în cadrul proiectului, majoritatea fiind de tipul pământ și pietre.

PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

(conform HGR 300 / 2006)

***Obiectiv:* “ CONSTRUIRE ȘI DOTARE SALĂ DE SPORT ÎN
CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU”
în localitatea CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU**

***Faza de elaborare:* Proiectare**

Nr. PROIECT:

	NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	SEMNĂTURA
ÎNTOCMIT			
APROBAT			

EVIDENTA MODIFICARILOR / REVIZIILOR

Număr	CONTINUTUL (DESCRIEREA) MODIFICARII / REVIZIEI	Data modificarii/reviziei
1.		

CAPITOLUL 0. CUPRINSUL PLANULUI SSM

<i>Capitol</i>	<i>DENUMIRE CAPITOL</i>
0	Cuprinsul planului SSM
1	Informații de ordin administrativ
2	Măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorul în materie de securitate și sănătate
3	Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor
4	Măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecție colectivă și individuală
5	Amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii
6	Măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea
7	Obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia
8	Măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie
9	Indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsurile de organizare luate în acest sens
10	Modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă
11	Calificarea lucrătorilor, atestare / autorizarea internă și externă a lucrătorilor
12	Planul controalelor / inspecțiilor s.s.m. (și su)
13	Raportarea, înregistrarea și evidența evenimentelor - accidente de munca, accidente usoare, incidente periculoase
14	Evacuare deseuri
15	Lucrări care implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor (conform anexa 2 la HGR 300/2006)
16	Anexe

CAPITOLUL 1. Informații de ordin administrativ care privesc șantierul și informații care completează declarația prealabilă

1.1. Informații generale

Nr. crt.	CALITATEA ÎN PROIECT	DENUMIREA SOCIETĂȚII
1.	Titularul investiției	CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU
2.	Beneficiarul investiției	CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU
4.	Proiectant general	S.C. MADSERV CONSULT S.R.L.
5.	Amplasament	N
6.	Faza de execuție	Proiect Tehnic
7.	Data elaborării proiectului:	2025

1.2. Numele si adresa antreprenorilor / subantreprenorilor

Numele și adresa antreprenorului:

Nr. crt.	Numele societății	Adresa
1.		

Subantreprenori

Nr. crt.	Denumire societate	Adresa	Categoria lucrări
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
f.			
g.			

h.			
j.			
k.			
l.			
m.			
n.			

1.3. Personalul cu responsabilități privind organizarea, verificarea și respectarea cerințelor de asigurare a securității și sănătății muncii

Descrierea generală a proiectului

Anexă la HCL __/__/2025	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA CORBASCA, JUDEȚUL BACĂU	Categoria de importanta III
Titlul proiectului		
Certificat de urbanism	2/10.02.2025	Clasa de importanta C
INDICATORI TEHNICI		
Numar cadastral	62847	
Suprafata teren	2040 mp	
Suprafata desfasurata cladire	796.42 mp	
Suprafata construita cladire	517.05 mp	
Regim înălțime	P+1E	

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Caracteristicile clădirii existente sunt următoarele:

- Forma în plan - dreptunghiulară
- Regimul de înălțime: P+1E
- Acoperiș tip șarpantă, în două ape, învelitoare din panouri termoizolante tip *sandwich*.
- Instalații electrice, încălzire centralizată cu centrala pe energie electrică.

Infrastructură:

Sistemul de fundare ales este compus din grinzi de fundare și fundații izolate.

Zona de subsol descarcă spre terenul de fundație prin tălpi continue de 70 cm lățime, sub pereții din beton armat.

Sub stâlpii cadrelor suprastructurii au fost proiectate fundații izolate de tip bloc și cu zinet. Tălpile sunt de 2 tipuri, fundații F1 și F2.

Fundațiile F1 au dimensiunile plane de 2.0 x 2.0 m și corespund stâlpilor de 40 x 40 cm. Fundațiile F2 au dimensiunile plane de 2.3 x 2.8 m și corespund stâlpilor de 35 x 50 cm. Infrastructura clădirii, precum și plăcile la sol, se vor realiza din beton de clasă C30/37 și armături de clasă B500 (C).

Suprastructură:

Clădirea cu rol de sală de sport va avea un regim de înălțime P+1E. Sistemul structural ales este compus din cadre ortogonale din beton armat cu stâlpi de 40 x 40 cm și 30 x 50 cm. Riglele de cadru au secțiuni de 25 x 45 cm și 25 x 93 cm pentru atic. Planșeele sunt din beton armat cu grosimea de 15 cm, precum și podețele scărilor de circulație curentă. Suprastructura va fi realizată din beton de clasă C30/37 și va fi armată cu bare independente de clasă B500 (C).

Acoperișul:

Structura acoperișului - Acoperișul va fi de tip șarpantă în 2 ape și realizat cu ferme metalice din profile laminate uzinate. Ansamblurile vor fi realizate din oțel S275, tratat anticoroziv. Înainte de turnarea elementelor de beton se vor prinde pe poziție ancorele structurii metalice realizate din tije filetate Gr. 8.8 specificate în partea desenată a proiectului.

Ansamblurile pentru care nu au fost specificate ancore înglobate se vor prinde de structura de zidărie confinată cu ancore chimice pe o adâncime de min. 15 diametre. Șuruburile și ancorele necesare pentru îmbinarea și prinderea pe poziție a ansamblurilor sunt specificate sub formă tabelară în anexele prezentului proiect.

Aria construită propusă $A_c = 517.05 \text{ mp}$

Categoria de importanță – C

Clasa de importanță – III

Gradul de rezistență la foc – I

Pe amplasament se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de sală de sport cu regim de înălțime subsol parțial (sub tribune), parter și un etaj. Prezentul memoriu abordează rezolvarea standard pentru o structură de rezistență duală compusă din pereți structurali din zidărie confinată și cadre.

Clădirea va fi compusă dintr-o structură mixtă cu pereți structurali la nivelul subsolului, cadre din beton armat la nivelul suprastructurii, ferme metalice și grinzi cu zăbrele.

Clădirea cu rol de sală de sport va avea un regim de înălțime S+P+1E cu dimensiunile la baza suprastructurii de 30.4x19.80m.

Sistemul structural ales este compus din cadre ortogonale din beton armat cu stâlpi de 40x40cm și 30x50cm. Riglele de cadru au secțiuni de 25x45cm și 25x93cm pentru atic.

Planșeele sunt din beton armat cu grosimea de 15cm precum și podețele scărilor de circulație curentă.

Acoperișul va fi realizat din ferme metalice din profile laminate uzinate. Ansamblurile vor fi realizate din oțel S275, tratat anticoroziv.

Înainte de turnarea elementelor de beton se vor prinde pe poziție ancorele structurii metalice realizate din tije filetate Gr. 8.8 specificate în partea desenată a proiectului.

Ansamblurile pentru care nu au fost specificate ancore înglobate se vor prinde de structura de zidărie confinată cu ancore chimice pe o adâncime de min. 15 diametre.

Șuruburile și ancorele necesare pentru îmbinarea și prinderea pe poziție a ansamblurilor sunt specificate sub formă tabelară în anexele prezentului proiect.

Suprastructura va fi realizată din beton de clasă C30/37 și va fi armată cu bare independente de clasă B500 (C).

1. Amenajări exterioare

Sistematizarea verticală va asigura îndepărtarea rapidă a apelor din apropierea construcției prin pante și rigole.

Se vor realiza trotuare perimetrale clădirii cu o lățime de minim 90cm, care vor fi etanșate în rostul de turnare la interfața trotuar-soclu cu bitum rutier rezistent la îngheț-dezghet și acțiunea razelor solare.

Trotuarele vor avea pante către exteriorul clădirii și vor fi executate cu rosturi dispuse la fiecare 150cm pentru a preveni fisurarea necontrolată din contracția betonului. Rosturile vor fi impermeabilizate cu bitum rutier

Construcția va fi conformată astfel

Infrastructură

Sistemul de fundare ales este compus din grinzi de fundare și fundații izolate.

Zona de subsol descarcă spre terenul de fundație prin tălpi continue de 70 cm lățime, sub pereții din beton armat.

Sub stâlpii cadrelor suprastructurii au fost proiectate fundații izolate de tip bloc și cu zinet. Tălpile sunt de 2 tipuri, fundații F1 și F2.

Fundațiile F1 au dimensiunile plane de 2.0 x 2.0 m și corespund stâlpilor de 40 x 40 cm. Fundațiile F2 au dimensiunile plane de 2.3 x 2.8 m și corespund stâlpilor de 35 x 50 cm. Infrastructura clădirii, precum și plăcile la sol, se vor realiza din beton de clasă C30/37 și armături de clasă B500 (C).

Suprastructură

Clădirea cu rol de sală de sport va avea un regim de înălțime P+1E. Sistemul structural ales este compus din cadre ortogonale din beton armat cu stâlpi de 40 x 40 cm și 30 x 50 cm. Riglele de cadru au secțiuni de 25 x 45 cm și 25 x 93 cm pentru atic. Planșeele sunt din beton armat cu grosimea de 15 cm, precum și podestele scărilor de circulație curentă. Suprastructura va fi realizată din beton de clasă C30/37 și va fi armată cu bare independente de clasă B500 (C).

Acoperișul

Structura acoperișului va fi de tip șarpantă în două ape și realizată cu ferme metalice din profile laminate uzinate. Ansamblurile vor fi realizate din oțel S275, tratat anticoroziv. Înainte de turnarea elementelor de beton se vor prinde pe poziție ancorele structurii metalice, realizate din tije filetate Gr. 8.8, specificate în partea desenată a proiectului.

Ansamblurile pentru care nu au fost specificate ancore înglobate se vor prinde de structura de zidărie confinată cu ancore chimice pe o adâncime de min. 15 diametre. Șuruburile și ancorele necesare pentru îmbinarea și prinderea pe poziție a ansamblurilor sunt specificate sub formă tabelară în anexele prezentului proiect.

Învelitoarea acoperișului - Panouri termoizolante pentru acoperiș de tip *Sandwich* cu grosime de 200 mm montate pe structură metalică termospușată (pane – "Z") pentru creșterea rezistenței la foc.

Descriere tehnică - exterior- strat de vopsea de 25 μm și este acoperit cu o folie de protecție din PVC (*protejează împotriva zgârieturilor). Folia de protecție trebuie îndepărtată în cel mult 10 săptămâni de la data fabricației. Profilul: trapezoidal de 30 mm / 38,3 mm- Distanța între cute: 366,6 mm sau 250 mm - Grosimea tablei: 0,50 mm - Interior Partea vizibilă este acoperită cu un strat de vopsea de 25 μm și este acoperită cu o folie de protecție din PVC. Miezul panoului Spuma PUR/PIR rigidă este fabricat prin proces de spumare continuă, cu aproximativ 95% celule închise și cu legătura rezistentă la forfecare cu tabla de oțel - Densitatea obținută este de aproximativ 40 kg/m³, fără clorofluorocarburi și clorofluorocarburi halogenate, folosind un sistem de spumare pentan. Comportamentul la foc în conformitate cu standardul - clasa Bs2d0, Bs1d0. Îmbinarea panourilor - pe partea exterioară, conexiunea panourilor se face prin suprapunerea ondulațiilor, operațiune prin care foaia nespumată a

unui panou este plasată peste secțiunea corespunzătoare a panoului următor. Pe partea interioară, conexiunea panourilor se face printr-o modelare specială, prin care profilul complementar profilului unui panou de acoperiș se suprapune profilului celui de-al doilea panou. Garniturile incluse oferă o fiabilitate suplimentară, obținând o conexiune strânsă. Sistemul unic de tripla sigilare, conform schemei, oferă o protecție optimă împotriva condensului.

Jgheaburile acoperișului vor fi de tip ascuns în spatele aticului constituit pe structură metalică secundară. Sistemul de pluviale (burlane) va fi retras în grosimea îngroșării fațadei.

Prezentarea anvelopei clădirii- avem 1 tip de perete exterior:

Pereții exterior - partea opacă a anvelopei - zidărie

- Zugrăveli interioare în var lavabil.
- Tencuială interioară mortar de tencuială cu grosime de maxim 30 mm.
- Zidărie exterioară din blocuri ceramice cu goluri, grosime 250 mm – nut și feder.
- Termoizolație cu vată minerală, grosime 150 mm.
- Tencuieli exterioare mortar mineral aditivat, armate cu plasă din fibră de sticlă.

Tencuieli decorative exterioare siliconice cu aspect *drișcuit* Materialul termoizolant este – vată minerală bazaltică cu caracteristicile:

Dimensiuni L x l (mm)	1200 x 600
Grosime (mm)	150
Lungime (mm)	1200
Lățime (mm)	600
Reacția la foc - euro clasă	A1
Suprafața utilă de acoperire (mp/pachet)	1.44
Rezistența termică (m² K/W)	4.4
Rezistența la compresiune	10
Rezistența la tracțiune - kPa	5
Conductivitate termică	0.034

Planșee

Planșeul de cotă 0 este executat din B.A. așezat pe strat de pământ galben compactat 98%, strat de rupere a capilarității, termoizolație din polistiren XPS de 150 mm, folie din polietilenă. Pe placă se va turna șapă de 50 mm și finisajul din vopsea epoxidică.

Tâmplăria exterioară - partea vitrată a clădirii

Feroneria este termoizolantă din PVC cu șapte camere și trei foi de geam de culoare gri antracit. Feroneria și ușile vor avea tâmplărie performantă energetic cu șapte camere, clasa A, cu geam triplu termoizolant Solar4S + Low-e6 + Clar (4- 16-6- 14- 4), clasa de reacție la foc C-s2, d0; va avea suprafața tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie ($e < 0.1$) și cu un coeficient de transfer termic maxim $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, cu profile metalice galvanizate de ranforsare și cu rupere de punte termică cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon. Acest gaz este foarte important pentru ca ajuta la îmbunătățirea coeficientului de transfer termic "U". Tâmplăria va fi dotată cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante, culoarea RAL 9002.

$< 0,1$) și cu un coeficient de transfer termic maxim $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, cu profile metalice galvanizate de ranforsare și cu rupere de punte termică, cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon. Acest gaz este foarte important pentru că ajută la îmbunătățirea coeficientului de transfer termic "U". Tâmplăria va fi dotată cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante, culoarea RAL 9002.

Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive higroreglabile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și

evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă. Glafurile exterioare vor fi din tablă, iar glafurile interioare din PVC.

După montarea tâmplăriei se va avea în vedere:

- etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc și glafurile golului din perete, cu o folie de etanșare la exterior din plasă din fibră de sticlă; completarea spațiilor rămase cu spumă poliuretanică și închiderea rosturilor cu tencuială.
- etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etanșare din plasă din fibră de sticlă, mortare hidrofobe.
- se vor prevedea lăcrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereți.
- crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate între cercevele.

Pereții interiori - zidărie

Compartimentările interioare se vor realiza din blocuri ceramice neportante cu grosimea de 15 cm, cu rezistența la foc EI150. Pereții din zidărie de cărămidă se vor finisa cu tencuieli pentru interior, peste care se va realiza stratul de glet de ipsos și se va finisa cu zugrăveli lavabile pentru interior.

Finisaje interioare

Vor fi prevăzute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilității în timp. Culorile folosite pentru suprafețele verticale nu vor fi stridente, preferându-se albul și griul. Pentru suprafețele orizontale se va prefera nuanța betonului sau griurile pentru plăcile ceramice. La băi, dușuri și vestiare se vor folosi pardoseli din gresie antiderapantă și placaje pe pereți din faianță până la înălțimea de 2 m.

Pardoseli interioare

În principal, gresie ceramică antiderapantă, parchet laminat.

Pardoseli interioare – spațiu de joc

Vopsea epoxidică.

Pardoseli exterioare

Trotuare perimetrale – pavele vibropresate din beton culoare gri; terase perimetrale, scări exterioare – placaje ceramice pentru exterior antiderapante.

Pereți interiori

Vor fi finisați în zugrăveli ultra lavabile de culoare albă.

Tâmplării interioare

Uși din PVC culoare gri RAL 7040 cu sistem de închidere multipunct, profil 4 camere.

Dimensiuni variabile și sunt realizate din **PVC cu prag din aluminiu.**

Au următoarele **accesorii incluse:** broască multipunct cu cheie, mână.

Balustrade, parapete

Confecție metalică din profile de oțel negru de diverse dimensiuni asamblate între ele prin sudură. Vopsirea se va face în câmp electrostatic de culoare gri. Prinderea de plăcile de beton se va face prin conexiuni.

INSTALAȚII

ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din Sistemul Energetic Național existent în zonă prin intermediul unui branșament electric, în baza documentației tehnice de obținere a avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar și în baza documentației tehnice de execuție a furnizorului de electricitate.

Pentru diminuarea riscului de incendiu compania de furnizare a energiei electrice are obligația de a monta la punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv de protecție pentru curent diferențial rezidual (DDR) cu un curent nominal de funcționare mai mic sau cel mult egal cu 1000 mA, conform I7/2011 art. 4.2.2.8.

Racordul electric la rețeaua electrică din zona nu face obiectul prezentei documentații. *Acesta se va proiecta și/sau realiza de către beneficiarul rețelelor la cerere, din partea beneficiarului clădirii, odată cu încheierea contractului de furnizare a energiei electrice (după plată taxei de racordare).*

Distributia interioara

Rețeaua de distribuție interioară se realizează exclusiv după schema TN-S.

Distribuția este de tip radial și se face prin circuite separate de iluminat și prize, racordate la tablourile electrice.

Se va monta un tablou electric general – TG în interiorul clădirii din care se va alimenta un tablou un tablou electric pentru receptori din camera tehnica TCT.

Tabloul electric general TG se alimentează printr-un nou branșament din rețeaua electrică existentă a localității, prin coloana electrică în cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 5x35 mm², montat subteran pe pat de nisip la minim 0,9 m adâncime pe traseul exterior branșament – tablou.

Tabloul electric TCT se va alimenta din tabloul electric vestiare TV, prin coloana electrică în cablu cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYY-F cu diametru dimensionat și protejat conform necesităților zonei în care se amplasează, respectiv cu cablu CYY-F 5x16 mm², coloana electrică fiind montată în tub de protecție îngropat în elementele construcției (pereți).

Tablourile electrice se vor executa în construcție etanșă sau neetanșă (protejată) în funcție de condițiile de influențe externe și grad de protecție.

Tablourile electrice TG și TCT se vor realiza în cutie metalică, montată aparent sau semiîngropat, în funcție de modul și locul de amplasare, respectându-se prevederile Normativului I7/2011.

La amplasarea tablourilor electrice este necesar să se țină seama de recomandările din reglementările tehnice specifice referitoare la proiectarea și executarea instalațiilor de conexiuni și distribuție cu tensiuni până la 1000V c.a. în unități energetice și anume:

- condițiile de influențe externe;
- să nu împiedice circulația pe coridoare în special la cele utilizate pentru evacuarea în caz de incendiu;

- să permită exploatarea, întreținerea și verificarea;

Tablourile electrice vor fi echipate cu:

- aparate de protecție la supratensiuni induse și de comutație - SPD;
- întrerupătoare automate pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină;
- protecții diferențiale;
- butoane de comandă;
- comutatoare;
- lămpi de semnalizare.

În tablourile electrice au fost prevăzute și circuite de rezervă, loc în tablouri pentru montarea unor întrerupătoare automate pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină, iar puterea electrică estimată pentru aceste circuite este inclusă în puterea pe baza căreia s-a dimensionat coloana tabloului electric respectiv.

Fiecare tablou electric cuprinde aparatajul necesar protecției la scurtcircuit și suprasarcină al circuitelor, precum și aparatajul necesar pentru protecția persoanelor împotriva șocurilor electrice datorate atingerilor indirecte.

Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protecție și vor fi etichetate. Etichetele vor conține: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare și puterea instalată. Circuitele se vor eticheta conform schemelor monofilare din prezența documentație, scheme ce se vor amplasa la final și pe partea interioară a ușii tabloului electric.

Circuitele monofazate din tablourile electrice ale construcției se echipează cu întrerupătoare automate cu protecții diferențiale pentru un curent rezidual de 30mA, iar în TG coloanele de alimentare ale tablourilor electrice se echipează cu întrerupătoare automate cu protecții diferențiale pentru un curent rezidual de 100, respectiv 300mA, conform schemelor de distribuție.

Instalații electrice de iluminat interior normal

S-au prevăzut corpuri de iluminat cu surse LED, cu eficiența energetică ridicată și durată mare de viață. Nivelul de iluminare este în concordanță cu suprafața și destinația fiecărei încăperi.

Iluminatul artificial va fi asigurat de corpuri (aparate) de iluminat tip panouri LED cu puteri cuprinse între 10 și 50W, 230V c.a., montaj aparent pe tavan, conform planșelor anexate.

În grupurile sanitare gradul de protecție al corpurilor de iluminat va fi minim IP65.

Comanda iluminatului se va realiza local cu întrerupătoare și comutatoare în execuție normală/etanșă, montate îngropat/aparent. Conform normativului I7/2011 înălțimea de montaj a întrerupătoarelor/comutatoarelor se recomandă să fie între 0,6 și 1,5m, măsurată de la aparat până la nivelul pardoselii finite, propunându-se o înălțime de 1,2m.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcină și scurtcircuit cu întrerupătoare automate.

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mm², protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți sau elementele construcției.

La toate părțile metalice ale corpurilor (aparaturilor) de iluminat se prevede conductor de protecție.

Instalații electrice de iluminat exterior

Pentru iluminatul exterior de incintă s-au propus corpuri de iluminat LED cu puterea de 50W, montate pe stalpi metalici de câte 4 metri înălțime fiecare, pentru care a fost prevăzut un sistem de comandă automat la caderea întinericului, comandat direct printr-o celulă fotoelectrică montată într-o zonă slab iluminată sau a unui controller programabil montat pe sînă DIN cu contacte tip NO/NC. Pentru

iluminatul exterior se va putea realiza si comanda manuala cu ajutorul unui comutator cu 3 pozitii (on, off, auto), etans IP65, montat pe carcasa tabloului electric general. Caracteristici electrice: 230 V, 50 Hz; Curent max. admisibil 16A.

Iluminatul exterior de incinta se alimenteaza din tabloul electric general (TG), prin coloana electrica în cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 3X2,5 mmp, montat subteran si pe pat de nisip la minim 1,0 m adancime pe traseul exterior pana la fiecare cutie de conexiuni a stalpilor de iluminat.

Stâlpii vor fi amplasati în pozitia indicata pe planul de situatie si vor fi montati pe cate o fundație din beton prevăzută cu tuburi de protecție pentru intrarea și ieșirea cablurilor electrice de alimentare. Stâlpii vor fi metalici, din țevă sau din profil octogonal din oțel galvanizat sau din aluminiu, cu flanșă la partea inferioară pentru fixarea cu bolțuri încastrate în fundație.

Fiecare stalp propus pentru iluminatul exterior va fi prevazut cu o cutie de conexiuni cu capac de vizitare ce va fi montata la partea inferioara a acestuia. Cutia de conexiuni va fi complet echipata cu borne de legatura(F,N,PE) si echipamente de siguranta. De asemeni fiecare stalp de iluminat va fi prevazut cu panou fotovoltaic si acumulatori.

Iluminatul de securitate pentru interventii

Conform normativului I7/2011 7.23.6.1. și 7.22.22 se va prevedea instalație de iluminat pentru intervenție (corpuri de iluminat cu sursa de rezervă inclusă) astfel:

- iluminat de securitate pentru intervenție pentru tabloul electric general;
- iluminat de securitate pentru intervenție pentru centrala termică;

Autonomia iluminatului pentru intervenție va fi de minim 1 oră.

Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru intervenție se vor alimenta din tabloul electric general și de la acumulatorii incorporați ai fiecărui corp, circuitele se vor realiza cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți și aparent pe elementele de construcție care nu permit montarea îngropată.

Iluminatul de securitate pentru evacuarea din clădire

Conform normativului I7/2011, Art. 7.23.7.1 se prevăd instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare deoarece clădirea studiată se încadrează în aliniatul:

- toalete cu suprafața mai mare de 8 mp și cele destinate persoanelor cu dizabilități

În conformitate cu prevederile articolului 7.23.7.2 din normativul I7/2011 au fost prevăzute corpuri de iluminat pentru evacuare, amplasate conform alineatului:

- a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct
- b) lângă orice altă schimbare de nivel
- c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență
- e) la fiecare schimbare de direcție
- f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire
- h) lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșator manual în caz de incendiu), panouri receptoare de semnalizare și sau comandă în caz de incendiu

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Conform Art. 7.23.7.3 din normativul I7/2011, iluminatul de securitate pentru evacuare vă avea un regim de funcționare permanent. Corpurile de iluminat de siguranță pentru evacuare vor fi echipate cu

acumulator propriu și inverter, cu o autonomie de minim 2h.

Corpurile trebuie să respecte recomandările prevăzute în normativul I7/2011, SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanța și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. De asemenea în grupurile sanitare sau în mediile cu umiditate, se vor utiliza corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare în construcție etanșe (IP65).

Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor alimenta din tabloul electric general și de la acumulatorii încorporați ai fiecărui corp, circuitele se vor realiza cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mm², protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți și aparent pe elementele de construcție care nu permit montarea îngropată.

Instalații electrice de prize

Se prevăd prize simple și duble, monofazate, cu contact de protecție, alimentate la 230V c. a, montate îngropat/aparent după caz.

Circuitele electrice pentru prizele de uz general se realizează cu trei conductoare de Cu FY 2,5 mm², protejate în tubulatura IPY, IPEY sau copex montată îngropat în pereți. Circuitele de alimentare al echipamentelor din centrală termică se vor realiza cu cablu din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x2,5 mm², protejate în tubulatura metalică montată aparent pe elementele construcției.

Conform normativului I7/2011, art. 5.4.25, amplasarea prizelor se recomandă să se facă la o înălțime de minim 0,1 m, măsurată de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite, propunându-se o înălțime de 0,3 m.

Instalații electrice pentru curenți slabi

Instalațiile electrice de curenți slabi vor fi executate de firme specializate și atestate pentru acest tip de lucrări.

Instalațiile electrice de curenți slabi sunt reprezentate de:

- circuitele de internet;
- prize TV;

Instalații de internet și cablu TV

S-au amplasat prize internet și TV, iar racordul la rețeaua de date va fi proiectat și executat de către furnizorul de servicii de internet și televiziune din zonă, la cererea beneficiarului.

Înălțimea de montaj a prizelor de date și TV va fi de 0,3 m.

Se va evita instalarea circuitelor de curenți slabi pe suprafețe calde (în lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță minimă de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenți slabi se vor monta deasupra celor de încălzire.

Cutia de conexiuni prevăzută va avea în componența echipamente active (Switch, Router, Amplificatoare) prin intermediul cărora se va putea realiza instalații de date performante.

Rack-ul are ușa de sticlă pentru vizualizarea stării echipamentelor active și este realizat în baza tehnologiilor speciale LAN (vopsea anticondens, garnituri antipraf, ecranare electrică). Este prevăzut cu închidere cu cheie și este prins pe perete.

Rack-ul conține conectica necesară (patch panel Cat.6 cu mufe ecranate RJ45 Cat.6, organizatoare de cabluri cu inel sau verticale și switch-uri).

Instalațiile pentru cablare structurală date vor fi realizate cu circuite electrice din cablu FTP CÂT 6 introdus în tub de protecție IPY 12 mm montat îngropat sub tencuiala sau sub ghips carton și prize pentru conectare.

Se propune executarea unei instalații de televiziune constituită din cablu coaxial ecranat, cu impedanța de 75 ohmi, introdus în tub de protecție tip IPY 12 mm montat îngropat sub tencuiala sau sub ghips carton și prize pentru conectare televizoare.

Protecția împotriva supracurenților

Protecția conductoarelor active ale circuitelor electrice împotriva supracurenților datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se va realiza prin întrerupătoare-disjunctoare automate, care sa actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curenților nominali au fost alese în concordanță cu valorile curenților maximi admisibili în conductoarele circuitelor protejate. S-au avut în vedere și condițiile necesare asigurării selectivității protecției, astfel încât în cazul unui defect să funcționeze protecția cea mai apropiată, izolând doar circuitul respectiv fără a scoate din funcțiune întreaga instalație.

Protecția împotriva supratensiunilor

Protecția instalațiilor electrice din clădire împotriva supratensiunilor se realizează în trepte, începând de la intrarea în clădire și până la echipamentele sensibile.

Pentru asigurarea limitării perturbațiilor și avariilor la supratensiuni a echipamentelor electrice și electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege în baza conceptului de Zona de Protecție împotriva Trăsnetului (ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din I7/2011. Astfel, se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 1+2 la intrarea serviciului în clădire în TG, iar în fiecare tablou electric ce se va alimenta din TG se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 3. Conectarea SPD-urilor în circuitele de protejat se face astfel încât să rezulte conductoare cât mai scurte (în mod obișnuit sub 0,5m), având în vedere faptul că lungimea legăturii determina reducerea eficienței sistemului de protecție.

Protecția împotriva socurilor electrice

La execuția instalațiilor electrice interioare se vor aplica măsuri pentru protecția utilizatorilor (persoane și animale) împotriva șocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.

Toate materialele și echipamentele electrice, vor avea asigurată protecția împotriva atingerii directe a părților active.

Protecția împotriva atingerii directe (protecția de bază) se realizează prin una din următoarele măsuri:

- izolația de bază a părților active (protecție completă);
- prevederea de bariere sau carcase în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);
- instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);
- instalarea părților active în afara zonei de accesibilitate (protecție parțială).

Toate masele instalației electrice interioare trebuie să fie prevăzute cu cel puțin o măsură de protecție împotriva atingerilor indirecte.

Protecția împotriva atingerilor indirecte (protecția la defect) se poate realiza prin măsuri de protecție "fără întreruperea alimentării" și se poate face cu următoarele mijloace:

- folosirea materialelor și echipamentelor de clasă II, conform SR CEI-60536;
- izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-60364-4-41;
- separarea de protecție;
- executarea legăturilor de echipotențializare, nelegate de pământ;
- legarea la pământ a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune.

Protecția contra atingerilor indirecte se realizează și cu măsuri de protecție prin "întreruperea automată a alimentării" și cu dispozitive de protecție alese în coordonare cu schemele de legare la pământ.

Sisteme de legare la pământ

Reteaua de distribuție interioară se realizează după schema TN-S (conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, până la ultimul punct de consum).

Sistemul de legare la pământ pentru obiectivul propus se va compune din:

- *borna principală de legare la pământ (BPPE) – se va prevedea lângă tabloul electric general, iar la BPPE se va conecta conductorul PEN din racordul de alimentare, conductorul PE, conductoarele de la barele pentru conectarea conductoarelor de protecție (BPE);*
- *bară de legare la pământ (BPE) – se va prevedea în tablourile electrice alimentate din tabloul electric general TG, iar la BPE se vor conecta conductoarele de protecție PE;*
- *conductoare de protecție – vor fi din cupru izolat monofilar (cu protecție împotriva deteriorărilor mecanice, chimice sau electrochimice);*
- *conductoare de legare la pământ – realizează legătură între borna principală de legare la pământ (BPPE) și priză de pământ. Se realizează cu platbanda din oțel zincat Ol Zn 40x4 mm cu montaj îngropat până la racordul cu un electrod al prizei de pământ, conexiunea realizându-se prin sudare exotermică, conector cu presiune, cleme sau alte conectoare mecanice;*
- *priză de pământ – se realizează prin electrozi verticali din Ol Zn 2 1/2: de 3m lungime, dispuși la distanță de 2x înălțimea electrodului, conectați între ei prin platbanda din oțel zincat 40x4mm.*

În cazul obiectivului din prezentul proiect priză de pământ este separată pentru instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere, rezistența prizei de pământ pentru protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere fiind de maxim 1 Ω , conform I7/2011 art. 5.5.7.11;

Instalații de protecție împotriva trăsnetului

Conform normativului I7/2011, capitolul 6 și la dorința beneficiarului pentru obiectivul prezent se va monta instalație de paratrăsnet.

Instalația exterioară IPT propusă va fi compusă din următoarele elemente legate între ele:

- *dispozitiv de captare tip PDA;*
- *conductoare de coborâre;*
- *piese de separație pentru fiecare coborâre;*
- *priză de pământ;*

Pentru protecția împotriva descărcărilor atmosferice se va monta un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA, montat pe catarg ancorat pe învelitoare. Conform I7/2011 art. 6.3.2.6 vârful unui PDA trebuie să fie cu cel puțin 2 m deasupra zonei pe care o protejează.

Conform I7/2011 art. 6.3.3.1 pentru sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA se vor realiza 4 coborări cu conductor de Ol Zn 25x4 mm instalate aparent pe suprafața peretelui sau la o distanță de cel puțin 0,1m de perete în cazul montării pe suprafețe inflamabile și trebuie să fie perfect verticale. Distanța dintre două puncte de fixare pe elementele de construcție a coborârilor se recomandă a fi de 1,00m, iar distanța de la fundația construcției la priza de pământ să fie de minim 1,00m.

Pentru fiecare coborâre se va prevedea o protecție din țevă sau profil U, amplasată până la o înălțime de 2,00m de la nivelul solului, protecție ce va fi fixată de perete în cel puțin 3 puncte.

În cazul obiectivului din prezentul proiect priza de pământ este comună pentru instalația de paratrăsnet și instalația pentru protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere, rezistența prizei de pământ fiind de maxim 1 Ω , conform I7/2011 art. 5.5.7.11.

Protectia impotriva supratensiunilor

Acest sistem este alcătuit din:

- *SPD tipul II s-a montat în TG □ cuprind descărcătoare cu rezistență variabilă, supuse celor mai intense solicitări și având capacitatea de a conduce curenți electrici datorati loviturilor se trăsnet. Au rolul de a limita pătrunderea în instalațiile electrice a unor curenți electrici de impuls datorati loviturilor de trăsnet. Alegerea descărcătoarelor se face conform SREN62305-1. Descărcătoarele cu rezistență variabilă sunt conectate între conductoarele active (inclusiv conductorul neutru și borna principală de legare la pământ;*
- *SPD de tipul III s-a montat în tablourile electrice alimentate din TG □ cuprind limitatoare de supratensiuni amplasate în aval de dispozitivele de tipul I. Alegerea sistemului de protecție se face conform standardului SR HD 60364-4-443. Limitatoarele de supratensiune sunt conectate între conductoarele active (inclusiv conductorul neutru și borna principală de legare la pământ;*

DIVERSE

Înainte de punerea sub tensiune a instalației electrice se va verifica dacă toate circuitele și legăturile electrice au fost executate conform planurilor, precum și integritatea izolației conductoarelor și buna funcționare a tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în instalația electrică.

Este interzisă montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe durata transportului, și care nu mai corespund din punct de vedere al siguranței în funcționare.

Pe timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj se vor respecta prevederile republicane privind protecția muncii precum și cele PSI.

Proiectul va fi verificat conform Legii Calității în Construcții la următoarele exigențe de calitate: A, B, C, D, E, F.

Orice modificare la prezența documentație solicitată de beneficiar sau de constructor se va face numai cu acordul proiectantului.

Proiectantul se va considera exonerat de orice răspundere în cazul în care executantul va efectua modificări, fără acordul prealabil al proiectantului.

SANITARE

1. SOLUTII TEHNICE

1.1. Asigurare utilitati

1.1.1. Alimentarea cu apa rece a obiectivului

1.1.1.1. Debite cerinta de apa

Alimentare cu apa pentru consum curent:

$$Q_{zi\ med} = 1,22 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{zi\ max} = 1,67 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{orar\ max} = 0,13 \quad [m^3/ora]$$

Termeni:

$Q_{zi\ med}$ – debit zilnic mediu;

$Q_{zi\ max}$ – debit zilnic maxim;

$Q_{orar\ max}$ – debit orar maxim;

1.1.1.2. Alimentarea cu apa potabila

Zona amplasamentului este dotata cu retea de alimentare cu apa.

Reteaua exterioara de alimentare cu apa a cladirii, se va executa din teava din polietilena de inalta densitate PEHD ø50 mm in montaj subteran, sub adancimea de inghet fata de cota terenului amenajat, pe pat de nisip, din reseaua de existenta.

Apa rece de consum va îndeplini condițiile de potabilitate conform prescripțiilor prevăzute în Legea 458/2002 modificată și completată cu Legea 311/2004.

Delimitarea dintre reseaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componenta a retelei publice de distributie. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine detinatorului retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

1.1.2. Canalizare exterioara

1.1.2.1. Debite apa uzata menajera

Debite canalizare menajera:

$$Q_{zi\ uz\ med} = 1,22 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{zi\ uz\ max} = 1,67 \quad [m^3/zi]$$

$$Q_{orar\ uz\ max} = 0,13 \quad [m^3/ora]$$

Termeni:

$Q_{zi\ uz\ med}$ – debit zilnic mediu de ape uzate menajer

$Q_{zi\ uz\ max}$ – debit zilnic maxim de ape uzate menajer

$Q_{orar\ uz\ max}$ – debit orar maxim de ape uzate menajer

1.1.2.2. Canalizare menajera exterioara

Solutia de racordare la canalizare a apelor uzate menajere consta in racordarea la bazinul vidanjabil hidroizolat de pe amplasamentul imobilului, amplasat conform planului de situatie.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cladire se face prin intermediul caminelor de vizitare propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe reseaua de canalizare de incinta se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 3051.

Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m și maxim 10,0 m distanta fata de cladire, conform Normativului I9 – 2022 art. 13.6.

Conductele de canalizare vor fi din PVC-KG Ø160mm montate ingropat pe pat de nisip, cu pante de minim 0,010, iar la intersectii sau schimbări de directie vor fi montate camine de vizitare prefabricate cu capace carosabile sau necarosabile in functie de amplasare.

1.1.2.3. Canalizare pluviala

Evacuarea apelor pluviale de pe terasa acoperiş se realizează prin coloane de pluviala ingropate in structura de izolatie cu descărcare in reseaua menajera existenta, apa meteorică fiind direcționată prin intermediul acestora în rigole de colectare care mai departe vor deversa în rigolă stradală.

Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m și maxim 10,0 m distanta fata de cladire, conform Normativului I9 – 2022 art. 13.6.

Conductele de canalizare vor fi din PVC-KG Ø160mm montate ingropat pe pat de nisip, cu pante de minim 0,010, iar la intersectii sau schimbări de directie vor fi montate camine de vizitare prefabricate cu capace carosabile sau necarosabile in functie de amplasare

1.2. Instalatii sanitare interioare

Destinatia obiectivelor impune folosinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare.

Echiparea cu puncte de folosinta apa s-a facut functie de destinatie, conform STAS 1478/90.

Amplasarea punctelor de folosinta (obiectelor sanitare) s-a facut conform STAS 1504 si solutiilor arhitecturale.

Obiectivul se va dota astfel:

<i>Lavoar cu baterie monocomanda:</i>	<i>9,0 0</i>	<i>Buc</i>
<i>Lavoar cu baterie monocomanda pentru pers. cu dizabilitati:</i>	<i>1,0 0</i>	<i>Buc</i>
<i>Vas closet cu bazin spalare semiinaltime:</i>	<i>8,0 0</i>	<i>Buc</i>
<i>Vas closet cu bazin spalare semiinaltime pentru pers. cu dizabilitati:</i>	<i>1,0 0</i>	<i>Buc</i>
<i>Dus complet echipat:</i>	<i>8,0 0</i>	<i>Buc</i>
<i>Pisoar complet echipat:</i>	<i>2,0 0</i>	<i>Buc</i>

1.2.1. Instalatii sanitare interioare de apa rece si apa calda menajera

La intrarea in cladire, pe conducta de alimentare cu apa potabila se vor monta robineti de inchidere si o statie de dedurizare a apei in camera tehnica pentru a proteja echipamentele termice.

Distributia apei potabile si a apei calde in interiorul cladirii se va realiza cu tevi din polipropilena reticulata cu insertie in distributie superioara.

Prepararea apei calde menajere a consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui sistem neconventional compus din 2 panouri boiler bivalent cu volumul de 800 litri. Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera, boilerul va avea in componenta o serpentina interioara conectata la pompa de caldura aer-apa cu puterea de 20 kw propusa. Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 4,5 kw care poate suplimenta in perioadele de varf prepararea apei calde menajere..

Distributia apei potabile si a apei calde in interiorul cladirii se va realiza cu tevi din PP-R distributie superioara.

Distributia pe orizontala in interiorul imobilului se face printr-o retea tubulara montata ingropat in pardoseala (pereti) ce va fi prevazuta cu posibilitatea de vizitare a imbinarilor montate ingropat, sau in cazul in care nu se poate realiza montarea conductelor ingropat in sapa (pereti), acestea se vor monta aparent pe suporti de sustinere.

Imbinarea conductelor se realizeaza prin fittinguri speciale pentru tevi din polipropilena.

La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa pentru consum menajer s-a facut in conformitate cu normativul I9/2022 si cu STAS 1478.

1.2.2. Instalatii de stingere a incendiului

Potrivit planurilor de arhitectură și ținând cont de prevederile P118/2-2013 „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere”, ordinului 6026/25.10.2018, I9/2015, SR EN 12845 și STAS 1478-90 nu este necesară dotarea spațiilor cu instalații interioare si exterioare fixe de stins incendiu cu apa.

1.2.3. Instalatii sanitare interioare de canalizare menajera

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin conducte de legatura si colectoare orizontale montate in canivouri cu posibilitatea de vizitare, racordate la retea de incinta existenta.

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala sau care rezulta de la spalarea acestora, s-au

prevazut sifoane de pardoseală ce se vor racorda la coloanele de canalizare menajera.

Soluția aleasă pentru canalizare în interiorul construcției este cu conducte din polipropileana ignifugată, special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcții, etanșarea îmbinărilor făcându-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă hidraulică. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

La baza coloanei de canalizare se va monta o piesă de curățire, după care conductele vor fi îngropate în pământ, sub placa parterului și vor fi scoase din clădire pe traseul cel mai scurt.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar, fiecare coloana se scoate în exteriorul clădirii, unde se montează o căciulă de ventilație, iar în cazul în care nu este posibilă sau nu se justifică prelungirea colanei până pe acoperis, se va monta câte o piesă tip aeratoar cu membrană.

Calitatea apelor colectate trebuie să respecte indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare conform NTPA 002/2002.

TERMICE

Instalatia termica este alimentata cu apa din instalatia de apa potabila al obiectivului. Umplerea instalatiei se va face prin returul instalatiei. Astfel pe colectorul instalatiei de incalzire , a fost prevazut un racord cu un robinet de inchidere si o clapeta de retinere.

Pe conducta de apa rece in centrala termica s-a propus a se monta o statie de dedurizare a apei si un filtru in forma de Y.

Conductele de transport agent termic in centrala termica se executa din teava de otel pentru instalatii termice, imbinate prin sudura sau prin procedee omologate conform tehnologiei de executie recomandate de producatorii materialelor.

S-a prevăzut un acumulator de căldură (puffer) utilizat pentru a crește randamentul sistemului de încălzire, prin stocarea unei cantități din agentul termic utilizat și eliberarea acestuia treptat utilizatorilor, în funcție de necesități.

Acumulatorul de căldură (puffer) va avea următoarele caracteristici:

- Volum: 300 L;
- Presiune de lucru: 3 bari;
- Racord tur/retur intrare: 1 1/4 Țoli;
- Racord tur/retur ieșire: 1 1/4 Țoli;
- Montaj: pardoseala;

Elementele sistemului de siguranță sunt:

- Doua vase de expansiune pentru pompele de caldura, fiecare vas cu urmatoarele caracteristici:
 - Volum: 35 L;
 - Presiune maxima de lucru: 10 bari;
 - Racord: 1 Tol;
 - Montaj: pardoseala;
- O supapa de siguranță cu arc 3/4"/pompa de caldura si pe incalzitor, presiunea 3 bar, amplasate pe conducta de tur imediat la iesirea din pompa de caldura;
- O supapa de siguranta 1/2"/vas de expansiune (STAS 7132 art. 2.2.1.2.);
- Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune;

Descrierea solutiei pentru preparare apa calda menajera

Producerea de apa calda menajera se va realiza prin intermediul unui boiler bivalent cu urmatoarele caracteristici:

- Volum: 800 L;
- Numar serpentine: 1 serpentina;
- Presiune maxima: 8 bari;
- Racord intrare/iesire apa: 1 Tol;
- Racord pompa de caldura: 1 1/4 Tol;
- Alimentare electrica: 400/50 V/Hz;
- Putere rezistenta electrica: 4,5 KW;
- Montaj: pardoseala;

Elementele sistemului de siguranță sunt:

- Un vas de expansiune pentru boiler cu urmatoarele caracteristici:
 - Volum: 35 L;
 - Presiune maxima de lucru: 10 bari;
 - Racord: 1 Toli;

- Montaj: pardoseala;
- O supapa de siguranta 1/2”/vas de expansiune (STAS 7132 art. 2.2.1.2.);
- Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune;

Montarea si functionarea pompelor de caldura

Montarea efectiva a pompelor de caldura trebuie astfel efectuata incat acestea sa fie accesibile ulterior pentru service, respectiv pentru a realiza legaturile la retea.

Pentru a beneficia de garantie, montarea, punerea in functiune si service-ul trebuie efectuat de o persoana autorizata in acest sens (si de producator), cu respectarea prevederilor din instructiunile producatorului si din certificatul de garantie. Aceasta persoana va efectua si instruirea beneficiarului legat de modul de exploatare.

Pompele vor fi instalate astfel incat sa existe posibilitatea umplerii, respectiv golirii in siguranta a sistemului.

Se va acorda atentie deosebita realizarii impamantarii pentru protectia la electrocutare.

Conform PTC 9/ 2010 accesul in sala echipamentelor termice a persoanelor straine este interzisa.

Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum si personalul propriu de supraveghere tehnica pot intra oricand in sala echipamentelor termice, pe baza legitimatiei de serviciu sau a delegatiei speciale de control.

Organizarea si amplasarea utilajelor din spatiul tehnic a fost propusa incat sa se asigure spatii de circulatie in jurul utilajelor si aparatelor, care sa permita accesul pentru exploatare si supraveghere si pentru lucrari de intretinere si exploatare si chiar demontarea acestora.

- organizarea si amplasarea utilajelor a fost facuta astfel incat distantele strabatute de personalul de exploatare sa fie minime iar supravegherea utilajelor sa se faca usor si sa se asigure spatiul pentru lucrarile de control, revizii sau reparatii;

Instalatia termica din spatiul tehnic va fi asigurata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise. Astfel pe pompele de caldura se vor monta cate o supapa de siguranta.

Instalatia termica din spatiul tehnic este prevazuta cu un sistem de expansiune pentru preluarea volumelor de apa rezultate din dilatarea agentului termic.

Vasele de expansiune se vor monta in interiorul spatiului tehnic, pe suporti metalici proprii si se fixeaza cu contraexpanduri. Pe conducta de legatura a fiecarui vas de expansiune se monteaza la partea superioara un dezaerator automat de coloana.

Conform STAS 7132-86 art. 2.2.1.2. Vasele de expansiune inchise se prevad cu urmatoarele dispozitive de siguranta si control:

- supapa de siguranta;
- indicator de nivel;
- instalatie de semnalizare acustica la scaderea presiunii sub valoarea minima admisa

Pompele de caldura vor fi dotate cu tablou de automatizare cu regulator, module de actionare si comanda pompe, termostate si sesizoare de temperatura.

Instalatia de automatizare va asigura:

- controlul temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara
- protectia la supratemperatura sau la scaderea temperaturii agentului termic sub limita admisa
- alimentarea si comanda pompelor de circulatie

Conductele de transport agent termic in spatiul tehnic se executa din teava de otel pentru instalatii termice, imbinata prin sudura sau prin procedee omologate conform tehnologiei de executie recomandate de producatorii materialelor.

Conductele se vor monta pe suporti tip bratara cu prindere pe perete cu diblu metalic si holzsurub. După proba de etanșeitate și de dilatare, conductele și aparatele din centrala termică se vor izola termic. Conductele de distribuție vor fi montate cu panta de 1% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Pe ramurile principale se vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de golire.

Pe traseele comune, conductele se vor grupa in plase orizontale sau verticale si se vor poza paralel cu

elementele structurii de rezistență astfel încât să se permită folosirea unor suporturi comune, să se asigure funcționalitatea instalației și un aspect estetic al lucrărilor executate.

Distanța minimă între conducte și între acestea și fetele finite ale elementelor de construcție adiacente din materiale necombustibile este de 3 cm.

Distanțele între suporturile conductelor, în funcție de diametru, vor respecta prevederile Normativului I13/2015.

În regim normal, instalația termică funcționează în mod automat, prin aparatele de comandă montate pe pompele de caldura și eventual, aparate de ambianță (termostat de ambianță). Aceste aparate trebuie reglate la temperatura corespunzătoare mediului controlat.

Conform PT C11/2010, Cap III, Art. 17, Al. 4 instalația termică propusă poate funcționa fără supraveghere permanentă atât timp cât pompele de caldura respecta cerințele privind introducerea pe piață și pentru care producătorul declară că au fost construite complet echipate cu sisteme de automatizare și verificate pentru funcționare fără supraveghere permanentă.

Funcționarea în parametrii tehnici, de siguranță și economici a instalației termice este prevăzută a fi asigurată conform I13-2015, cu aparate de măsură, contorizare și echipamente de automatizare care controlează în principal siguranța, temperaturile și presiunile prescrise inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților termici corelată cu temperatura exterioară și cu cererea de consum.

În cazul în care instalația de încălzire va fi scoasă de sub tensiune pe timpul sezonului rece sau în cazul în care, datorită unor defecțiuni, temperatura apei din instalație ajunge sub punctul de îngheț (0 grade) mai mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea instalației de încălzire cât și a instalației de apă menajeră.

De asemenea se va deconecta alimentarea pompelor de caldura de la rețeaua de curent electric. Pentru operațiile de întreținere/reparații se va apela la o societate autorizată de profil.

Instalații termice interioare

Încălzirea cu corpuri statice – radiatoare

Sistemul de încălzire ales pentru clădire este cu apă caldă 80/60°C, distribuție bitubulară superioară și corpuri de încălzire radiatoare din tablă de oțel emailate sau echivalente.

Proiectarea sistemului s-a făcut conform cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2015, normativ care va fi respectat și executia proiectului.

Corpurile de încălzire vor fi de tip panou din oțel, alcătuite din unul, două sau trei panouri radiante. Corpurile de încălzire se vor amplasa astfel încât să se asigure funcționarea lor cu eficiență termică maximă și să se coreleze cu elementele construcției, cu mobilierul și cu celelalte instalații aferente clădirii. Pentru obținerea unei eficiențe termice maxime corpurile se amplasează în vecinătatea suprafețelor reci.

Radiatoarele se amplasează în fața geamurilor unde există posibilitatea sau în apropierea lor.

La fiecare radiator s-a prevăzut, pe tur robinet cu cap termostatic și pe retur un robinet de reglaj, de asemenea radiatoare vor fi prevăzute cu robineți de aerisire sau robinet de golire după caz. Radiatoarele se vor monta paralel cu pereții finisați conform Normativului I 13 și la distanțe minime față de elementele de construcție prevăzute în STAS 1797-80 sau în fișele tehnice ale tipului de radiator ce se va monta, susținerea și fixarea pe poziție se va face prin elemente specifice corpurilor de încălzire ce se vor achiziționa.

Încălzirea cu corpuri dinamice – aeroterme

Sistemul de încălzire ales pentru clădire este cu apă caldă 80/60°C, distribuție bitubulară mixtă și corpuri de încălzire aeroterme.

Proiectarea sistemului s-a făcut conform cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2015, normativ care va fi respectat și executia proiectului.

Corpurile de încălzire vor fi de tip aeroterma de perete amplasate la înălțime. Corpurile de încălzire

se vor amplasa astfel încât să se asigure funcționarea lor cu eficiență termică maximă și să se coreleze cu elementele construcției, cu mobilierul și cu celelalte instalații aferente clădirii. Pentru obținerea unei eficiențe termice maxime corpurile se amplasează în vecinătatea suprafețelor reci.

La fiecare aeroterma s-a prevăzut, pe tur robinet tur cu comanda din termostat și pe retur un robinet de reglaj, de asemenea radiatoare vor fi prevăzute cu robineți de aerisire sau robinet de golire după caz.

Distributia agentului termic

Proiectarea sistemului s-a făcut conform cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2022, normativ care va fi respectat și executia proiectului.

Distribuția pe orizontală către radiatoare/aeroterme se face pornind de la distribuitorul colector din depozitare prin circuite diferite, conductele de tur și cele de retur circulând pe trasee paralele, montate aparent pe suporturi de susținere.

Circuitele instalației termice cu radiatoare se realizează din conducte din oțel pentru instalații termice, imbinat prin fîtinguri corespunzătoare. Fixarea conductelor se face aparent pe suporturi amplasate la distanțe corespunzătoare în funcție de diametru, conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I13/2022.

Trecerea conductelor (tur/retur) prin pereți se va face prin intermediul manșoanelor de protecție din țevă metalică. Subtraversările usilor se vor realiza în tub de protecție.

Toate conductele se vor monta cu pantă minimă de 0,002 mm/m asigurându-se dezaerisirea și golirea instalației. La punctele de cotă minimă, conductele sistemului de încălzire, s-au prevăzut robinete de golire care vor fi echipați cu racorduri pentru furtun și dop.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robineților automați de aerisire montați la partea cea mai înaltă a sistemului pe conducta de tur și prin robineți manuali de aerisire montați pe fiecare radiator.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare și echilibrare hidraulică.

Punere în funcțiune

Montarea, instalarea și punerea în funcțiune se va face cu respectarea prescripțiilor tehnice ISCIR PT A1-2002 și PTC9-2003 și se vor face de către agenți economici autorizați ISCIR-INSPECT IT.

Cazanele vor fi instalate într-o încăperie proprie separată de încăperile alăturate prin pereți și planșee cu rezistență mecanică corespunzătoare.

Proiectul centralei termice va respecta instrucțiunile de instalare date de constructorul cazanului, precum și celelalte cerințe legale în domeniu valabile la data întocmirii proiectului.

Este interzis a se da încăperii cazanului o altă întrebuințare, în afara celei stabilite prin proiect.

Spațiile de acces și de deservire ale diferitelor locuri de muncă din încăperea cazanului, precum și caile spre usile încăperii vor fi întotdeauna libere.

Probele de verificare se vor executa conform prevederilor normativului I13/2015 astfel:

- Proba de presiune: $P_r = 3$ bar timp de 15 min, cu fluid de încercare apă. În timpul probei se vor lua măsuri de eliminare a aerului astfel încât să nu se formeze punți de aer în cazan sau pe circuitul de încălzire, se vor blinda armaturile fine și vor fi izolate subansamblele care pot fi deteriorate sau decalibrate, iar ridicarea și coborarea presiunii se va face continuu, fără socuri.
- Proba la cald : $P_e = 1,5$ bar timp necesar verificării comportării instalației în condiții de lucru.
- Proba de funcționare.

Pentru cazanele noi, livrate complet ansamblate de constructor, încercarea la locul de funcționare nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

- cazanul este fabricat cu maxim doi ani înainte de data la care se face autorizarea ;
- cazanul nu a suferit deformări locale vizibile ca urmare a operațiilor de transport și

instalare ;

- *in timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.*

Inercarea la cald va consta in urmatoarele verificari principale :

- *verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului ;*
- *verificarea functionarii armaturilor de siguranta si control ;*
- *verificarea realizarii functiilor de protectie, de semnalizare, de monitorizare si de reglare ale instalatiei de automatizare ;*
- *verificarea functionarii corecte a instalatiei de ardere ;*
- *verificarea functionarii principalelor instalatii auxiliare aferente cazanului ;*
- *verificarea realizarii principalilor indici de functionare ai cazanului ;*
- *verificarea dilatarii libere la cazanele prevazute cu aceasta posibilitate ;*
- *verificarea existentei instructiunilor de exploatare a cazanului si examinarea, prin sondaj, a modului de insusire a acestora de catre personalul de exploatare.*

Pentru participarea la verificarile in vederea autorizarii, ISCIR-INSPECT IT va fi anuntata de catre detinator sau de catre montator cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita pentru efectuarea acestora.

La verificari trebuie sa participe obligatoriu si delegati ai agentului economic montator/ instalator al cazanului si delegati ai agentului economic care a efectuat punerea in functiune.

Cazanele vor fi supuse in exploatare (incepand de la prima punere in functiune) verificarilor tehnice periodice, care constau in revizii interioare, incercari la presiune la rece, revizii exterioare. Aceste verificari sunt menite sa constate starea de functionare in conditii de securitate a cazanului.

Echipamentele utilizate in centrala termica trebuie sa fie insotite de certificatele de calitate intocmite de producatori, care sa confirme caracteristicile tehnice ale produsului.

Centrala termica se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu, cu un panou tip P.S.I. amplasat la exterior langa centrala termica si dotat cu lada de nisip, lopeti, topor, etc. si doua stingatoare portative, unul cu pulbere si unul cu spuma chimica.

Depozitarea cenusii si a zgurii rezultata in urma procesului de ardere a combustibilului solid se va face in spatiile exterioare adapostite de vant, intr-un container metalic inchis cu capac, special construit depozitarii materiilor rezultate in urma arderii.

Diverse

Proiectul a fost realizat astfel încât instalatia termica să poată fi realizată în conformitate cu necesitățile beneficiarului și să respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea și exploatarea instalațiilor termice în vigoare.

La execuția lucrărilor se vor respecta normele de tehnica securității și protecție a muncii, cuprinse în actele normative în vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

În conformitate cu legea 10/1995 art. 5, proiectul va fi verificat, prin grija beneficiarului, de catre un verificator atestat pentru cerintele de calitate corespunzatoare specialitatii – „It”.

Verificarea proiectului se va realiza pe specialitatea It la toate cerintele esentiale de calitate.

Orice modificare a documentației de proiectare a instalației termice și orice abatere de la documentație în execuția instalației termice se face numai cu avizul proiectantului, în caz contrar, proiectantul este absolvit de orice răspundere.

1.4. – SCOP

1.5.1. Obiectul Planului General de Securitate si Sanatate - PGSS

Prezentul plan este întocmit în conformitate cu legislația în vigoare, în principal Legea Securității și Sanității în Muncă Nr.319/2006 și HG Nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierul temporar sau mobil.

Planul general de securitate și sănătate (PGSS) este un document care definește ansamblul măsurilor de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională ce decurg din desfășurarea și interferența activităților în santier.

Prin intermediul acestui plan se urmărește conducerea și coordonarea tuturor activităților desfășurate în santier din punctul de vedere al siguranței și sănătății în muncă.

PGSS are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoanele juridice sau fizice implicate în realizarea proiectului (beneficiar, antreprenor general, subantreprenori, lucratori independenți etc.) vor gestiona, coordona și controla desfășurarea lucrărilor în așa fel încât să se asigure sănătatea și integritatea tuturor categoriilor de personal angrenate precum și protecția mediului înconjurător și a celorlalte persoane ce pot fi afectate.

Prezentul Plan va fi completat și actualizat pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.

1.5.2. Principalele obiective ale PGSS sunt:

- a) asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru toți cei care lucrează, prin menținerea unei stări de ordine capabile să minimizeze la maximum toate pericolele potențiale
- b) prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza rănirea sau prejudicierea sănătății oricăror persoane precum și pagube materiale de orice fel
- c) prevenirea oricăror forme de viciere a mediului ambiant
- d) evidențierea tuturor pericolelor care pot amenința sănătatea și integritatea corporală a persoanelor precum și mediul înconjurător
- e) informarea și instruirea tuturor celor implicați cu privire la metodele de lucru și măsurile care trebuie luate astfel încât activitatea pe santier să se desfășoare în condiții de maximum siguranță.

CAPITOLUL 2. MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CĂTRE MANAGERUL DE PROIECT ȘI COORDONATORUL ÎN MATERIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

2.1. Delimitarea amplasamentului: Împrejmuirea temporară pentru siguranța șantierului

Se realizează delimitarea șantierului, amenajându-se o poartă de acces pentru autovehicule și pietoni. Antreprenorul va fi responsabil pentru împrejmuirea corespunzătoare a șantierului, cu un gard temporar având o înălțime de min. 2m, operațiune care va fi efectuată înainte de începerea lucrărilor. Antreprenorul va inspecta cu regularitate și va întreține aceste garduri, defectele fiind remediate fără întârziere.

Organizarea de șantier va avea în vedere următoarele:

- amplasarea organizării de șantier în conformitate cu proiectul și avizele autorităților;
- asigurarea căilor de acces;
- delimitarea fizică a organizării de șantier;
- realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze, canalizare, comunicații de voce și date;
- asigurarea unui iluminat general, în aer liber și în clădiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;
- dotarea cu mijloace PSI;
- prezentarea informațiilor privitoare la șantier prin:
 - montarea panoului general de șantier (în conformitate cu cerințele legale)
 - afișarea unui Plan de acțiune în situații de urgență (incendiu, calamități naturale);
 - afișarea Graficului de execuție a lucrărilor și actualizarea lor ori de câte ori este necesar.
- Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie să aibă o capacitate de putere a energiei distribuite, de condițiile de influență externe și de competența persoanelor care au acces la părți ale instalației iar persoanele să fie protejate corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect;

Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, în zona șantierului trebuind să existe cel puțin un post de prim ajutor echipat corespunzător;

- Lucrătorii trebuie să aibă la dispoziție pe șantier apă potabilă și, eventual, altă băutură corespunzătoare și nealcolică;
- Lucrătorii trebuie să dispună de facilități pentru a lua masă în condiții satisfăcătoare;
- Locurile de muncă se vor menține în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;
- Utilajele, instalațiile și dispozitivele folosite trebuie ținute în permanentă stare de funcționare, executându-se asupra lor lucrările de întreținere prevăzute de norme, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic în vederea eliminării defectelor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel încât să nu împiedice circulația și vor fi asigurate împotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc.);
- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special destinate pentru acestea

Reguli obligatorii (în șantier)

- *zone restrictionate*

Înainte de începerea activității, zona de lucru trebuie delimitată cu bandă de avertizare și trebuie marcată adecvat cu panouri, în concordanță cu prevederile legale.

Anumite zone ale șantierului pot fi temporar desemnate ca zone restrictionate, din felurite motive; Site managerul, va notifica în scris delimitarea acestor zone întregului personal și va verifica respectarea noilor condiții de lucru.

- *panoul de semnalizare a santierului*

Panoul va contine urmatoarele

1. date despre proiect
2. date despre investitor si constructor
3. date despre proiectant
4. Autorizatia de Construire
5. termenul de executie
6. datele referitoare la data de inceput si cea de terminare a lucrarilor

- *panouri de avertizare*

Toate zonele din interiorul santierului, care prezinta riscuri, trebuie semnalizate corespunzator.

Panourile de avertizare trebuie bine fixate si amplasate in locuri vizibile.

Intrarile si perimetrul santierului, trebuie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si usor de identificat

- *bariere si treceri temporare*

Toate excavatiile, santurile si alte zone periculoase trebuie delimitate prin bariere care sa protejeze impotriva accesului accidental. Santurile trebuie acoperite sau marcate prin semnalizari de siguranta. Trecerile peste santuri, pasarelele temporare de trecere, vor avea urmatoarele caracteristici:

1. latimea minima 100 cm (daca se utilizeaza pentru un singur sens) si 150 cm (daca sunt utilizate in ambele sensuri)
2. inaltimea parapetilor de minim 100cm si marginile de cel putin 10cm.

Pentru siguranță, antreprenorul va marca toate șanțurile neacoperite sau alte obstrucții/denivelări prin indicatoare, garduri, baricade.

Accesul echipamentelor și personalului

Accesul în șantier se va face numai prin zona de acces și pe calea de circulație marcată și/sau delimitată. Se interzice accesul în șantier prin alte locuri și pe alte căi decât cele destinate pentru acces. Nu se va admite accesul în șantier pentru autovehiculele care transportă recipienți sub presiune (oxigen, acetilenă) sau substanțe inflamabile și care nu sunt echipate și inscripționate conform prevederilor legale în vigoare. autovehiculele pentru transportul persoanelor se vor parca în zona special amenajată în interiorul perimetrului șantierului.

Toate autovehiculele de transport marfă vor fi în stare tehnică corespunzătoare, având ITP valabil și / sau Raport verificare ISCIR. Toate utilajele și echipamentele de muncă să fie conforme, în stare bună de funcționare.

Mijloacele de muncă la înălțime tip nacele – vor avea Rapoarte de verificare ISCIR în termen de valabilitate și deservite de personal autorizat.

Echipamentele de transport și manevrare pe verticală a materialelor de **tip stivuitoare** vor avea Rapoarte de verificare ISCIR în termen de valabilitate și deservite de personal autorizat. *Este interzisă utilizarea stivuitoarelor pentru ridicarea persoanelor la înălțime sau utilizate ca mijloc de lucru la înălțime.*

Orice neconformitate identificată referitoare la echipamente sau personalul deservent atrage după sine scoaterea din șantier a echipamentului / persoanei până la înlăturarea neconformității.

Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucrarilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc.).

Accesul personalului în șantier

Accesul în șantier va fi permis numai persoanelor care trebuie să desfășoare activități în șantier, a celor care au primit acceptul de a vizita șantierul precum și a reprezentanților instituțiilor cu drept de vizită/control/inspecție etc.

- se interzice intrarea în șantier a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor stupefiante, halucinogene, etc.
- se interzice introducerea și consumul în incinta șantierului a băuturilor alcoolice, substanțelor stupefiante, halucinogene, psihotrope, etc.
- tot personalul va fi instruit la intrarea în șantier și va semna un PV/foaie colectivă de instruire;
- se va interzice accesul persoanelor străine în incinta șantierului;
- listele nominale cuprinzând personalul care are acces în șantier vor fi actualizate permanent de conducătorii locurilor de muncă, aprobate de seful de șantier și înaintate spre luare la cunostință managerului de proiect și coordonatorului SSM;
- un exemplar al acestor liste se va distribui personalului ce asigură paza obiectivului, permiterea accesului în șantier urmând a fi condiționată de prezentarea documentelor de identitate și respectiv verificarea includerii pe aceste liste;
- pentru personalul subcontractorilor se va respecta aceeași regulă;
- se interzice accesul în șantier a oricărei persoane în afara programului normal de lucru.

Accesul vizitatorilor

Pentru a li se permite accesul pe șantier, vizitatorii trebuie să prezinte documentul de identificare echipei de securitate care îi înregistrează. Echipa de securitate anunță persoana care trebuie să primească vizitatorul și care trebuie să-l acompanieze tot timpul.

Înainte de a intra în șantier, vizitatorii trebuie să fie informați despre regulile SSM, care trebuie respectate. Aceste reguli speciale de securitate pentru vizitatori vor fi citite de către fiecare vizitator sau li se vor aduce la cunostință vizitatorilor printr-un instructaj colectiv (în cazul grupurilor), de către persoana care-i va însoți în perimetrul șantierului.

Vizitatorii trebuie însoțiți de către o persoană autorizată din șantier. Toate acțiunile vizitatorilor trebuie supravegheate de persoana care însoțește vizitatorii.

Se interzice deplasarea sau staționarea, chiar și temporar, a oricărei persoane în raza de acțiune a unui mijloc de transport, utilaje de construcții, echipamente de ridicare, lângă materiale depozitate etc.

Vizitatorul nu va fi admis sub nici o formă în șantier fără să primească instruirea în domeniul SSM. Vizitatorii trebuie să poarte EIP (casca, încălțăminte corespunzătoare, vestă pentru vizibilitate marită și orice alt echipament impus în zona unde se află). Persoana care-l însoțește se va asigura că vizitatorul a primit și poartă EIP înainte de a pătrunde în șantier.

Copiii, tinerii (sub 16 ani) și animalele nu au acces pe șantier.

2.2. Comportamentul lucrătorilor unii față de ceilalți, asupra grupurilor sensibile, cât și asupra vecinilor

Hartuirea sexuală

- Nici un salariat nu poate face obiectul unei sancțiuni pentru că ar fi fost agresat sau hartuit de către o altă persoană în scopul de a obține favoruri de natură sexuală în folosul sau al altei persoane.
- Nici un lucrător nu poate fi sancționat pentru că a fost martor sau a relatat intrigi definite la alineatul precedent.

- Este pasibila de sanctiune disciplinara, orice persoana care in exercitiul functiunii s-a dedat la asemenea acte.
- Este interzis ca salariatii proprii sau ai subantreprenorilor sa hartuiasca alte persoane indiferent de sex, orientare sexuala sau politica atat in incinta santierului cat si in vecinatati.

Hartuirea morala

- Este interzisa hartuirea morala.
- Nici un salariat nu trebuie sa suporte intrigi de hartuire morala care au ca obiect sau ca si efect o degradare a conditiilor de munca susceptibile sa aduca o atingere a drepturilor sale, a demnitatii sale, sa-i altereze sanatatea fizica si mentala sau sa-i compromita viitorul profesional.
- Nici un salariat nu poate fi sanctionat, concediat sau sa faca obiectul unei masuri discriminatorii directe sau indirecte fiindca a fost supus sau a refuzat sa se supuna actelor de hartuire morala, sau pentru ca a marturisit s-au a relatat asemenea comportamente.
- Nici un salariat nu trebuie sa hartuiasca moral alti participanti la procesul de executie.

2.3. Căi și ieșiri de urgență

- în cadrul șantierului se va întocmi planul de evacuare a lucrătorilor, care va fi afișat la loc vizibil.
- pentru mijloacele auto care fac aprovizionarea cu materiale, evacuarea deseurilor rezultate în urma lucrărilor sau executarea altor activități, se va asigura pilotarea acestora de persoane nominalizate, special instruite și echipate cu veste reflectorizante dacă există zone fără vizibilitate sau se interacționează cu zonele de lucru;
- căile și ieșirile de urgență vor fi menținute în permanență libere și vor conduce în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate;
- căile și ieșirile de urgență vor fi semnalizate potrivit prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/ sau de sănătate la locul de muncă;
- panourile de semnalizare vor fi suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare;
- organizarea și desfășurarea, a cel puțin unui exercițiu respectiv o aplicație cu salariații, înainte de începerea lucrărilor în șantier;

- În caz de pericol toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid în condiții de maximă siguranță pentru lucrători;

- Locurile de munca unde există pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului conform normelor în vigoare prin grija executanților. Mijloacele de stins incendiu vor fi întreținute și verificate regulat prin grija detinatorului;

2.4. Instruirea personalului

- întreg personalul care va lucra pe șantier va fi instruit în domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență, parcurgându-se următoarele etape:

- **instruirea la începerea activității, imediat după prezentarea pe șantier**, consemnate pe fișe de instruire colectivă din care o copie se va înmâna Coordonatorului în materie de securitate și sănătate
- instruirea periodică prin grija fiecărui angajator;
- instruirea pentru efectuarea unor lucrări periculoase;
- instruirea suplimentară conform specificațiilor legale
- modul de desfășurare și respectiv consemnare a instruirilor în domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență va fi detaliat în instrucțiunile proprii ale fiecărui antreprenor/subantreprenor pentru personalul propriu cu respectarea prevederilor HG nr. 1425/2006, cu modificările și actualizările ulterioare.

- personalului din conducere cu responsabilități de îndrumare și control a proceselor de muncă i se va permite accesul pe șantier numai ulterior efectuării unei instruirii privind prevederile prezentului plan și respectiv verificării cunoștințelor care va fi consemnata în fisa de instruire colectivă; copii ale acestora vor fi înaintate coordonatorului de securitate și sănătate în muncă din cadrul șantierului;
- cerințele de mai sus se aplică de asemenea contractorilor și subcontractorilor care lucrează, cerințe ce vor fi incluse în planurile proprii de securitate și sănătate în muncă ale acestora;

2.5. Obligații și sarcini

Obligațiile și sarcinile managerului de proiect

Managerul de proiect se va asigura ca toate măsurile și sarcinile definite în PGSS sunt pe deplin și în mod efectiv îndeplinite de către toate persoanele competente desemnate.

Managerul de proiect va lua măsuri imediate pentru eliminarea sau “ținerea sub control” a oricărui riscuri semnalate de către coordonatorul cu securitatea și sănătatea în munca.

Conform HG300/2006 principalele atribuții în materie de securitate și sănătate în munca ale managerului de proiect sunt:

- să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă;
- să coopereze cu Coordonatorii în materie de securitate și sănătate în timpul fazelor de proiectare și de realizare a lucrărilor;
- să ia în considerare observațiile Coordonatorilor în materie de securitate și sănătate consemnate în registrul de coordonare;
- să stabilească măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de securitate și sănătate;
- să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate și sănătate.
- solicite antreprenorilor generali prezentarea atestărilor în materie de siguranță a instalațiilor și echipamentelor folosite pe șantier;
- se asigura că sunt luate toate măsurile de protecție colectivă și individuală prevăzute în PGSS;

Obligațiile și sarcinile coordonatorilor în materie de securitate și sănătate în muncă

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, are următoarele atribuții:

- a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
- b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respecta principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent și responsabil, și aplica planul de securitate și sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);
- c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) și ale dosarului de intervenții ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;
- d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;
- e) să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
- f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe șantier;
- g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului;
- h) să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia;

i) sa stabilească, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;

j) sa efectueze vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia sa redacteze planul propriu de securitate și sănătate;

k) sa avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora.

Obligațiile și sarcinile antreprenorului

Pentru realizarea obiectivului, Beneficiarul a desemnat un Antreprenor. Printre obligații amintim următoarele:

- se asigura ca șantierul este dotat cu facilități sociale si sanitare corespunzătoare (vestiare, toalete, locuri speciale pentru spalare, apa potabila, etc.)
- instruieste toti lucratorii la intrarea in santier.- La prima intrare in santier lucratorii vor fi instruiti in domeniul SSM - SU de catre Responsabilul SSM al ANTREPRENORULUI, instruire ce va fi consemnata in Foaia de instruire colectiva;
- se asigura ca sunt luate toate **masurile de protectie colectiva si individuala** prevazute in PSSM
- se asigura ca sunt create conditii de interventie in caz de accident si de prim ajutor
- asigura implementarea si testarea periodica a procedurilor de interventie in caz de accident sau situatie periculoasa
- se asigura ca toate accidentele, incidentele si evenimentele periculoase sunt raportate si investigate
- Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului coopereaza cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului si cu managerul de proiect pentru integrarea Planului propriu de securitate si sanatate elaborat de contractant in PSSM.
- Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului are misiunea de a monitoriza si superviza respectarea fara nici un fel de abateri a normelor de siguranta, prevenire si protectie de catre toti lucratorii antreprenorului general.
- Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului trebuie sa se asigure ca toti subantreprenorii au luat cunostinta de planul propriu de securitate si sanatate al antreprenorului.
- Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului va solicita tuturor subantreprenorilor Planuri proprii de securitate si sanatate și Anexele Registrului de Coordonare si le va prezenta Coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului.
- **Antreprenorul se asigură că permanent are loc urmărirea și supravegherea lucrărilor** – prin personalul desemnat va supraveghea permanent lucrărilor ce se execută;
- **Semnalizarea zonelor de lucru**

Semnalizarea zonelor de lucru cu indicatoare de avertizare nu va inlocui in nici un caz masurile concrete de prevenire a riscurilor rezultate din procesele de lucru.

Scopul ansamblului de indicatoare de securitate este acela de a atrage atentia intr-un mod rapid si inteligibil asupra riscurilor si situatiilor ce pot cauza pericole, precum si de a stimula adoptarea unui comportament de securitate adecvat.

CAPITOLUL 3. – IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR

Metodă de evaluare a riscurilor

Orice metodă de evaluare a riscurilor implică mai întâi identificarea pericolelor. O listă a pericolelor, neexhaustivă, specifice activităților în șantiere este prezentată în cele ce urmează.

În evaluările de riscuri în activitatea de construcții trebuie să se țină cont și de numărul de lucrători care participă la lucrări într-un spațiu restrâns, precum și de activități care generează riscuri din combinația pericolelor, precum ar fi existența într-un spațiu restrâns a utilajelor grele în mișcare și a echipamentelor de muncă pentru lucrul la înălțime -nacele. De asemenea legislația românească impune evaluarea riscurilor pe cele 4 componente: mijloace de producție, sarcină de muncă, mediu de muncă și executant.

Evaluarea de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională este o chestiune de gravitate și probabilitate. Executanții lucrărilor trebuie să asigure un proces corespunzător de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor care trebuie să arate că toate pericolele/riscurile previzibile sau fost reduse la un nivel cât mai rezonabil posibil. Executanții se vor asigura că pentru toate categoriile de lucrări ce urmează să fie efectuate au fost identificate pericolele / riscurile și au fost stabilite măsuri concrete deținere a acestora sub control.

Factorii de risc care, prin manifestare pot cauza vătămări grave, pot conduce la invalidități sau chiar deces, sunt

Factori de risc datorati mijloacelor de productie:

FACTORI DE RISC MECANIC

- Lovirea de către utilajele de construcție și mijloacele de transport în interiorul șantierului.
- Utilajele de construcție și mijloace de transport cu deficiențe la sistemele de frânare, direcție, semnalizare, iluminat (în cazul conducerii mijloacelor de transport sau utilajelor).
- Prindere, antrenare de către organele de mașini în mișcare – lipsa dispozitivelor de protecție etc.
- Lovituri ca urmare a proiectărilor de particule la activitățile de pironare, polizare etc.;
- Cădere de piese, materiale, scule și obiecte de la înălțime și/sau în adâncime;
- Surparea malurilor sapaturilor.
- Contactul cu obiecte, scule, părți ale echipamentelor tehnice cu suprafețe intepătoare, tăioase sau abrazive.
- Expunerea lucrătorilor la vibrații – la utilizarea uneltelor de mână vibratorii;

FACTORI DE RISC TERMIC

Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafețelor - leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatură ridicată;

Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafețelor - leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatură scăzută;

Flăcări, flame – în urma producerii unui incendiu.

FACTORI DE RISC ELECTRIC

Electrocutare prin atingere directă, indirectă - cabluri electrice cu izolație fără continuitate. Efectuarea de reparații sau intervenții la instalațiile electrice temporare de către personal neautorizat. Existența pe teritoriul șantierului a instalațiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate împotriva accesului personalului neautorizat.

Factori de risc datorati mediului de muncă:

FACTORI DE RISC FIZIC

Temperatură scăzută a aerului în anotimpul rece la lucrarile din santier.

Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald

Intemperii specifice: îngheț, ploaie, caniculă, grindină, vânt în rafale etc.

Calamități naturale – surprinderea de seism, trăsnet etc.

Agresiune fizica-in cazul in patrunderii in incinta santierului a raufacatorilor, sau a cainilor fara stapan;

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Imbolnaviri datorita muscaturii animalelor sau insectelor, toxiinfectii alimentare.;

Risc de contaminare cu virusuri, coronavirusuri;

FACTORI DE RISC CHIMIC

Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca.

Factori de risc datorati sarcinii de muncă:

CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINȚELE DE SECURITATE

Aplicare de procedee greșite la montajul structurilor din beton armat sau a celor metalice, a panourilor termoizolante, cabluri, conducte etc.;

Absența unor operații din fluxul tehnologic.

Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greșită a operațiilor)

SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI

Poziții de lucru forțate – afecțiuni dorsolombare;

Manipulare manuală a sarcinilor.

Efectuarea unor operații repetitive

Stari conflictuale/stres datorate ritmului mare de munca, diferente sociale / culturale / etnice.

Factori de risc datorati executantului:

- Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului.
- Nesincronizari de operatii.
- Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale firmei.
- Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile tehnice de lucru.
- Cădere la același nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare.
- Cădere in santuri, sapaturi, camine ventile, goluri tehnologice etc.
- Prezentarea la serviciu in instare incompatibila cu realizarea sarcinilor de serviciu.
- Consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.

OMISIUNI

Omiterea voluntara sau involuntara a unor operații care îi asigură propria securitate.

Electrocutare prin atingere directa, indirectă - cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri.

Neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare.

In timpul lucrărilor de execuție, principalele riscuri se pot datora urmatoarelor aspecte:

- neutilizarea echipamentului individual de protectie si a altor mijloace de protectie acordate angajatilor;
- nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate specifice locului de munca, respectiv activitatii depuse de persoanele participante la procesul de munca;
- utilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor si

reglementarilor referitoare la securitatea si sanatatea muncii;

- utilizarea de echipamente tehnice cu lipsa aparaturii de masură, control, semnalizare si protectie sau in condițiile neîntreținerii acestora într-o stare ireproșabila de functionare;
- nerespectarea instructiunilor de expozare a instalatiilor si echipamentelor tehnice, precum si tehnologiilor de lucru specifice.

Nivelul de risc este considerat:

- **MIC-LOW (L)** in cazul in care consecinta probabila a expunerii la risc este cel mult o incapacitate temporara de muca de maxim 3 zile si probabilitatea de manifestare este redusa – culoare **VERDE**

- **MEDIU-MEDIUM (M)** daca in urma expunerii este probabila o incapacitate de munca de lunga durata (intre 3 si 180 de zile) si probabilitatea de manifestare este mica sau medie – culoare **GALBENA**,

- **MARE-HIGH (H)** daca in urma expunerii consecinta poate fi un anumit grad de invaliditate sau probabilitatea de manifestare este mare si foarte mare – culoare **PORTOCALIE**

- **FOARTE MARE-ACUTE (A)** daca este posibil decesul si probabilitatea de manifestare este medie, mare sau foarte mare – culoare **ROSIE**

PROBABILITATEA Cat de probabil este sa se intample?	CONSECINTE Cat de grav poate fi ranit cineva daca se intampla?				
	NESEMNIFICATIV (Leziuni superficiale, pagube materiale ne semnificative)	MINOR (Leziuni minore fara ITM, pagube materiale minore)	MODERAT (ITM 3 -180 zile, pagube materiale medii)	MAJOR (Invaliditate , pagube materiale majore)	MAXIM (Deces, eliberare de substante toxice)
APROAPE SIGUR De aşteptat, în situaţii normale	H	H	A	A	A
PROBABIL Va avea loc, probabil, în majoritatea situaţiilor	M	H	H	A	A
POSIBIL Va avea loc la un moment dat	L	M	H	A	A
IMPROBABIL Se poate intampla la un moment dat	L	M	M	H	A
RAR Se poate intampla in situatii exceptionale	L	L	M	H	H

Prioritizarea si caracterul actiunilor de control si diminuare a riscurilor:

NIVEL	ACTIUNI
A – Foarte mare (Acute)	ACTIONATI ACUM –Necesita masuri organizatorice si tehnice imediate!!!
H – Mare (High)	Se impun in primul rand masuri organizatorice
M – Mediu(Medium)	Se impun in primul rand masuri tehnice
L – Mic (Low)	Se evidentiaza si se iau masuri cat de curand este posibil

Riscurile identificate pe categorii de lucrari si etape de executie si nivelul de risc corespunzator sunt sintetizate in tabelul urmator:

Categoria de lucrari executate	Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala identificate														
	Lovire-strivire	Cadere de la inaltime	Cadere de la acelasi nivel	Talere-intepare	Prabusiri de maluri	Cadere de obiecte de la inaltime	Praf-iritatii ale calilor respiratorii	Iritatii ale tegumentelor	Inhalare substante toxice	Arsuri (incendiu, explozie)	Afectiuni musculo-scheletice	Electrocutare	Afectiuni cauzate de intemperii	Toxinfectii alimentare	Intepaturi de insecte-muscaturi
Pregatirea terenului-															
Excavatii, sapaturi															
Confectionare si montare armaturi															
Cofrare /decofrare															
Turnare beton															
Montaj elemente beton armat si structuri metalice															
Zidarie															
Sudura															
Montare panouri închideri exterioare															
Montare acoperiş: tablă/ izolație / membrană															

Categoria de lucrari executate	Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala identificate														
	Lovire-strivire	Cadere de la inaltime	Cadere de la acelasi nivel	Taiere-intepare	Prabusiri de maluri	Cadere de obiecte de la inaltime	Praf-Iritatii ale cailor respiratorii	Iritatii ale tegumentelor	Inhalare substante toxice	Arsuri (incendiu, explozie)	Afectiuni musculo-	Electrocutare	Afectiuni cauzate de intemperii	Toxinfectii alimentare	Intepaturi de insecte-muscaturi
Montaj: tamplarie, pereți ghips carton															
Montaj echipamente si instalatii															
Instalatii sanitare, HVAC, antiincendiu etc.															
Finisaje interioare															
Instalatii electrice, împământare, paratrăsnet															
Amenajari exterioare (drumuri, platforme, teren)															
Manipulare si depozitare materiale															
Utilizare scule si dispozitive electrice si manuale															
Utilizarea nacele															
Folosire utilaje si echipamente grele															
Nevoi sociale (hrana, igiena)															

Risc foarte mare (A)

Risc mare (H)

Risc mediu (M)

Risc mic (L)

Risc inexistent



CAPITOLUL 4. MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂRILE CARE PREZINTĂ RISCURI; MĂSURI DE PROTECȚIE COLECTIVĂ ȘI INDIVIDUALĂ

4.1. Măsuri specifice de securitatea muncii pentru lucrările care prezintă riscuri

RISURI IDENTIFICATE	MASURI PROPUSE	RESPONSABIL MASURI	TERMEN MASURI
Lovirea de catre mijloacele de transport in interiorul santierului.	Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzătoare a cailor de acces; - marcarea / semnalizarea corespunzătoare a cailor de acces; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulația pe drumurile publice și caile interioare de acces. - respectarea prevederilor legislației referitoare la circulația pe drumurile publice; - marcarea zonelor de lucru, în conformitate cu prevederile legale și instrucțiunile proprii de SSM.	Sef santier Conducatori loc munca Lucratori	Inainte de inceperea activitatii Periodic Permanent
Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat	Măsuri tehnice: - efectuarea verificarilor zilnice obligatorii înainte de plecarea în deplasare; - efectuarea inspecțiilor tehnice periodice la termenele legale; Măsuri organizatorice: - respectarea prevederilor legislației referitoare la circulația pe drumurile publice;	Responsabil activitate transport / Conducator auto	Inainte de plecarea in cursa Periodic Permanent
Prindere, antrenare de catre organele de masini in miscare – lipsa dispozitivelor de protectie etc.	Măsuri tehnice: - repararea și montarea tuturor dispozitivelor de protecție; - realizarea programelor de mentenanță periodică a sculelor/ utilajelor; - marcarea potrivit reglementărilor în vigoare, a tuturor zonelor periculoase în care se poate manifesta riscul de prindere, antrenare, strivire, lovire etc. de către organe de masini în mișcare sau de către subansamble mobile; - verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului; Măsuri organizatorice: - interzicerea îndepărtării dispozitivelor de protecție; - interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa, deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecție; - instruirea lucrătorilor și verificarea modului în care se respectă regulile de securitate; - instruire suplimentară la lucrările în care pot apărea riscuri noi; - demonstrații practice de montare / demontare a mecanismelor și subansamblelor la care pot apărea situații de lovire, prindere etc. - instruirea lucrătorilor cu privire la măsurile de acordare a primului ajutor.	Sef santier Conducatori loc munca Lucratori	Inainte de inceperea activitatii Periodic Permanent

Cădere de obiecte componente ale instalațiilor de sapat și transportat.	Măsuri tehnice - purtarea obligatorie a echipamentului de protecție - efectuarea verificărilor zilnice obligatorii înainte de începerea lucrului; - utilizarea de echipamente corespunzătoare, cu suport de asigurare a sculelor utilizate, împotriva caderii; - efectuarea inspecțiilor tehnice periodice la termenele legale; - montarea de îngrădiri care să împiedice accesul altor lucrători în zona de lucru; Măsuri organizatorice: - interzicerea accesului personalului ce nu are atribuții, în zona de lucru; - delimitarea și semnalizarea corespunzătoare a zonelor de lucru; - instruirea personalului și supravegherea directă de către seful de lucrări / formație.	Lucrători Responsabil mentenanță Sef santier / Conducător loc munca	Permanent Conform legislației Permanent
Surparea malurilor sapaturilor.	Măsuri tehnice - amenajarea de căi sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații ; - pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, se vor utiliza, panouri de protecție, săpare în taluz sau alte mijloace corespunzătoare; - grămezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute în afara zonei de lucru, fiind interzisă depozitarea pământului pe maluri sau în apropierea sapaturii; - semnalizarea corespunzătoare a zonelor de lucru. Măsuri organizatorice: - interzicerea accesului personalului ce nu are atribuții, în zona de lucru; - lucrările se vor planifica și executa sub supravegherea unei persoane competente;	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului Pe perioada desfășurării lucrărilor
Căderi de la înălțime – de pe elementele de construcție, din nacelle, mijloace de lucru amenajate necorespunzătoare etc.	Măsuri tehnice - amenajarea locurilor de muncă astfel încât să fie eliminate cât este posibil riscurile de cădere de la înălțime utilizarea mijloacelor de protecție colective: sisteme de linia vieții, balustrade de protecție; - utilizarea mijloacelor de protecție individuală – hamuri de protecție/opritoare de cădere etc. Măsuri organizatorice: - interzicerea lucrului la înălțime pentru persoane care nu au aviz medical; - manevrarea nacellelor se va face numai de personal autorizat, conform prevederilor ISCIR; - supravegherea permanentă a lucrărilor lucrărilor	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului Pe perioada desfășurării lucrărilor
Contactul cu obiecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafețe intepătoare, tăioase sau abrazive.	Măsuri tehnice: - realizarea programelor de mentenanță periodică a tuturor instalațiilor tehnologice; - verificarea înainte de fiecare utilizare a integrității dispozitivelor de protecție ale sculelor și utilajelor; - depozitarea corespunzătoare a deseurilor rezultate în urma activităților tehnologice. - înlocuirea sculelor care nu mai corespund condițiilor de utilizare. Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protecție specific activității și locului de muncă și condițiilor în care își desfășoară activitatea;	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului

Temperatura coborâtă a unor suprafețe metalice atinse în anotimpul rece pe santier.	Măsuri organizatorice: -acordarea de EIP corespunzator sarcinii de munca si riscurilor evaluate; -instruirea lucratorilor privind utilizarea corecta a EIP; - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii, locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea, precum si cu privire la consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a EIP; - conditionarea accesului la locul de munca de purtarea integului sortiment de EIP corespunzator sarcinii de munca.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea lucrului
Flăcări, flame care pot apărea în urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distribuția energiei electrice – pericol de incendiu.	Măsuri tehnice: - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale; - utilizarea instalatiilor electrice fara improvizatii; - asigurarea tablourilor electrice impotriva accesului personalului neautorizat; - asigurarea mijloacelor adecvate pentru stingerea incendiilor; - înlocuirea stingătoarelor de incendiu care nu corespund condițiilor de utilizare. Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acțiune în caz de incendiu și cu privire la modul de anunțare a unui incendiu; - afișarea în interiorul baracilor a numerelor de telefon la care se anunță un incendiu; - interzicerea depozitării de materiale textile la o distanță mai mică de 2 metri față de tabloul de distribuție a energiei electrice; - interzicerea depozitării de materiale textile și din PVC în apropierea prizelor și întrerupătoarelor electrice;	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea lucrului
Electrocutare prin atingere directa, indirectă - cabluri electrice cu izolatie fara continuitate. Efectuarea de reparatii de intretinere in instalatiile electrice din dotarea birourilor sau instalatiilor electrice exterioare, sau efectuarea de interventii de catre personal neautorizat. Existenta pe teritoriul santierului a instalatiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate impotriva accesului personalului neautorizat.	Măsuri tehnice: - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale; - utilizarea instalatiilor electrice fara improvizatii; - asigurarea tablourilor electrice impotriva accesului personalului neautorizat; - asigurarea mijloacelor adecvate pentru acordarea primului ajutor; - semnalizarea corespunzatoare a pericolului de electrocutare si a interdictiei accesului personalului neautorizat.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea lucrului / pe perioada executarii lucrarilor

Electrocutare prin atingere directă, indirectă - cabluri electrice cu izolație fără continuitate. Efectuarea de reparații de întreținere în instalațiile electrice din dotarea birourilor sau instalațiilor electrice exterioare, sau efectuarea de intervenții de către personal neautorizat. Existența pe teritoriul santierului a instalațiilor electrice improvizate sau a tablourilor electrice neasigurate împotriva accesului personalului neautorizat.	Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acordare a primului ajutor în caz de electrocutare; - afisarea în instalații a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de muncă a instrucțiunilor specifice; - realizarea lucrărilor în instalațiile electrice numai după ce au fost luate toate măsurile tehnice/ organizatorice pentru evitarea accidentelor: • stabilirea formației de lucru; • instruirea cu privire la executarea lucrării și atribuirea cât mai exactă a sarcinilor pe fiecare lucrător; • emiterea autorizațiilor de lucru, a foii de manevră etc. • întreruperea tensiunii (inclusiv la instalațiile învecinate neîngradite și care se află la o distanță mai mică decât distanța de vecinătate) și separarea vizibilă a instalației sau a părții de instalație la care urmează a se lucra; • blocarea în poziție deschis a dispozitivelor de acționare a aparatelor de comutație prin care s-a realizat separarea vizibilă și aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicție pe aceste dispozitive; • identificarea instalației sau a părții de instalație la care urmează a se lucra, urmată de verificarea lipsei tensiunii și legarea imediată la pământ și în scurtcircuit; • delimitarea materială a zonei de lucru; • asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică; • verificarea obligatorie a executării lucrării și a îndepărtării tuturor surselor de pericol de către conducătorul formației (admitent) înainte de repunerea instalației sub tensiune. - verificarea vizuală a integrității instalației de legare la pământ; verificarea periodică a echipamentelor electroizolante.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului / pe perioada executării lucrărilor
Temperatură scăzută a aerului în anotimpul rece la lucrările din santier.	Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protecție adecvat condițiilor meteorologice; Măsuri organizatorice: - Acordarea de ceai cald în condițiile unui microclimat necorespunzător, conform O.U.G. 99 / 2000. - Instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protecție specific activității și locului de muncă și condițiilor în care își desfășoară activitatea; - evitarea expunerii prelungite la temperaturi scăzute; - reducerea programului de lucru, conform prevederilor legale.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului
Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald	Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protecție adecvat condițiilor meteorologice; Măsuri organizatorice: - Acordarea de apă minerală în condițiile unui microclimat necorespunzător, conform O.U.G. 99 / 2000. - Instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protecție specific activității și locului de muncă și condițiilor în care își desfășoară activitatea; - evitarea expunerii prelungite la temperaturi ridicate și la radiațiile solare; - reducerea programului de lucru, conform prevederilor legale.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului

Intemperii specifice: îngheț, ploaie, caniculă, grindină etc.	Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protecție adecvat condițiilor meteorologice; Măsuri organizatorice: - Instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protecție specific activității și locului de muncă și condițiilor în care își desfășoară activitatea; - Limitarea timpului de expunere prin limitarea programului de lucru și reprogramarea lucrărilor	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea lucrului
Calamități naturale – surprinderea de seism, trăsnet etc.	Măsuri tehnice: - efectuarea de aplicații și simulări privind modul de alarmare și de intervenție în caz de calamități naturale; - verificarea și întreținerea corespunzătoare a mijloacelor de alarmare; - verificarea și întreținerea corespunzătoare a mijloacelor de intervenție; - marcarea, semnalizarea și întreținerea corespunzătoare a căilor de acces / evacuare și a ieșirilor de salvare; - efectuarea inspecțiilor tehnice periodice la termenele legale, pentru instalațiile de paratrăsnet, conform normativului I7; - întocmirea de instrucțiuni privind modul de acordare a primului ajutor în caz de accidentare; Măsuri organizatorice: - elaborarea planului de intervenție în caz de calamități / plan de management la dezastre și instruirea lucrătorilor cu privire la sarcinile ce le revin în cadrul acestor planuri, precum și a comportamentului de adoptat în situații deosebite; - instruirea personalului din santier cu privire la modul de alarmare, precum și la semnalele de înștiințare, alarmare etc; - organizarea / instruirea / dotarea echipelor de salvatori, conform normativelor în vigoare; - dotarea cu mijloace de intervenție și instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea acestora.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea activității / periodic
Agresiune fizică în cazul întrzierii în incinta santierului a raufactorilor, animalelor etc.	Măsuri organizatorice: - asigurarea iluminatului perimetral corespunzător; - instruirea lucrătorilor cu privire la comportamentul de adoptat în situații deosebite; - organizarea corespunzătoare a pazei santierului; - colaborarea cu autoritățile locale în acest sens și aplicarea tuturor măsurilor dispuse de acestea; - amenajarea și dotarea corespunzătoare a postului de prim ajutor; - instruirea lucrătorilor cu privire la măsurile de acordare a primului ajutor.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea activității / pe durata funcționării santierului

Gaze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera locului de munca.	Măsuri tehnice: - efectuarea determinarilor de noxe; Măsuri organizatorice: - obtinerea fiselor tehnice de securitate pentru substantele chimice periculoase utilizate; - instruirea lucratorilor privind fisele tehnice de securitate pentru substantele chimice periculoase utilizate; - evidenta si raportarea tipurilor si cantitatilor de substante chimice periculoase, conform prevederilor legale; - dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, precum si zonelor cu gaze, vapori, aerosoli toxici (masca / semimasca cu cartus filtrant sau aductiune de aer etc); - semnalizarea corespunzatoare a zonelor periculoase; - instruirea lucratorilor privind utilizarea corespunzatoare a EIP; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie; - supravegherea starii de sanatate a lucratorilor expusi la substante toxice; - acordarea de alimentatie de protectie / antidot.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / periodic
Imbolnavire datorata muscaturii animalelor bolnave / rabie, sau consumului de plante periculoase (ciuperci otravitoare) / toxiinfectii alimentare etc.	Măsuri organizatorice: - asigurarea iluminatului perimetral corespunzator; - instruirea lucratorilor cu privire la comportamentul de adoptat in situatii deosebite; - amenajarea si dotarea corespunzatoare a postului de prim ajutor; - asigurarea conditiilor de igiena corespunzatoare pentru toti lucratorii; -asigurarea materialelor igienico – sanitare; - asigurarea apei potabile de calitate corespunzatoare si in cantitati suficiente; - asigurarea spatiilor de pastrare a alimentelor in conditii corespunzatoare; - asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru servirea mesei; - instruirea lucratorilor cu privire la masurile de acordare a primului ajutor; - transportarea imediata la cea mai apropiata unitate spitaleasca a lucratorilor susceptibili de a fi venit in contact cu animale bolnave sau care prezinta simptome de intoxicatii etc.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata functionarii santierului
Pozitii de lucru fortate pe fondul nerespectarii normelor de ergonomie a locului de munca.	Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; -amenajarea corespunzatoare a locurilor de munca; Măsuri organizatorice: - respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca; - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca, a conditiilor in care isi desfasoara activitatea precum si cu privire la modul optim de realizare a sarcinii de munca; - conditionarea accesului lucratorilor pe santier, de utilizarea echipamentului de protectie; - evitarea pe cat posibil a pozitiiilor de lucru fortate, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea suprasolicitarilor; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila; - supravegherea starii de sanatate a lucratorilor potrivit reglementarilor legale.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic

Neprotejarea ochilor la operatiile de sudura.	Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protecție adecvat mediului și sarcinii de muncă; - împrejmuirea locurilor de muncă unde se sudează cu panouri de protecție; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din șantier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protecție specific activității și locului de muncă, a condițiilor în care își desfășoară activitatea precum și cu privire la modul optim de realizare a sarcinii de muncă; - instruirea lucrătorilor privind consecințele nerespectării restricțiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă sau incorectă a mijloacelor de protecție; - verificarea compatibilității diverselor categorii de EIP precum și asigurarea ca utilizarea simultană a diferitelor categorii de EIP nu introduce riscuri suplimentare; - conditionarea accesului lucrătorilor pe șantier, de utilizarea echipamentului de protecție;	Sef șantier / Conducător loc muncă	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic
Suprasolicitarea atenției în timpul executiei lucrărilor.	Măsuri organizatorice: - afisarea în instalații a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de muncă a instrucțiunilor specifice; - marcarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice; - repartizarea judicioasă a atribuțiilor și ritmului de lucru al lucrătorilor; - evitarea pe cât posibil a suprasolicitațiilor sau operațiilor repetitive, în caz contrar procedându-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucrătorilor pe posturile de lucru dacă aceasta măsură este posibilă.	Sef șantier / Conducător loc muncă	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic
Ritm mare de muncă în unele zile.	Măsuri organizatorice: - afisarea în instalații a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de muncă a instrucțiunilor specifice; - marcarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice; - repartizarea judicioasă a atribuțiilor și ritmului de lucru al lucrătorilor; - evitarea pe cât posibil a operațiilor repetitive, în caz contrar procedându-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucrătorilor pe posturile de lucru dacă aceasta măsură este posibilă.	Sef șantier / Conducător loc muncă	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic
Efectuarea unor operații repetitive.	Măsuri organizatorice: - afisarea în instalații a schemelor tehnologice; - afisarea la locurile de muncă a instrucțiunilor specifice; - marcarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice; - repartizarea judicioasă a atribuțiilor și ritmului de lucru al lucrătorilor; - evitarea pe cât posibil a suprasolicitațiilor sau operațiilor repetitive, în caz contrar procedându-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucrătorilor pe posturile de lucru dacă aceasta măsură este posibilă.	Sef șantier / Conducător loc muncă	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic

Stari conflictuale / stres datorate ritmului mare de munca, diferente sociale / culturale / etnice.	Măsuri organizatorice: - repartizarea echilibrata a sarcinilor lucratorilor; - organizarea cand este posibil si de asemenea, incurajarea lucrului in echipa; - formarea echipelor de lucru pe baza afinitatilor membrilor componentii, in masura in care acest lucru este posibil; - evitarea pe cat posibil a suprasolicitarilor, in caz contrar procedandu-se la alternarea timpilor de lucru cu pauze, pentru reducerea efectelor acestora; - rotirea lucratorilor pe posturile de lucru daca aceasta masura este posibila; - organizarea in afara programului de lucru, de activitati recreative care sa indrume/incurajeze colaborarea intre lucratori si sa dezamorseze eventualele stari conflictuale.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic
Stationarea in zone periculoase, in cazul prezentei in spatiile de lucru ale santierului.	Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzatoare a cailor de acces; - marcarea / semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice si caile interioare de acces. respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice; - delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonei de lucru. - utilizarea de EIP de inalta vizibilitate.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic
Nesincronizari de operatii.	Măsuri organizatorice: - elaborarea instructiunilor de lucru; - elaborarea instructiunilor proprii in domeniul SSM; - afisarea instructiunilor de lucru si SSM la locurile de munca; - elaborarea tematicilor de instruire conform legislatiei in vigoare; - instruirea lucratorilor inclusiv cu privire la gesturile codificate utilizabile, conform legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in cadrul instruirilor; - testarea periodica a lucratorilor; - instruirea / autorizarea legatorilor de sarcina etc; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc; - supravegherea permanenta din partea sefului formatiei si/sau controlul prin sondaj din partea sefilor ierarhici superiori.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic
Nerespectarea regulilor de circulatie in cazul conducerii mijloacelor de transport	Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzatoare a cailor de acces; - degajarea, marcarea / semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces; - utilizarea de EIP de inalta vizibilitate. Măsuri organizatorice: - delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonelor de lucru. - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice, a restrictiilor legate de zonele de circulatie si pe caile interioare de acces; - respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic

Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât prevederile tehnice de lucru.	Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protecție adecvat mediului și sarcinii de muncă; Măsuri organizatorice: - elaborarea fișelor de post cu atribuții clare și explicite stabilite în concordanță cu nivelul de pregătire al lucrătorului; - elaborarea instrucțiunilor de lucru; - elaborarea instrucțiunilor proprii în domeniul SSM; - afișarea vizibilă a instrucțiunilor de lucru și SSM la locurile de muncă; - afișarea schemelor tehnologice la locurile de muncă; - marcarea corespunzătoare a instalațiilor/ echipamentelor, pentru a putea fi identificate (cabluri electrice, conducte, ventile etc.); - elaborarea tematicilor de instruire conform legislației în vigoare; - instruirea lucrătorilor conform legislației în vigoare, efectuarea de aplicații practice în cadrul instruirilor; - instruirea lucrătorilor privind consecințele nerespectării restricțiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă sau incorectă a mijloacelor de protecție, efectuarea de operații care nu sunt trecute în fișa postului etc; - instruirea lucrătorilor privind utilizarea corectă a EIP; - supravegherea permanentă din partea sefului formației și / sau verificarea prin sondaj din partea șefilor ierarhic superiori.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic
Cădere la același nivel: prin dezechilibrare, prin alunecare, prin împiedicare.	Măsuri tehnice: - amenajarea corespunzătoare a căilor de acces; - degajarea, marcarea/semnalizarea corespunzătoare a căilor de acces; - utilizarea încălțăminte de protecție cu talpa antiderapantă; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului referitor la circulația pe drumurile publice și căile interioare de acces. - delimitarea fizică și semnalizarea corectă și vizibilă a zonelor de lucru.	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic
Cădere în santuri, sapaturi, camine ventile, goluri tehnologice etc.	Măsuri tehnice - amenajarea de căi sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații ; - reducerea perioadei pentru săpături deschise ; - pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, se vor utiliza sprijiniri/ taluzări sau alte mijloace corespunzătoare; - grămezile de pământ, materialele și vehiculele în mișcare trebuie ținute în afara zonei de lucru , fiind interzisă depozitarea pământului pe maluri sau în apropierea sapaturii; - montarea de balustrade, ingradiri / semnalizarea corespunzătoare a zonelor de lucru, sapaturilor, golurilor tehnologice etc ; Măsuri organizatorice: - interzicerea accesului personalului ce nu are atribuții, în zona de lucru; - lucrările se vor planifica și executa sub supravegherea unei persoane competente;	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic
Prezentarea la lucru în stare incompatibilă cu realizarea sarcinilor de serviciu.	Măsuri organizatorice: - interzicerea accesului pe santier a personalului în stare de oboseală, bolnav sau în orice altă stare incompatibilă cu realizarea sarcinilor; - instruirea întregului personal cu privire la interdicția consumului de alcool sau substanțe interzise în timpul programului de lucru și în incinta santierului - supravegherea și controlul lucrătorilor pentru evitarea / prevenirea consumului de alcool sau substanțe interzise;	Sef santier / Conducător loc munca	Înainte de începerea activității / pe durata executării lucrărilor / periodic

Consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.	Măsuri organizatorice: - intezierea accesului pe santier a personalului in stare incompatibila cu realizarea sarcinilor; - instruirea intregului personal cu privire la interdictia consumului de alcool in timpul programului de lucru si in incinta santierului - supravegherea si controlul lucratorilor pentru evitarea / prevenirea consumului de alcool;	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor
Omiterea voluntara sau involuntara a unor operatii care îi asigură propria securitate.	Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; Măsuri organizatorice: - elaborarea instructiunilor de lucru; - elaborarea instructiunilor proprii in domeniul SSM; - afisarea vizibila a instructiunilor de lucru si SSM la locurile de munca; - afisarea schemelor tehnologice la locurile de munca; - marcarea corespunzatoare a instalatiilor/ echipamentelor, pentru a putea fi identificate (cabluri electrice, conducte, ventile etc.); - elaborarea tematicilor de instruire conform legislatiei in vigoare; - instruirea lucratorilor conform legislatiei in vigoare, efectuarea de aplicatii practice in cadrul instruirilor; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului etc; - instruirea lucratorilor privind utilizarea corecta a EIP; - responsabilizarea lucratorilor / supravegherea permanenta din partea sefului formatiei si / sau verificarea prin sondaj din partea sefilor ierarhic superiori.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic
Electrocutare prin atingere directa, indirectă - cabluri electrice subterane neevidentiate in planuri.	Măsuri tehnice: - respectarea planurilor de amplasare a instalatiilor subterane; - marcarea traseelor instalatiilor subterane; - asigurarea mijloacelor adecvate pentru acordarea primului ajutor. Măsuri organizatorice: - obtinerea planurilor tuturor instalatiilor subterane din zona de lucru inainte de inceperea lucrarilor; - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acordare a primului ajutor;	Antreprenor general / Sef santier	Inainte de inceperea lucrarilor
Neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare.	Măsuri tehnice: - acordarea de echipament individual de protectie adecvat mediului si sarcinii de munca; Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca, a conditiilor in care isi desfasoara activitatea; - instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a EIP; - verificarea compatibilitatii diverselor categorii de EIP, precum si asigurarea ca utilizarea simultana a diverselor sortimente de EIP nu introduce riscuri suplimentare pentru lucratori; - inlocuirea EIP deteriorat conform prevederilor legale; - instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie; - conditionarea accesului lucratorilor pe santier, de utilizarea echipamentului de protectie.	Sef santier / Conducator loc munca	Inainte de inceperea activitatii / pe durata executarii lucrarilor / periodic

4.2. MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA

IMPORTANT !

Având în vedere caracterul șantierului, locația, forțele tehnice și umane desfășurate, termenele de execuție, calitatea solicitată a lucrărilor, următoarele măsuri organizatorice sunt obligatoriu de adoptat, respectat și practicat:

- lucrătorii se vor testa (cu alcoltestul) aleatoriu, prin sondaj, la intrarea în șantier;
- în șantier, fiecare echipă de lucru, indiferent de mărimea ei, va fi condusă de către un șef de echipă care îndeplinește și atribuții pe linia securității și sănătății în muncă;
- pentru echipele care îndeplinesc sarcini de serviciu care obligă la purtarea EIP complexe, la începutul lucrului aceștia își vor verifica, sub supraveghere, starea echipamentelor individuale de protecție, funcționalitatea și integritatea lor;
- înainte de începerea lucrului, șeful de echipă va instrui lucrătorii cu privire la lucrările care trebuie efectuate în ziua respectivă, la particularitățile sarcinii de muncă, la eventualele modificări în planul de execuție, la tipul sculelor și dispozitivelor de lucru și la modul de utilizare a EIP din dotare precum și a mijloacelor colective de protecție.
- în cazul în care un lucrător nu se află într-o stare a sănătății compatibilă cu sarcina lui de muncă, acesta va fi scos din echipă și eventual va primi altă sarcină de efectuat;
- pentru lucrul la înălțime nu vor fi admiși decât lucrătorii care au primit avizul „apt pentru lucrul la înălțime” din partea medicului de medicina muncii;
- lucrătorii vor utiliza mijloacele colective de protecție și de lucru: **SCHELE, PASARELE, PUNȚI, BALUSTRADE** în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorilor;
- **TOATE ECHIPAMENTELE DE MUNCĂ UTILIZATE ÎN ȘANTIER, VOR FI CERTIFICATE DIN PUNCT DE VEDERE AL SSM.**

Căile și ieșirile de urgență trebuie să fie în permanență libere și să conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate.

- Căile de circulație, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, și rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, plasate și amenajate, precum și accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor cai de circulație să nu fie expuși nici unui risc
 - Perimetrul șantierului trebuie să fie asigurat, accesul limitat, semnalizat corespunzător (pentru a se evita pătrunderea persoanelor fără atribuții de serviciu în zonele respective)
 - Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil;
 - Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.
 - În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate hamuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare
 - Platformele de lucru, pasarelele și scarile schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate și utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse caderilor de obiecte
- Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare
- Toate marginile indiferent de cota la care se află se vor proteja în mod corespunzător cu balustrăzi care vor avea mână curentă, balustradă intermediară și scândură de bord pentru prevenirea căderilor de scule, materiale, etc.
- Barierile verticale și bordurile se montează la nivelul suprafeței platformei în suporti special prevăzuți în acest scop. Balustrada (elementele orizontale și verticale) trebuie să fie rezistente, solide și să reziste solicitărilor din șantier.

Golurile se vor proteja prin acoperirea lor cu materiale rezistente și fixate astfel încât să nu existe posibilitatea deplasării. Dacă nu este posibil să se acopere, atunci se vor îngrădi cu bariere, balustrade.

Detectarea și stingerea incendiilor

Se vor organiza puncte de intervenție împotriva incendiilor dotate conform normelor în vigoare, Legea 307/2006 și Ordinului 163/2007 la fiecare loc cu risc de incendiu cat si in Organizarea de santier (birouri, magazie diverse); In organizarea de santier se va organiza pichet PSI, cu găleți, lopeți, târnăcoape, nisip.

Pentru materialele care prezintă pericol de incendiu (de exemplu vopseluri, diluanți etc.) se vor lua măsuri suplimentare de protecție în conformitate cu indicațiile producătorilor [mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinătăți etc.]

În situații de urgență vor fi luate în conformitate cu prevederile Legii nr.481/2004-privind protecția civilă.

Personalul va fi instruit prin intrări și exercitii practice privind modul comportamental în cazul unei situații de urgență: cutremur, incendiu, explozie.

Mijloacele tehnice de intervenție vor fi poziționate în așa fel încât să fie ușor accesibile, asigurându-se totodată semnalizarea, în conformitate cu HG nr. 971/ 2006.

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

- lucrul cu foc deschis se execută numai în baza Permisului de lucru cu foc deschis emis de Antreprenorul general; permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent;
- permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi, la terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc predându-se de către executant emitentului.
- utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;

Reglementarea fumatului

În spațiile închise din cadrul șantierului fumatul este interzis.

În zonele de lucru fumatul se va reglementa prin dispoziții în care se va menționa:

- a. locurile cu pericol de incendiu sau de explozie în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se vor include obligatoriu locurile cu cofraje și realizate din materiale combustibile;
 - b. locurile amenajate pentru fumat;
 - c. persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;
 - d. alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
- locurile în care este interzis fumatul se vor marca conform legii;
 - locurile în care este permis fumatul se vor marca cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT";
 - locurile pentru fumat vor fi stabilite la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite;
 - locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea cu:

- a. scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
- b. instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
- c. mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

- aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioade caniculare / secetoase

- în perioadele caniculare sau secetoase, conducerea șantierului va elabora programul special de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice, care vor include:
 - identificarea și nominalizarea locurilor de muncă / operațiilor în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și lipsei de precipitații;
 - interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
 - restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;
 - asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

Măsuri pe timp friguros

- În vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua următoarele măsuri pregătitoare:
- asigurarea posibilității de îndepărtare a apelor de suprafața de lângă construcții, drumuri și în general de pe teritoriul șantierului, prin executarea de șanțuri de scurgere și curățirea celor existente, gropi de colectare, diguri de protecție;
 - pregătirea și amenajarea drumurilor și căilor de transport pentru asigurarea circulației pe timp de ploaie și îngheț;
 - izolarea conductelor (apă, abur) existente și montarea de robinete de golire la punctele joase ale rețelelor;
 - amenajarea sau revizuirea construcțiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp friguros (baracamente, ateliere, grupuri sanitare etc.);
 - instruirea personalului de securitate asupra măsurilor imediate de alarmă și localizarea în caz de incendiu;
 - permanenta instruire a personalului muncitor al șantierului asupra cunoașterii și respectării condițiilor specifice de lucru și aplicării normelor de prevenire și stingere a incendiilor;
 - golirea de apă a mașinilor și utilajelor de construcții, pe timpul cât acestea nu funcționează, precum și a conductelor de apă neîngropate (când nu sunt folosite în timp de îngheț și organizarea unui sistem riguros de control).
 - pentru lucrările ce se execută în barăci închise este interzisă depășirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atât ca valoare cât și ca durată);
 - încălzirea se asigură de regulă, prin instalații cu abur, apă caldă, aer cald;
 - utilizarea sobelor cu cărbuni este interzisă;
 - interzicerea oricărui focuri deschise atât în interior cât și în aer liber - care nu sunt aprobate și controlate de conducerea șantierului;
 - locurile de muncă și spațiile de circulație vor fi iluminate corespunzător;
 - mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeți, târnăcoape, cângi, vase de apă, etc.) trebuie să fie în stare de utilizare permanentă, amplasate în locuri vizibile și ușor accesibile, la îndemâna personalului care le folosește și ferite de intemperii.
 - dotarea tuturor locurilor de muncă cu unelte pentru curățirea zăpezii de pe drumurile de acces și circulație;
 - dispunerea de măsuri pentru asigurarea depozitării corespunzătoare a materialelor și substanțelor combustibile / inflamabile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorită depozitării necorespunzătoare ori a unor reacții de contact periculoase.

Expunerea la riscuri specifice:

- a) lucratorii nu trebuie expusi la niveluri de zgomot nociv, la influente exterioare cum ar fi: vapori, gaze, praf.
- b) atunci cand vor patrunde intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica sau nociva,, sa aiba un continut redus de oxigen sau sa fie inflamabile, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol.
- c) un lucrator intr-un spatiu inchis nu poate fi expus la o atmosfera cu risc ridicat. El trebuie sa fie supravegheat permanent din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor imediat si efectiv.

Măsuri de prevenire a căderilor în gol

Lucrul la înălțime se consideră orice lucrare ce necesită pierderea contactului lucrătorului direct cu solul sau altă bază de referință artificială, față de care există pericolul căderii în gol.

Pentru locurile de muncă la înălțime se vor adopta, după caz, în funcție de pericolele existente, toate sau numai unele din măsurile de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălțime.

Pentru executarea lucrărilor la înălțime se va ține seama de următoarele principii general-valabile și obligatorii:

- organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălțime prin realizarea tuturor condițiilor de asigurare;
- **realizarea protecțiilor colective- balustrăzi, podine de trecere, sisteme de linia vieții etc.;**
- dotarea cu echipament individual de protecție în conformitate cu condițiile concrete ale locului de muncă;
- obligativitatea instruirii, antrenării și a utilizării dotărilor colective și individuale, corespunzătoare riscurilor locului de muncă și a lucrărilor respective.

Organizarea și planificarea lucrărilor se va face astfel încât să se elimine pe cât posibil desfășurarea de **activități de construcții simultan pe nivele de lucru suprapuse deschise** – principiul organizării activităților pe diagonală.

Pentru activitățile desfășurate la înălțime se va prezenta lista personalului, care obligatoriu trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani și să fie apți din punct de vedere medical (vor avea viza „**apt pentru lucrul la înălțime**” în fișa individuală de instruire).

Toți cei care lucrează în condițiile lucrului la înălțime vor purta obligatoriu echipamentul individual de protecție specific eliminării riscului de cădere în gol - **hamuri de siguranță**,

Echipamentele de lucru și echipamentul individual de protecție trebuie să fie în stare bună și să nu prezinte defecte.

Lucrul la înălțime trebuie să se desfășoare numai sub supraveghere. În funcție de complexitatea lucrărilor și a gradului de risc existent, persoana desemnată pentru supraveghere este conducătorul locului de muncă sau conducătorul lucrărilor respective, sau altă persoană desemnată, echivalentă ca funcție.

Înainte de începerea lucrului, persoana desemnată cu supravegherea activității trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării și îmbolnăvirii lucrătorilor.

Locurile de muncă amplasate la înălțime și căile de acces la și de la aceste locuri de muncă trebuie marcate și semnalizate corespunzător atât ziua cât și noaptea.

Din zona de siguranță se vor evacua sau proteja echipamentele de lucru care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte sau materiale de la înălțime.

La locul de muncă aflat la înălțime trebuie ridicate numai materiale strict necesare.

Sculele necesare executării diferitelor operații trebuie păstrate în buzunare speciale sau teci prinse în centura de siguranță.

Sculele și materialele trebuie să fie urcate și coborâte pe măsura necesităților, cu funie de ajutor, interzicându-se aruncarea acestora de la sol la poziția de lucru sau invers.

Oricare dintre lucrători care observă că se desfășoară activități în condiții nesigure, are datoria să-i anunțe pe conducătorii procesului de lucru.

La montarea echipamentelor tehnologice care necesită lucru la înălțime se aplică aceleași reguli de lucru ca cele pentru structuri metalice.

Golurile tehnologice din platforme vor fi protejate pentru prevenirea căderii în gol, de preferință prin acoperire, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci vor fi marcate și delimitate cu bariere, balustrăzi, instalate la o distanță de siguranță.

Lucrătorii care instalează aceste echipamente tehnologice vor respecta regulile de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime.

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

Realizarea obiectivelor propuse, presupune efectuarea unor lucrări de construcții diverse, de la amenajări terenuri la lucrări de manipulare și montaj. Multitudinea operațiilor expune lucrătorii la variate riscuri de accidentare, expunere care poate afecta toate părțile organismului uman, organele externe și interne, etc.

În acest context, în funcție de tipul de lucrare și de sarcina de muncă, lucrătorii trebuie dotați cu următoarele echipamente individuale de protecție:

Antreprenorul se va asigura că în șantier există echipament individual de protecție adecvat pentru uzul personalului și vizitatorilor.

Personalul va fi instruit în ceea ce privește utilizarea adecvată a echipamentului de protecție.

Orice EIP care se utilizează de către lucrătorii societății trebuie să fie certificat din punct de vedere al respectării cerințelor de securitate și posedă marcajul de conformitate –CE.

Antreprenorul se va asigura că în șantier există echipament individual de protecție adecvat pentru uzul personalului și vizitatorilor.

Personalul va fi instruit în ceea ce privește utilizarea adecvată a echipamentului de protecție.

Echipamentul de protecție va fi asociat cu riscurile potențiale ce pot apare în timpul desfășurării activităților.

Casca de protecție:

Toate căștile de protecție vor fi în conformitate cu standardul național sau cu echivalentul unui standard internațional. Acolo unde personalul este expus condițiilor de vânt sau lucrărilor de sapatura manuala, căștile vor fi prevăzute cu barete. Căștile de protecție sunt obligatorii în toate zonele de lucru.

Protecția vederii: Se vor purta ochelari pentru protejarea vederii în special la activitățile care generează proiectări de particule. Tipul de echipament furnizat poate varia: ochelari de protecție sau viziera de protecție pentru toată fața, dar în fiecare caz se va ține cont de standardul aprobat.

Protecția auzului: Personalului expus la zgomote, i se va asigura echipament de protecție adecvat



Echipament de protecție pentru lucru la înălțime: Personalul care lucrează la o înălțime mai mare de 2 metri deasupra pământului va purta o centura de siguranță complexă, împotriva căderii în gol. Fiecare persoană care este nevoită să lucreze la înălțime, trebuie să poarte centura de siguranță și va fi instruită asupra utilizării corecte a echipamentului individual de protecție împotriva căderii în gol.



Încălțăminte de protecție: Personalul care lucrează în domeniul construcțiilor va purta încălțăminte de protecție cu bombă metalică



Mănuși de protecție: Personalul cu riscuri posibile de accidente la mână va fi dotat cu mănuși de protecție adecvate, pentru a preveni rănilor cauzate de folosirea unor materiale ascuțite, abrazive, toxice sau substanțe periculoase.



Fiecare persoană care are în dotare echipament individual de protecție este responsabilă pentru păstrarea lui și controlarea periodică pentru a se asigura că este corespunzător pentru scopul inițial. Angajatorul se va asigura prin lucratorul desemnat pentru securitatea și sănătatea muncii, ca acesta supraveghează în mod regulat folosirea și starea echipamentului de protecție din dotarea personalului.

Masca de fata pentru protectie contra contaminarii cu virusuri, coronavirusuri -



Alte tipuri de EIP vor fi utilizate funcție de riscurile identificate și activitățile efectuate: EIP specific sudurilor cu arc electric, EIP specific lucrărilor de instalații electrice sub tensiune etc.

5. AMENAJAREA ȘI ORGANIZAREA ȘANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MODALITĂȚI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVĂZUTE DE ANTREPRENORI ȘI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR PROPRII

Amenajarea și organizarea șantierului - Organizare generală de șantier

Barăcile, depozitele de materiale și echipamente, parcările de utilaje trebuie plasate în zona de risc minim din șantier. Este preferabil să nu se execute lucrări la o distanță mai mică de 10 m de organizarea de șantier. În cazul în care această cerință nu poate fi îndeplinită, se construiesc bariere suplimentare de securitate și se instalează semnalizare de securitate. În afară de acestea la intrarea în șantier se instalează panouri și banere cu lozinci și semnalizarea de securitate și sănătate în muncă aplicabilă șantierului. Căile de circulație dinspre accesul în șantier spre organizarea de șantier și dinspre organizarea de șantier spre șantierul propriu-zis trebuie să fie libere de obstacole și să nu prezinte riscuri. Căile de circulație pedestră, nu se vor intersecta cu căile de circulație auto, în caz contrar eventualele încrucișări se vor semnaliza corespunzător.

Perimetrul șantierului trebuie îngrădit astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate sau neavizate. Căile de acces rămase neîngrădite se vor semnaliza cu indicatoare specifice cum ar fi: “interzis accesul persoanelor neautorizate” “purtarea echipamentului de protecție obligatorie”, “atenție utilaje în mișcare”, “alte pericole”, etc. Intrările și perimetrul șantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile și identificabile în mod clar. Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe șantier și, eventual, de altă băutură corespunzătoare și nealcoolică, în cantități suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât și în vecinătatea posturilor de lucru.

Lucrătorii trebuie să dispună de condiții pentru a lua masa în mod corespunzător și, dacă este cazul, să dispună de facilități pentru a-și pregăti masa în condiții corespunzătoare.

Dotari social-sanitare

Locurile de muncă vor fi asigurate cu dotări social-sanitare în funcție de necesitățile fiziologice ale personalului și de caracteristicile proceselor de muncă și ale mediului de muncă.

Instalații sanitare

Vestiare și dulapuri pentru îmbrăcăminte

Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu.

Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă capacitate suficientă și să fie dotate cu scaune. Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare și să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să își usuce îmbrăcăminte de lucru, dacă este cazul, precum și vestimentația și efectele personale și să le poată păstra încuiate.

În anumite situații, cum ar fi existența substanțelor periculoase, a umidității, a murdăriei, îmbrăcăminte de lucru trebuie să poată fi ținută separat de vestimentația și efectele personale.

Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbați și femei sau o utilizare separată a acestora.

Dacă nu sunt necesare vestiare, fiecare lucrător trebuie să dispună de un loc unde să-și pună îmbrăcăminte și efectele personale sub cheie.

Dușuri, chiuvete

Atunci când tipul de activitate sau cerințele de curățenie impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție dușuri corespunzătoare în număr suficient.

Trebuie prevăzute săli de dușuri, separate pentru bărbați și femei, sau o utilizare separată a acestora. Sălile de dușuri trebuie să fie suficient de încăpătoare, astfel încât să permită fiecărui lucrător să își facă toaleta, fără să fie deranjat și în condiții de igienă corespunzătoare.

Dușurile trebuie prevăzute cu apă curentă, rece și caldă.

Atunci când dușurile nu sunt necesare, trebuie să fie prevăzut un număr suficient de chiuvete cu apă curentă caldă, dacă este necesar. Acestea trebuie să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor.

Cabine de WC-uri și chiuvete

În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor și a sălilor de dușuri lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete, utilități care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice.

Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbați și femei sau utilizarea separată a acestora.

Încăperi pentru odihnă și/sau cazare

Lucrătorii trebuie să dispună de încăperi pentru odihnă și/sau cazare ușor accesibile, atunci când securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activității, numărului mare de lucrători sau distanței față de șantier.

Încăperile pentru odihnă și/sau cazare trebuie să fie suficient de mari și prevăzute cu un număr de mese și de scaune corespunzător numărului de lucrători.

Dacă nu există asemenea încăperi, alte facilități trebuie să fie puse la dispoziție personalului pentru ca acesta să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului.

Încăperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri excepționale trebuie să fie dotate cu echipamente sanitare în număr suficient, cu o sală de mese și cu o sală de destindere.

Acestea trebuie să fie dotate cu paturi, dulapuri, mese și scaune, ținându-se seama de numărul de lucrători. La atribuirea lor trebuie să se țină seama de prezența lucrătorilor de ambele sexe.

În încăperile pentru odihnă și/sau cazare trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun

Femei gravide și mame care alăptează

Femeile gravide și mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziție culcată, în condiții corespunzătoare.

Lucrători cu dizabilități

Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ținându-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu dizabilități.

Această dispoziție se aplică în special ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, chiuvelor, WC-urilor și posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu dizabilități.

DEPOZITAREA MATERIALELOR

Depozitarea materialelor se va face în spații special amenajate din santier. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul șantierului ținându-se cont de riscurile pe care le implică manipularea și depozitarea materialelor, conform actelor de însoțire de la producători și de condițiile de impact asupra mediului (contaminări ale solului, aerului, apei etc).

Materialele se vor depozita astfel încât să se prevină posibilitatea căderii sau prăbușirii lor.

Pe acoperișuri se vor depozita numai materialele necesare și care urmează a fi montate. În cazul în care rămân totuși materiale pe timpul întreruperii activității (noaptea, week-end). Acestea vor fi asigurate corespunzător pentru a nu fi luate de vânt.

În interiorul baracilor sau containerelor mobile este interzisă depozitarea chiar și temporară a materialelor, lichidelor și gazelor combustibile.

Este interzisă depozitarea cablurilor de oțel la pământ.

Așezarea tobelor sau a colacilor pe care sunt înfășurate cablurile trebuie să se facă într-un singur rând, deoarece așezarea lor în rânduri suprapuse poate provoca deformarea cablului.

Depozitarea armăturilor se va face pe suprafețe plane, pe calități și diametre marcate cu indicatoare.

Pentru a evita împrăștierea materialelor în vrac, depozitarea lor se va face în boxe, buncăre, silozuri, și orice alte spații amenajate special.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, materialele se vor așeza în grămezi, având forma unui trunchi de piramidă cu înclinarea fețelor laterale după unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare, incendii și explozii.

Depozitarea materialelor combustibile în clădiri/barăci va fi la un nivel minim și numai în limita necesarului zilnic de consum. Barăcile în care se depozitează astfel de materiale vor trebui dotate cu plăcuțe avertizoare și cu mijloace de stingere adecvate.

Tuburile de oxigen, acetilenă, argon, etc. se vor depozita în afara clădirilor în țarcuri special asigurate.

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Toate echipamentele de munca trebuie sa posede marcajul de conformitate CE care demonstreaza ca indeplinesc cerintele esentiale de securitate si nu sunt periculoase pentru lucratori. Echipamentele de munca se supun periodic verificării dpdv al SSM.

Situația dotării cu echipamente de munca necesare realizării proiectului / lucrării si evidenta verificărilor periodice se prezintă pe formularul „Lista E.M. existente pentru realizarea lucrării”.

În șantiere, echipamentele de muncă (mecanizate sau nu) lucrează numai după verificarea tehnică, verificarea actualității reviziilor tehnice, verificarea calificării și autorizării conducătorilor de mașini, instalații, utilaje, etc.

În șantier, echipamentele de muncă (mecanizate sau nu) lucrează numai după verificarea tehnică, verificarea actualității reviziilor tehnice, verificarea calificării și autorizării conducătorilor de mașini, instalații, utilaje, etc.

Specificul locației șantierului impune ca, eventualele remedieri în șantier, alimentarea cu combustibil, schimbarea sau completarea uleiului de motor sau hidraulic, să se facă astfel încât mediul să nu fie afectat. Dacă rămân urme de ulei, combustibil, pe sol, se va lopăta acea zonă afectată și se va evacua, în saci de plastic, pământul afectat în depozitele amenajate special în afara zonelor protejate.

Manevrarea echipamentelor de muncă (deplasarea în șantiere) în special, pe drumurile în construcție, se execută cu avertizare sonoră și optică (girofar și hupă de marșarier).

Orice deplasare este limitată la o viteză de maxim 20 km/oră, cu excepția porțiunilor de șantier (drum) unde limita poate fi de 5 km/oră, semnalizate corespunzător.

Dacă situația lucrărilor impune parcare echipamentelor de muncă pe timpul nopții, aceasta se face cât mai grupat.

Fiecare echipament de muncă cu autodeplasare trebuie să fie dotat cu stingător de incendiu (calibrat și verificat) iar conducătorul trebuie să utilizeze EIP atunci când coboară din cabină, în șantier.

6. MĂSURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII ÎN MATERIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ȘI OBLIGAȚIILE CE DECURG DIN ACESTEA

Activitățile vor fi efectuate sub conducerea directă a conducătorului locului de muncă, șefului de echipă și a responsabilului de securitate și sănătate, cu respectarea instrucțiunilor de securitate în muncă proprii, a normelor sau dispozițiilor în vigoare

- coordonarea întregii activități va fi efectuată de către managerul de proiect care va comunica acest lucru tuturor persoanelor din subordine sau cu care cooperează

- în cazul colaborării cu alte societăți relaționarea va fi stabilită prin contractele de antreprenoriat sau prestări servicii și mențiunile respective vor fi aduse la cunoștința celor interesați în cadrul ședințelor săptămânale;

- măsurile stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate vor fi menționate în planurile proprii de securitate și vor fi cu caracter obligatoriu, menționându-se acest fapt în contracte

- riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pe măsura identificării și evaluării lor vor determina măsuri de limitare, supraveghere și înlăturare ori dotarea personalului cu mijloace de protecție, limitarea duratei expunerii sau interzicerea desfășurării unor activități temporar până la reducerea riscurilor specifice

- măsurile vor fi stabilite de comisia de evaluare a riscurilor și aprobate de managerul de proiect și structurile de SSM ale intervenienților

Obligațiile ce decurg din măsurile de coordonare se referă, în special, la:

a) căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale:

- acces principal – prin intrarea principală a organizării de șantier

- acces interior – pe culoarele de acces unde există și nu este prezent pericol de prăbușire, axfisiere, intoxicare, cădere sau explozie
- circulație verticală – pe scările de acces, schele sau platforme, nacele, scripeți, cabluri, funii;
- drumurile destinate traficului, inclusiv scarile fixe și rampele de incarcare, vor fi calculate, amplasate, amenajate și accesibile, astfel încât să fie ușor de folosit, utilizate în siguranță și în concordanță cu destinația, iar lucrătorii din imediata apropiere să nu fie expuși riscurilor de lovire de un vehicul sau să sufere socuri electrice.
- drumurile destinate circulației pietonale și/sau transportului de materiale, la fel ca și cele destinate operațiunilor de incarcare/descarcare, vor fi dimensionate în funcție de numărul potențial de utilizatori și a tipurilor de activități
- drumurile / caile de circulație pietonale, vor fi clar semnalizate, verificate și întreținute periodic.
- drumurile / caile de circulație destinate vehiculelor, vor fi amplasate astfel încât să asigure suficientă distanță față de uși, porți și pasaje pietonale.
- Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil. Se vor lua măsuri de interdicție a accesului muncitorilor, în zonele periculoase.

b) condițiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia:

- accesul la rampe, intrări, clădiri, instalații, platforme se face în ordinea sosirii sau conform planificării, convenției sau dispoziției șefului de șantier, coordonatorului în materie de securitate și sănătate
- prioritatea în circulație este conformă cu regulile de transport rutier și intern, prioritate de dreapta, gabarit depășit, transport persoane sau materiale periculoase, pantă, planificare sau dispoziție coordonator în materie de securitate și sănătate
- evitarea activităților în zonele de acțiune a mijloacelor tehnice de ridicat, manipulat sau de efectuare a lucrărilor specifice cu respectarea obligatorie a distanțelor de siguranță
- utilizarea căilor de circulație stabile și verificate pentru evitarea riscurilor de accidentare

c) limitarea manipulării manuale a sarcinilor:

- stabilirea și respectarea limitelor de efort fizic a manipulanților
- manipularea în comun a greutăților care depășesc limitele de efort fizic
- prelucrarea și verificarea asupra cunoașterii limitelor de efort fizic

d) delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase:

- stabilirea inițială a spațiilor de depozitare a materialelor
- stabilirea și amenajarea zonelor de depozitare temporară a materialelor
- stabilirea modului de transport, depozitare, manipulare, utilizare materiale explozive
- marcarea, semnalizarea și asigurarea zonelor de depozitare

e) condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din activitățile efectuate:

- deșeurile și materialele rezultate se vor colecta, selecta, preda reprezentanților societății de salubritate
- în cazul refolosirii sau recondiționării materialelor sau deșeurilor se vor depozita, colecta și transporta cu respectarea prevederilor în vigoare

f) condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate:

- în situația materialelor periculoase acestea vor fi manipulate de societate specializată

g) utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale:

- mijloacele de protecție colectivă și a instalației electrice generale vor fi asigurate conform contractelor dintre antreprenori și subantreprenori cu respectarea prevederilor în vigoare privind utilizarea mijloacelor de protecție și a măsurilor de electrosecuritate referitoare în principal la semnalizare, asigurare protecție în zona periculoasă, mijloace individuale de protecție pentru personalul autorizat și stabilirea modului de acces la instalații

h) măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier:

- sunt conform prevederilor contractuale dintre antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți și procedurilor de comunicare internă și externe

- este interzisă staționarea sau blocarea sub orice formă a căilor de circulație, sabotarea instalațiilor sau echipamentelor de muncă, punerea în pericol sub orice formă a personalului din interiorul sau exteriorul șantierului.

7. OBLIGAȚII CE DECURG DIN INTERFERENȚA ACTIVITĂȚILOR CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIMETRUL ȘANTIERULUI ȘI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA

Organizarea activităților și interferența acestora în perimetrul șantierului și vecinătatea acestuia sunt organizate de către fiecare antreprenor / subantreprenor sau beneficiar și cuprind minim următoarele:

- accesul în șantier pentru personalul antreprenorilor și antreprenorilor proprii este organizat și verificat de personalul de pază al șantierului, obligațiile fiind stabilite conform clauzelor sau convențiilor de SSM

- accesul în șantier pentru personalul antreprenorilor direcți ai beneficiarului este organizat și verificat de către beneficiar pe baza tabelor, listelor și documentelor de coordonare transmise prin grija beneficiarului, obligațiile fiind stabilite conform clauzelor sau convențiilor de SSM și specificațiilor coordonatorului în materie de securitate și sănătate privind planurile proprii care vor fi prezentate către antreprenori

- accesul vizitatorilor se face prin grija antreprenorului și/sau beneficiarului care la fel ca în cazurile de mai sus va efectua o instruire generală la intrarea în șantier materializată în fișa de instruire colectivă și care se va referi minim la organizarea de șantier, căile de circulație și interferența activităților

- prioritatea activităților sunt definite ca fiind funcție de pericolul identificat a fi posibil, amplexarea lucrărilor, nivelul de lucru, modul de lucru mecanizat sau nemecanizat, alți factori

- lucrările cu risc mare de pericol au prioritate față de cele cu risc mai mic

- lucrările de amplexare sau complexitate mare au prioritate față de cele cu nivel mai mic

- lucrările la înălțime sau adâncime mare au prioritate față de cele la nivel mai mic

- lucrările mecanizate au prioritate față de cele nemecanizate

- echipamentele și utilajele au prioritate față de personal

- lucrările semnalizate au prioritate față de cele nesemnalizate

- prioritățile sunt stabilite prin planurile proprii și sesiunile de comandament sau la locul de muncă de către persoana imputernicită acolo

- instruirea anterioară sau la începerea activităților pentru lucrătorii care desfășoară activități periculoase sau în zone de interferență conform necesarului de instruire stabilit în urma evaluării riscurilor la fiecare loc de muncă și perioada de evoluție a execuției proiectului

- asigurarea măsurilor de protecție colectivă și individuală, a echipamentelor de muncă și de protecție corespunzătoare, verificarea conformizării acestora

- verificarea razelor de acțiune ale mijloacelor de manipulare dacă nu afectează spațiul vecinătăților

- verificarea excluderii posibilității de atingere a rețelelor sub tensiune, conducte de gaz, apă, canalizare sau oricare construcție, instalație sau obiecte care pot genera la atingere sau lovire pericole pentru personalul șantierului, de către antreprenorul general;

- stabilirea traseelor de acces și manipulare a vehiculelor de transport materiale astfel încât să nu fie afectate vecinătățile

- stabilirea programului de lucru și acces în zonele restricționate

Obligațiile pentru participanți, ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și vecinătatea acestuia se referă la :

- obligațiile privind organizarea activităților în faza de proiectare, contractarea proiectantului, managerului de proiect, a coordonatorului în materie de securitate și sănătate și a antreprenorului general, repartizarea prin planul de securitate și sănătate și forme contractuale a obligațiilor către aceștia și în mod deosebit către antreprenorul general;

- obligațiile managerului de proiect și a coordonatorului în materie de securitate și sănătate privind asigurarea activităților de coordonare în materie de securitate și sănătate și stabilirea liniilor directoare privind interferențele activităților;
- obligațiile antreprenorului privind stabilirea regulilor de acces, transport, deplasare, manipulare, montare, demontare, instalare, verificare sau oricare alte activități care pot interfera între participanții la activitățile din șantier
- obligațiile privind predarea fronturilor de lucru, a procedurilor, instrucțiunilor de lucru, declarațiilor de metodă, echipamentelor sau instalațiilor comune, precum și modul de utilizare a acestora de la antreprenorul general
- obligațiile privind verificările la începerea, întreruperea, reluarea și finalizarea activităților de către fiecare antreprenor sau subantreprenor
- utilizarea instalațiilor de fluide energetice, grupuri sanitare, deșeuri, parc auto, instalații de ridicat sau manipulare se va efectua conform planificării și aprobării beneficiarului/coordonatorului SSM
- asigurarea și coordonarea activităților de către antreprenorul general se va efectua conform graficului calendar de execuție, recomandărilor proiectantului, managerul de proiect, coordonatorului în materie de securitate și sănătate și propunerilor subantreprenorilor în funcție de prioritizarea și necesitatea activităților
- stabilirea modului de intervenție, evacuare, cooperare, acordare prim ajutor comune coordonate de antreprenor
- stabilirea modului de acțiune în caz de producere evenimente în conformitate cu actele adiționale, convențiile de SSM
- obligatoriu vor fi prezentate anterior începerii activităților măsurile de prevenire și protecție, coordonare în materie de securitate și sănătate prin grija beneficiarului
- în situațiile de conflict constatat se vor media pe cât posibil sau aplica sancțiunile prevăzute în clauzele contractuale, actele adiționale sau convențiile de SSM dintre participanți.

8. MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENȚINERII ȘANTIERULUI ÎN ORDINE ȘI ÎN STARE DE CURĂȚENIE

Măsurile pentru asigurarea mentinerii șantierului în ordine și într-o stare de curățenie satisfăcătoare se vor lua prin grija fiecărui antreprenor sau subantreprenor care desfășoară activități de execuție, din care rezultă diverse deșeuri.

Măsurile care se vor lua vizează inclusiv mijloacele de transport care intra/ies din șantier.

Obligațiile care deriva din măsurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii șantierului în stare de ordine și curățenie corespunzătoare vor fi aduse la îndeplinire de către personal nominalizat din partea antreprenorului general/subantreprenorilor care desfășoară activități pe șantier.

Locurile de muncă se vor menține în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare. La terminarea programului de lucru locul de muncă se va lăsa curat iar deșeurile vor fi transportate și evacuate la locurile de colectare prevăzute în incinta șantierului.

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special destinate pentru aceasta.

Este interzisă depozitarea chiar și temporară a materialelor sau deșeurilor pe căile de acces sau de evacuare în caz de incendiu.

Pentru eliminarea deșeurilor și a resturilor de materiale construcții, Antreprenorul general este obligat să încheie un contract cu o firmă de salubritate autorizată pentru transportarea deșeurilor la gropi de gunoi.

Nici un mijloc de transport care a intrat în șantier nu va pleca pe drumurile publice înainte de a fi spălat la rampă. În acest sens se vor desemna unul / doi lucrători pe schimb care să se ocupe de această problemă.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute în permanenta în stare de curatenie perfecta, prin grija Antreprenorului general si a utilizatorilor acestora. Grupurile sanitare se vor aloca si se vor întretine corespunzător (de regula furnizorul toaletelor ecologice trebuie sa asigure si curatarea periodica a acestora, frecventa urmand sa fie stabilita in functie de numarul de lucratori prezenti in santier).

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Intregul perimetru al santierului trebuie sa fie pastrat in ordine si intr-o stare satisfacatoare de curatenie.

Antreprenorul si subantreprenorii sai vor respecta urmatoarele reguli:

- la terminarea programului de lucru trebuie efectuata curatenia corespunzatoare in toate zonele de lucru in care s-au desfasurat activitatile
- deseurile si resturile de materiale vor fi colectate in containere speciale
- materialele inflamabile, resturile de ulei, solventi sau alte substante chimice vor fi colectate numai in cosuri speciale de metal acoperite
- deseurile si materialele nefolosite trebuiesc indepartate de pe caile de acces si de pe caile de evacuare.
- sculele trebuiesc stranse si depozitate in cutiile si containerele speciale pentru scule si echipamente
- este interzisa lasarea sculelor pe podea, pe caile de circulatie sau in alta locatie unde pot fi usor distruse
- indepartarea petelor de ulei, materiale sfaramate, resturi de pe pardoseli, cai de circulatie, podelele baracilor si atelierelor

Se va asigura mentinerea instalatiilor si a canalizarii intr-o stare tehnica buna, pentru a se preveni irosirea apei si poluarea mediului ambiant

Este interzisa evacuarea deseurilor prin aruncare de la inaltime sau prin gaurile tehnologice.

Beneficiarul va cere Antreprenorului să înlăture (sau să intervină pentru a fi îndepărtată) orice persoană angajată la lucrări care persistă în orice comportament care poate aduce prejudicii securității, sănătății sau protecției mediului.

În mod similar, orice echipament care este nesigur va fi înlăturat de pe șantier

- Antreprenorul va fi responsabil pentru curățenia șantierului și a lucrărilor și va îndepărta cu promptitudine deșeurile și molozul de pe șantier. Toate materialele, instalațiile și echipamentele vor fi de asemenea depozitate și păstrate respectând regulile legate de curățenie.
- Antreprenorul va fi responsabil pentru si va asigura furnizarea serviciilor de spalare a tuturor vehiculelor existente in santier;
- antreprenorul va asigura curățirea/spălarea pneurilor autovehiculelor care părăsesc șantierul.

9. INDICAȚII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR ȘI MĂSURILE DE ORGANIZARE LUATE ÎN ACEST SENS

Antreprenorul va afisa si va informa toti lucratorii cu privire la:

- planul de organizare de șantier, cu indicarea căilor de trafic pietonal/vehicule; utilitățile/facilitățile asigurate;
- zonele de depozitare materiale/deșeuri;
- căi de evacuare/zone de adunare în caz de urgență/incendiu;
- locuri de fumat.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca primul ajutor poate fi acordat, si ca se poate apela la personalul instruit in orice moment.

Antreprenorul se va asigura că în șantier există un număr suficient de persoane care să acorde primul ajutor în caz de accident, în funcție de numărul de persoane care lucrează pe șantier (inclusiv subcontractanții), astfel:

- până la 30 de lucratori – 1 persoană
- de la 31 la 60 lucratori – 2 persoane
- de la 61 la 100 lucratori – 3 persoane
- peste 100 de lucratori – 4 persoane

Toți cei care sunt instruiți pentru acest scop trebuie să aibă un semn pe casca, astfel încât să fie identificați cât mai repede atunci când este nevoie.

Se va organiza cel puțin un punct de prim ajutor dotat cu toate materialele necesare: medicamente, dezinfectante, targa pentru transportul ranitilor etc. Echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile unde este cerut de condițiile de lucru. Acest echipament trebuie să fie marcat corespunzător și ușor accesibil. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalații și cu materiale indispensabile primului ajutor și trebuie să permită accesul cu brancarde.

Aceste spații trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Organizarea primului ajutor

Amplasarea punctului de prim ajutor va fi în organizarea de șantier.

- ☐ **Se va contacta imediat salvarea în cazul în care survine un accident în șantier.**

Informații de contact în situații de urgență	Tel . 112
În caz de urgență, solicitați imediat ajutorul	Furnizați următoarele informații:  Unde este localizat șantierul  Ce s-a întâmplat  Câte persoane necesită ajutor

+ Pentru evenimente minore (taieturi, întepături) se va utiliza trusa (truse) de prim-ajutor.

+ Mod de acordare a primului-ajutor – stabilite prin instrucțiuni de către antreprenorul general

Orice accident va fi anunțat imediat către :

- șeful direct

Șeful direct va anunța imediat coordonatorul de securitate și sănătate în muncă. Acesta va anunța imediat:

- conducerea unității respective
- managerul de proiect
- coordonatorul pe linie de securitate și sănătate în muncă la nivelul proiectului.

Apararea împotriva incendiilor și Procedurile pentru Situații de Urgență

Un punct de intervenție AII trebuie organizat, în concordanță cu normele în vigoare, Legea 307/2006 și Ordonanța 163/2007 (stingătoare cu pudră, galeți, lopeti, tarnacoape, nisip, post AII etc.)

O echipă, formată din cel puțin trei persoane, va fi desemnată și instruită pentru intervenție rapidă în caz de incendiu.

În cazul materialelor care prezintă pericol de incendiu, se vor lua măsuri suplimentare de protecție, în concordanță cu indicațiile producătorului (modul de depozitare, temperatura maximă admisă, vecinătățile, etc.).

În situațiile în care, în timpul seismelor sau când pe durata excavatiilor, se descopera munitie neexplodată, orice activitate trebuie întreruptă, zona trebuie securizată și se va anunța imediat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în vederea îndepărtării materialelor periculoase, în condiții de siguranță.

10. MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎNTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI ȘI LUCRĂTORII INDEPENDENȚI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Principalii actori în domeniul SSM pe durata executării lucrării sunt:

- contractantul/antreprenorul/sub-antreprenori
- coordonatorul în materie de SSM pe durata realizării lucrării
- dirigințele de șantier
- managerul de proiect

Modalitățile de colaborare între actorii în domeniul SSM vor fi în conformitate cu clauzele contractuale și cu cele precizate în HG 300/2006.

În cadrul șantierului toate societățile ce vor desfășura lucrări se vor conforma standardelor de securitate și sănătate în muncă ale beneficiarului și cerințelor specifice ale proiectului. Acesta fapt va fi asigurat prin Planul general de securitate, existența și corelarea cu planul general a planurilor proprii de securitate și sănătate în muncă.

Planurile de securitate proprii vor trebui să fie aduse la cunoștința coordonatorului în materie de securitate și sănătate în timp util astfel încât să se poată efectua modificările sau corecțiile necesare în planul de securitate și sănătate și transmiterea acestora către cei interesați

- lucrătorii independenți vor fi instruiți și verificați de coordonatorul în materie de securitate și sănătate și vor cunoaște, respecta și aplica toate prevederile planului general de securitate și sănătate

Planul de securitate și sănătate trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății.

Planul de securitate și sănătate trebuie să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

Vizitele în șantier se vor efectua de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate împreună cu reprezentantul antreprenorului general și fiecare antreprenor sau subantreprenor după contractarea lucrării (de regulă cu minim 30 zile înainte de intrarea în șantier) pentru stabilirea și furnizarea datelor inițiale necesare întocmirii planurilor proprii de securitate și sănătate

- vizitele periodice sunt stabilite de coordonatorul în materie de securitate și sănătate conform contractului sau necesităților, în urma vizitelor fiind întocmite procese verbale de vizită care vor fi aduse la cunoștința celor implicați

- ședințele de comandament sunt de regulă la începutul săptămânii și cuprind la primul punct din ordinea de zi partea de coordonare în materie de securitate și sănătate / securitate și sănătate în muncă, periodicitatea și data fiind stabilită de managerul de proiect și sau antreprenorul general în funcție de necesități

În cadrul șantierului managerul de proiect, coordonatorul în materie de securitate și sănătate sau antreprenorul general pot acorda recompense sau sancțiuni pentru personalul sau societățile din subantrepriză sau contractante în conformitate cu prevederile contractuale sau convenții.

- ***în cazul în care coordonatorul în materie de securitate și sănătate constată iminența producerii unui eveniment, neluarea unor măsuri obligatorii sau refuzul de executare a unor dispoziții privind securitatea și sănătatea în muncă pe șantier prin dispoziția managerului de proiect poate întrerupe activitatea, ridicarea autorizației de lucru și îndepărtarea din șantier a acestora.***

Comunicare si cooperare

Comunicarea

Toate părțile trebuie să dețină informațiile adecvate pentru executarea lucrărilor în deplină siguranță.

- subantreprenori vor avea Planul Propriu de Securitate și Sănătate în Muncă și instrucțiunile de Securitate și Sănătate în Muncă pentru șantier;
- furnizorii de materiale și transportatori vor respecta regulamentul de șantier aflat la intrarea în șantier și vor circula numai pe calea trasată și indicată;
- activitățile speciale și/sau întâmplător apărute vor fi evaluate din punct de vedere al riscurilor și se vor asigura măsuri și instrucțiuni corespunzătoare;
- vizitatorii pe șantier vor primi echipament de protecție, însoțitor în șantier, vor fi instruiți pe fișă colectivă de instruire și vor fi înregistrați sub semnătură astfel încât vizita lor să decurgă în deplină siguranță;
- toți partenerii vor coopera și vor comunica în problemele de securitate și sănătate în muncă și vor respecta indicațiile Coordonatorului în Materie de Securitate și Sănătate în Muncă.

Managementul comunicării și cooperării

Managementul comunicării și cooperării are în vedere:

- Organizarea și sarcinile privitoare la siguranța și sănătatea în muncă vor fi în conformitate cu planurile de securitate și sănătate în muncă, cu caracter de obligativitate pentru toți furnizori și subantreprenori;
- Informațiile referitoare la securitate și sănătate în muncă și cerințele de instruire vor fi în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul plan de securitate și îndeplinite întocmai de antreprenorii și furnizorii selectați;
- În cazul unor deficiențe la nivel de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu planul de penalizare prezentat în anexa 9, beneficiarul, prin managerul de proiect, la propunerea coordonatorului de securitate și sănătate în muncă are dreptul de a amenda, cere instruire suplimentară sau încetarea activității. În cazuri mai grave are dreptul de a exclude de pe șantier angajați, furnizori sau antreprenori;
- Prima ședință se va organiza cu scopul de a avea asigurarea că toți antreprenorii au informații complete, înțeleg riscurile lucrării, implicații față de ceilalți participanți, restricțiile, instrucțiunile și măsurile de securitate și sănătate în muncă generale și cerințele coordonării în materie de securitate și sănătate în muncă;
- reprezentanții antreprenorului vor fi obligați să participe la ședințele privitoare la securitate și sănătate în muncă.

Odată cu semnarea contractelor vor fi încheiate convenții de securitate care să prevadă obligațiile reciproce ale antreprenorului și subantreprenorului precum și înregistrarea evenimentelor.

Zone cu risc ridicat si specific

Se va tine evidenta - „Lista zonelor cu risc ridicat si specific” urmarindu-se cu precadere luarea si aplicarea masurilor stabilite pentru reducerea riscurilor din evaluarile de riscuri.

Inventarul substanțelor periculoase (materiale care conțin substanțe toxice si / sau periculoase)

Fisele tehnice de securitate si instrucțiunile de manipulare, transport si depozitare a substanțelor toxice si/sau periculoase se pun la dispoziția șantierului.

CAPITOLUL 11. CALIFICAREA LUCRATORILOR. ATESTARE / AUTORIZAREA INTERNA SI EXTERNA A LUCRATORILOR

Atestarea / autorizarea interna

Se efectuează de către Comisia de autorizare / atestare interna, numita prin decizie de conducerea societăților.

Evidenta personalului autorizat / atestat intern este data in formularul - „*Evidenta personalului autorizat / atestat intern / extern*” anexat. Un exemplar al acestei evidente este păstrat la șantier.

Autorizarea / atestarea externa a lucratorilor

Autorizarea / atestarea externa se efectuează categoriilor de lucratori care executa lucrari speciale, in conformitate cu prevederile legislatiei de SSM in vigoare. .

Se intocmeste si se păstrează o *Evidenta a personalului autorizat / atestat extern* (acelasi ca la intern).

Instruiri pe linie de SSM

Instruirile lucratorilor d.p.d.v. al securitatii si sanatatii muncii si SU sunt parte componenta a pregătirii profesionale si se desfasoara conform prevederilor legale – legea 319/2006 si ale procedurii interne stabilite de fiecare societate.

Instruirile se consemnează in Fisele Individuale de instruire privind SSM si SU

Instruirea introductiv generala, la locul de munca si periodica lunara se efectuează in baza unor tematici prestabilite si se evaluează prin testare conform prevederilor legii 319 / 2006 si a procedurii de efectuare instruirii.

Un punct obligatoriu in tematicile programate va fi cel care face referire la eventualele evenimente înregistrate / comunicate de la alte șantiere, sucursale sau in cadrul propriului șantier.

CAPITOLUL 12. PLANUL CONTROALELOR / INSPECTIILOR S.S.M. (si SU)

Pentru prevenirea accidentelor de munca si pentru depistarea din timp a deficientelor pe linie SSM controalele/ inspectiile SSM (SU) se vor efectua de către cadrele de conducere ale șantierului si de responsabilul SSM - SU de la șantier.

CAPITOLUL 13. RAPORTAREA, INREGISTRAREA SI EVIDENTA EVENIMENTELOR - ACCIDENTE DE MUNCA, ACCIDENTE USOARE, INCIDENTE PERICULOASE

Raportarea, înregistrarea si evidenta evenimentelor se face conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006

Procedura se aplica la fiecare accident de munca, indiferent de natura sau gravitatea acestuia conform prevederilor Legii 319/2006 – Norme Metodologice de aplicare a legii 319.

Raportarea, comunicarea accidentelor de munca

Raportarea / comunicarea (telefonic si scris) a accidentelor revine:

- Conducătorului punctului de lucru care anunță responsabilul SSM de la Șantier – Coordonatorul SSM al lucrării.
- Responsabilului SSM de la șantier care anunță conducerea Șantierului si reprezentanții EHS care vor respecta procedura internă și Legislația în domeniu.

Înregistrarea accidentului de muncă

Înregistrarea accidentului de muncă se face în baza Procesului verbal de cercetare a accidentului și a FIAM – lui de către societatea cu care victima are relații contractuale

Raportarea, cercetarea evenimentelor generate de lucru în comun

Raportarea, cercetarea evenimentelor generate de lucru în comun (lucru cu subantreprenorii) se face conform prevederilor legii 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a legii 319 și a Convenției SSM-SU pentru lucru în comun.

CAPITOLUL 14. EVACUARE DESEURI

Definiții:

- a) Deșeu – substanța (materialul) rezultat în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai poate fi folosită ca atare;
- b) Deșeu periculos este un deșeu toxic, inflamabil, exploziv, infecțios, etc. care introdus în mediu poate deveni dăunător
- c) Gestionarea este colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor inclusiv supravegherea zonelor de depozitare;
- d) Colectarea este strângerea, sortarea și gruparea deșeurilor în vederea transportului.

Identificarea deșeurilor de la fiecare punct de lucru din cadrul proiectului se face de seful de subunitate care împreună cu responsabilul de mediu stabilește instrucțiuni de lucru pentru manipulare, colectare, sortare, ambalare, evacuare și transport.

Gestiunea deșeurilor

Responsabilitățile pentru identificarea și gestionarea deșeurilor generate pe durata execuției proiectului sunt stabilite de comun acord între Beneficiar și Executant, în baza unei convenții SSM și mediu.

Executantul va organiza infrastructura de colectare selectivă a deșeurilor. Deșeurile rezultate în procesul de execuție a lucrărilor de demolare vor fi eliminate corespunzător, prin operatori autorizați. Executantul are obligația să prezinte managerului de proiect documente care să ateste cantitățile de deșuri eliminate și natura acestora.

Personalul executantului este obligat să respecte cu strictețe pe tot teritoriul beneficiarului prevederile legislației de mediu în vigoare și prevederile documentelor sistemului de Management de Mediu.

Răspunderea în caz de accident de mediu

În cazul producerii unui incident de mediu acesta va fi anunțat, investigat, înregistrat și raportat conform standardului aplicabil în vigoare la data producerii incidentului.

CAPITOLUL 15. LUCRARI CARE IMPLICA RISCURI SPECIFICE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR (CONFORM ANEXA 2 LA HGR 300/2006)

Nr. Crt.	Tipuri de lucrări care implica riscuri specifice pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor	Existenta acestor tipuri de lucrări in organizarea lucrării / şantierului (se bifează cu X)
1	Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropați sub alunecări de teren, înghitiți de terenuri mocirloase/ mlastinoase ori de a cădea de la înălțime, datorită naturii activității desfășurate, procedeele folosite sau mediului înconjurător al locului de munca	x
2	Lucrări în care expunerea la substanțe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătății lucrătorilor este o cerință legală	-
3	Lucrări cu expunere la radiații ionizante pentru care prevederile legale specifice obliga la delimitarea de zone controlate sau supravegheate	-
4	Lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune	-
5	Lucrări care expun la risc de înec	-
6	Lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri	-
7	Lucrări cu tuburi de aer comprimat	x
8	Lucrări care implică folosirea explozibililor	-
9	Lucrări de montare și demontare a elementelor grele de prefabricate	x

DEFINITII SI PRESCURTARI

Definiții:

- ⇒ *Accident de munca* - vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
- ⇒ *Accident ușor* - eveniment care are drept consecință leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale și a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile;
- ⇒ *Boala profesională* = afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă
- ⇒ *Boala legată de profesiune* - boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanți sunt de natura profesională.
- ⇒ *Echipament de muncă* - orice mașină, aparat, unelte sau instalație folosită în muncă
- ⇒ *Echipament individual de protecție* - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv
- ⇒ *Loc de muncă* - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității;
- ⇒ *Pericol grav și iminent de accidentare* - situația concretă, reală și actuală căreia îi lipsește doar prilejul declansator pentru a produce un accident în orice moment;
- ⇒ *Securitate și sănătate în muncă* - ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă;
- ⇒ *Incident periculos* - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncționalitatea unei activități sau a unui echipament de muncă sau/și din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări și/sau să cauzeze ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale
- ⇒ *Zone cu risc ridicat și specific* - acele zone din cadrul întreprinderii și/sau unității în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
- ⇒ *Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM)* - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;
- ⇒ *Accident care produce invaliditate (INV)* - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
- ⇒ *Accident mortal (D)* - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
- ⇒ *Accident colectiv* - accidentul în care au fost accidentate cel puțin 3 persoane, în același timp și din aceleași cauze, în cadrul aceluiași eveniment;

- ⇒ *Accident de muncă de circulație* - accident survenit în timpul circulației pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
- ⇒ *Accident de muncă de traseu*:
 - a) accident survenit în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers și care a antrenat vătămarea sau decesul;
 - b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa și invers, și care a antrenat vătămarea sau decesul;
 - c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde își încasează salariul și invers și care a antrenat vătămarea sau decesul;
- ⇒ *Invaliditate* - pierdere parțială sau totală a capacității de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
- ⇒ *Invaliditate evidentă* - pierdere a capacității de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braț smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;
- ⇒ *Intoxicație acută profesională* - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;
- ⇒ *Îndatoriri de serviciu* - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare, fișa postului, deciziile scrise, dispozițiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale șefilor ierarhici ai acestuia;

Prescurtări:

- ⇒ *A.R.R.* = Autoritatea Rutiera Romana.
- ⇒ *C.C.M.* = Contractul Colectiv de Munca.
- ⇒ *C.S.S.M.* = Comitet de Sanatate si Securitate in Munca.
- ⇒ *E.I.P.* = Echipament Individual de Protectie.
- ⇒ *E.M.* = Echipament de Munca.
- ⇒ *F.I.A.M.* = Formular de Inregistrare a Accidentelor de Munca.
- ⇒ *I.F.* = Indice de Frecventa.
- ⇒ *I.G.* = Indice de Gravitare.
- ⇒ *IPSSM.* = Instructiune proprie de securitatea si sanatatea muncii.
- ⇒ *I.N.C.D.P.M.* = Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
- ⇒ *I.N.S.E.M.EX.* = Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva.
- ⇒ *I.S.C.I.R.* = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si a Instalatiilor de Ridicat.
- ⇒ *I.T.M.* = Incapacitate Temporara de Munca.
- ⇒ *Legea 319 / 2006* = Legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
- ⇒ *M.M.S.S.F.* = Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
- ⇒ *R.O.F.* = Regulamentul de Organizare si Functionare.
- ⇒ *S.S.M.* = Securitatea si Sanatatea Muncii.

