



Proiectant general:





Proiectant de specialitate arhitectură:



TITLUL PROIECT:

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI

SPECIALITATEA	NUME	SEMNETURILE	SCARA:	BENEFICIAR:	PROIECT NR.: 15/2025	
				UAT DRAGOMIRESTI		
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA: P.TH.+D.E.	
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			TITLUL PLANSEI:		
DESECAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			PLAN DE INCADRARE- SALA DE SPORT		PLANSA NR.: A0.0



**LEGENDA**

**LIMITE DE PROPRIETATI STUDIATE**

CF 71363, S TEREN= 5.000,00 MP

**CONSTRUCTII**

CONSTRUCTII VECINE


**AMENAJARI**

SPATIU VERDE

DRUM- ASFALT -NR. CAD. 70950-DJ243

**SITUATIE EXISTENTA**

nr. cadastral	71363
Suprafata teren(mp)	5.000,00
Suprafata construita (mp)	0




**LEGENDA:**

- Limita fizica
- Limita juridica
- Cladiri
- Drum
- Ax drum
- Alei
- Scari
- Platforma beton
- Sant
- Adancime sant
- Podet
- Tub
- Zid
- Fantana
- Contor electric
- Hidrant
- Canal
- Camin vizitare apa
- Indicator rutier
- Stalp beton
- Stalp lemn
- Copac
- Punct detaliu

Propr. privata

<b>Proiectant general:</b>		<b>Proiectant de specialitate arhitecturala:</b>		<b>TITLUL PROIECT:</b>	
PENCRAFT® evolution towards success		PROJECT LINE ARCH		DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
<b>SPECIALITATEA</b>	<b>NUME</b>	<b>SEMNATURI</b>	<b>SCARA:</b>	<b>BENEFICIAR:</b>	<b>PROIECT NR.:</b>
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		1:500	UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		<b>DATA:</b>	<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b>	<b>FAZA:</b>
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		2025	sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	P.TH.+D.E.
				<b>TITLUL PLANSEI:</b>	<b>PLANSA NR.:</b>
				SITUATIE EXISTENTA- PLAN DE SITUATIE	A0.1



**LEGENDA**

**LIMITE DE PROPRIETATI STUDIATE**

CF 71363, S TEREN= 5.000,00 MP

**CONSTRUCTII**

- CLADIRE PROPUSA- SALA DE SPORT
- CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SI SOCIAL CULTURALA
- CONSTRUCTII VECINE

**ACCES**

- ACCES AUTO
- ACCES PIETONAL

**AMENAJARI**

- SPATIU VERDE
- CIRCULATIE AUTO PROPUSA- DALE DE BETON
- ZONA PIETONALA
- DRUM ASFALT -NR. CAD. 70950-DJ243

Conducta de apa rece din PEHD  
 Conducta de apa PEHD alimentatie hidranti exteriori  
 Conducta pentru racord Storz PEHD  
 Rezervor incendiu din beton, subteran, V util=110 mc  
 Camera grup pompare incendiu  
 Hidrant exterior supateran Dn 80  
 Racord Storz Dn 100 rezervor incendiu  
 Camin de vane proiectat

**Indicatori fizici existenti**

SITUATIE EXISTENTA	
nr. cadastral	71363
Suprafata teren(mp)	5.000,00
Suprafata construita (mp)	0

**Indicatori fizici propusi**

SITUATIE PROPUSA		
Suprafata teren(mp)	5.000,00	
Sconstruita parter	1.339,05	
S construita etaj	231,05	
Terasa etaj	17,40	
S desfasurata+Terasa	1.587,50	
<b>POT</b>	<b>26,78%</b>	
<b>CUT</b>	<b>0,317</b>	
categoria de importanta	C-NORMALA	
clasa de importanta	II	
GRF	II	
risc de incendiu	MIC	
Suprafata construita	1.339,05	26,78%
Suprafata auto	825,40	16,50%
Suprafata pietonala	397,25	7,94%
Suprafata spatii verzi	2.438,30	48,78%

**LEGENDA**

- Limita fizica
- Limita juridica
- Cladiri
- Drum
- Ax drum
- Alee
- Scari
- Platforma beton
- Sant
- Adancime sant
- Podet
- Tub
- Zid
- Fantana
- Contor electric
- Hidrant
- Canal
- Camin vizitare apa
- Indicator rutier
- Stalp beton
- Stalp lemn
- Copac
- Punct detaliu

Propr. privata

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
10367  
Oana-Adriana  
TOMNIUC  
Arhitect cu drept de semnatura




Proiectant general: **PENCRAFT** evolution towards success

Proiectant de specialitate arhitectură: **PROJECT LINE ARCH**

TITLUL PROIECT:  
**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI**

SPECIALITATEA	NUME	SEMNAURI	SCARA:
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		1:500
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		DATA: 2026
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		

BENEFICIAR: UAT DRAGOMIRESTI	PROIECT NR.: 15/2025
ADRESA AMPLASAMENT: sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	FAZA: P.TH.+D.E.
TITLUL PLANSEI: SITUATIE PROPUSA- PLAN DE SITUATIE	PLANSA NR.: A0.2



- IMPREJMUIRE PROVIZORIE- ORGANIZARE DE SANTIER  
!!!Santierul se va izola perimetral cu imprejmuire din panouri de plasa de protectie sudata H2,00m si suplimentar pana la inaltimea de 2,50m imprejmuire de protectia realizata din membrana din poliplan, rezistenta la factori climatici, inscriptiunata. Acestea vor contribui la protectia trecatorilor si la diminuarea zgomotului si a prafului.
- ZONA TALUZ P=CONFORM PLANSI STRUCTURA
- CONSTRUCTII SI PLATFORME PROVIZORII
- LA ACCESUL IN SANTIER SE VA AMPLASA PANOU DE IDENTIFICARE A LUCRARILOR ,, IN TEMEIUL ORDINULUI NR. 631 NR 98
- PUNCT ACCES UTILAJE/ MUNCITORI
- BARACA PENTRU BIROU ORGANIZARE DE SANTIER
- PARCAJ UTILAJE
- PAZA
- BARACA PENTRU VESTIAR-MUNCITORI
- GRUP SANITAR ECOLOGIC
- PLATFORMA DESEURI
- PALETI CARAMIDA
- DEPOZITARE ARMATURA
- DEPOZITARE PIETRIS
- DEPOZITARE MATERIALE LEMNOASE

!! Pentru prevenirea imprastierii cauzate de vant, miscari ale aerului se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere in containere a deseurilor.

LA IESIREA DIN SANTIER, IN DREPTUL PORTII DE ACCES AUTO, SE VA AMENAJA O PLATFORMA DE SPALARE-PENTRU CURATAREA AUTOVEHICULELOR CARE IES DIN SANTIER. PLATFORMA VA FI DOTATA CU REZERVA DE COLECTAREA APELOR REZULTATE CAMERA DE DECONTAMINARE A NACIOLULUI SI CAMERA CAPTARE HIDROCARBURI. TOATE CAMIOANELE CE INTRA SAU IES DIN SANTIER VOR AVEA OBLIGATORIU INCARCATURI TRANSPORTATE IN CONTAINERE INCHISE SAU IN BENE ACOPERITE CU PRELATE.



PARCAJ UTILAJE DE CONSTRUCTII

**Indicatori fizici existenti**

SITUATIE EXISTENTA	
nr. cadastral	71363
Suprafata teren(mp)	5.000,00
Suprafata construita (mp)	0

**Indicatori fizici propusi**

SITUATIE PROPUSA		
Suprafata teren(mp)	5.000,00	
Sconstruita parter	1.339,05	
S construita etaj	231,05	
Terasa etaj	17,40	
S desfasurata+Terasa	1.587,50	
POT	26,78%	
CUT	0,317	
categoria de importanta	C-NORMALA	
clasa de importanta	II	
GRF	II	
risc de incendiu	MIC	
Suprafata construita	1.339,05	26,78%
Suprafata auto	825,40	16,50%
Suprafata pietonala	397,25	7,94%
Suprafata spatii verzi	2.438,30	48,78%

- LEGENDA:**
- Limita fizica
  - Limita juridica
  - Cladiri
  - Drum
  - Ax drum
  - Alee
  - Scari
  - Platforma beton
  - Sant
  - Adancime sant
  - Podet
  - Tub
  - Zid
  - Fantana
  - Contor electric
  - Hidrant
  - Canal
  - Camin vizitare apa
  - Indicator rutier
  - Stalp beton
  - Stalp lemn
  - Copac
  - 32.79 - Punct detaliu

ORDINUL ARHITECTURILOR DIN ROMANIA  
10367  
Oana-Adriana TOMNIUC  
Arhitect cu drept de semnatura



**LEGENDA:**

- Conducta de apa rece din PEHD
- Conducta de apa PEID alimentare hidranti exteriori
- Conducta pentru racord Storz PEHD
- R Rezervor incendiu din beton, subteran, V util=110 mc
- CP Camera grup pompare incendiu
- He I Hidrant exterior supraterean Dn 80
- Rs Racord Storz Dn 100 rezervor incendiu
- CA Camin de vane proiectat


Proiectant general:  
**PENCRAFT**  
evolution towards success

Proiectant de specialitate arhitectură:  
PROJECT LINE ARCH

TITLUL PROIECT:  
**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI**

SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURI	SCARA:
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		1:500
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		DATA: 2025
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		

BENEFICIAR: UAT DRAGOMIRESTI	PROIECT NR.: 15/2025
ADRESA AMPLASAMENT: sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	FAZA: D.T.O.E
TITLUL PLANSEI: PLAN DE ORGANIZARE A EXECUTIEI	PLANSI NR.: D.T.O.E.



a) stalci - beton armat, R120, clasa A1 reactie la foc; coloane - nu este cazul; pereti portanti - beton armat, RE1240, clasa A1 reactie la foc;  
 b) pereti interiori nestructurali - caramida, EI180, clasa A1 reactie la foc;  
 c) pereti exteriori nestructurali - caramida, EI240, clasa A1 reactie la foc; panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1,00/B-s1,00/B-s2,00 reactie la foc;  
 d) grinzii - beton armat, R45, clasa A1 reactie la foc; plansele - beton armat, RE145, clasa A1 reactie la foc; nervuri - nu este cazul; scoperisuri terasa - beton armat, RE145, clasa A1 reactie la foc;  
 e) accoperisuri adioportante fara pod (inclusiv contraventurii), sarpana accoperisurilor fara pod - ferme metalice, R15, clasa A1 reactie la foc;  
 f) panouri de invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile - panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1,00/B-s1,00/B-s2,00 reactie la foc

**LEGENDA**  
 INFRASTRUCTURA - FUNDAII CONTINUTE DIN BETON ARMAT  
 SUPRACRUCIATA - STRUCTURA DE REZISTENTA A SALII DE SPORT ESTE ALCATUITA DIN STALPI DIN BETON ARMAT SI FERME METALICE CU ZABRELE. ZONA DE ANEXE ESTE PE CADRE, DIN STALPI SI GRINZI DE BETON ARMAT  
 COMUNICAREA PE VERTICALA SE FACE CU AJUTORUL A 2 SCARILOR INTERIOARE SI UNA EXTERIOARA  
 ACCOPERISUL ESTE TIP SARAPANA METALICA, PREVADUT CU INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE  
 INCHEIDERE INTERIOARE  
 INCHEIDERA EXTERIOARA ESTE DIN PANOURI SANDWICH SI TAMPLARE DIN ALUMINIU  
 COMPARTIMENTELE INTERIOARE SUNT REALIZATE DIN PERETI DE GIPS-CARTON, GROSIMIE 15 CM SI ZIDARIE 15 CM DIN ZONA SPATIILOR TECHNICE  
 EI180 SPATII TECHNICE; EI80 HOLURI/ CULOARE; EI30 VESTIARE/SG

**TAMPLARE**

Suprafata teren(imp)	5.000,00
Suprafata constructie	1.339,05
Suprafata teren(imp)	1.339,05
Suprafata constructie	233,05
Terasa etaj	12,40
Suprafata constructie	1.587,50
POT	26,78%
CUT	0,317
Categoria de importanta	C. NORMALA
Clasa de importanta	III
GRP	II
risic de incendiu	MIC

**SITUATIE PROPUISA**

Suprafata teren(imp)	5.000,00
Suprafata constructie	1.339,05
Suprafata teren(imp)	1.339,05
Suprafata constructie	233,05
Terasa etaj	12,40
Suprafata constructie	1.587,50
POT	26,78%
CUT	0,317
Categoria de importanta	C. NORMALA
Clasa de importanta	III
GRP	II
risic de incendiu	MIC

**PROIECTANT GENERAL**  
**PENCRRAFT**  
 Investitii si dezvoltare succes

**PROIECTANT DE SPECIALIZARE ARCHITECTURA**  
**PROIECT LINE ARCH**


**TITLUL PROIECT:**  
 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI

**PROIECT NR.:** 15/2025  
**FAZA:** P.TH+D.E.  
**PLANSA NR.:** A.1

**PROIECTANT GENERAL:** arh. Ciana-Adriana Tomnic  
**PROIECTANT DE SPECIALIZARE ARCHITECTURA:** arh. Ciana-Adriana Tomnic  
**DESEANAT:** arh. Ciana-Adriana Tomnic

**SCARA:** 1:50  
**DATA:** 2025

**BENEFICIAR:** IAT DRAGOMIRESTI  
**ADRESA AMPLASAMENT:** sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui  
**TITLUL PLANSEI:** PLAN PARTER



a) stalpi – beton armat, R120, clasa A1 reactie la foc; coloane – nu este cazul;  
 b) pereti portanti – beton armat, RE1240, clasa A1 reactie la foc;  
 c) pereti exteriori nestructurali – caramida, E1160, clasa A1 reactie la foc; panouri sandwich, E115, clasa A1/A2-s1,00B-s1,00B-s2,00 reactie la foc;  
 d) grinda – beton armat, R45, clasa A1 reactie la foc; plansele – beton armat, RE145, clasa A1 reactie la foc; nervuri – nu este cazul; scopersuri terasa – beton armat, RE145, clasa A1 reactie la foc;  
 e) scopersuri autoportante fara pod (indusiv contraventuri), sarpana autoportantur fara pod – ferme metalice, R15, clasa A1 reactie la foc;  
 f) panouri de invelitoare si suportul contrasol invelitori combustibile panouri sandwich, E115, clasa A1/A2-s1,00B-s1,00B-s2,00 reactie la foc

SITUATII PROPUSE	
Suprafata teren(m <sup>2</sup> )	5.000,00
Sconstruita parter	1.339,05
Sconstruita etaj	231,05
Terasa etaj	17,40
S defasuratai Terasa	1.587,50
<b>POT</b>	<b>26,78%</b>
<b>CUT</b>	<b>0,317</b>
clasa de importanta	C-NORMAMA
III	
GRF	II
Itic de incendiu	MC

**LEGENDA**  
 STRUCTURA: INFRASTRUCTURA, FUNDATII CONTINUE DIN BETON ARMAT; SUPRACSTRUCTURA-STRUCTURA DE REZISTENTA A SALII DE SPORT ESTE ALCATUITA DIN ETALPI DIN BETON ARMAT SI FERME METALICE CU ZABRELE. ZONA DE ANEXE ESTE PE CADRE, DIN BETAIE SI CARMANDELE DE BETON ARMAT.  
 TAMPLARE: TAMPLARE INTERIOARA: LEZNI; TAMPLARE INTERIOARA: METALICE.  
 Uglyle scosului principal in cladire se gresile cu decolorare automata. Pentru evacuarea in siguranta, uglyle automate sunt dotate cu sisteme de deschidere manuala sau senzori de detectare a fumului sau senzori de detectare a gazilor.  
**INCHIDERI EXTERIOARE INTERIOARE**  
 ANCHERAREA EXTERIOARA ESTE DIN PANOURI SANDWICH SI TAMPLARE DIN ALUMINIU.  
 COMPARTIMENTARILE INTERIOARE SUNT REALIZATE DIN PERETI DE GIPS-CARTON, GROSAIE 15 CM SI ZIDARIE 15 CM IN ZONA SPATIILOR TEHNICE.  
 -E1180 SPATII TEHNICE; E160 HOLURI CU LOARE; E160 VESTIARE/OS

**PROIECTANTII:** PENCRAFT S.R.L. (www.pencraft.ro)  
**PROIECTANTII DE SPECIALITATE ARCHITECTURA:** PROIECT LINE ARCH  
**TITLUL PROIECT:** DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADEZI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI  
**BENEFICIAR:** IAT DRAGOMIRESTI  
**ADRESA AMPLASAMENT:** sat Radeti, com. Dragomiresti, jud. Vaslui  
**TITLUL PLANSEI:** PLAN ETAJ 1  
**PROIECT NR.:** 15/2025  
**FAZA:** P.TH.+D.E.  
**PLANSA NR.:** A.2





0.33  
23.50  
0.33

A B C D E F G H I J  
1 2 3 4 5 6

55.05

23.50

PANOURI SOLARE


PANOURI FOTOVOLTAICE

S 1-1

0.33 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 3.35 5.65 1.75 0.32


**STIINUTE PROPUSE**

Suprafata terenului	5.000,00
Scara parter	1.339,05
3 constructii etaj	233,05
Terasa etaj	12,02
5 desfurata/Terasa	1.587,50
<b>POT</b>	<b>26,78%</b>
<b>CUT</b>	<b>0,317</b>
categoria de importanta	C-NORMALA
clasa de importanta	III
GRI	II
risc de incendiu	MC




Proiectant general:	PENCRAFT		Proiectant de specialitate arhitectural:	PROIECT LINE ARCH		TITLUL PROIECT:	DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A ȘCOLII
SPECIALITATEA	NUME	SEMNAȚURI	SCARA:	BENEFICIAR:	ȚAR DRAGOMIREȘTI	PROIECT NR.:	15/2025
RELEVAT	arh. Oana-Adriana Tomnic		1:50	ADRESA AMPLASAMENT:	sat Radeni, com. Dragomirești, jud. Vaslui	FAZA:	P.TH.+D.E.
DESENAT	arh. Oana-Adriana Tomnic		DATA:	2025	TITLUL PLANȘEI:	PLANȘA NR.:	A.3
					PLAN INVELITOARE		







SECTIUNEA S1-1



SECTIUNEA S2-2



22.80


a) stalci - beton armat, R120, clasa A1 reactie la foc; coloane - nu este cazul;  
 b) pereti portanti - beton armat, REI240, clasa A1 reactie la foc;  
 c) pereti interiori nestructurali - caramida, EI180, clasa A1 reactie la foc; panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1.00/B-s1.00/B-s2.00 reactie la foc;  
 d) pereti exteriori nestructurali - caramida, EI240, clasa A1 reactie la foc; panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1.00/B-s1.00/B-s2.00 reactie la foc;  
 e) acoperisuri autoportante fara pod (inclusiv contravanturi), sarpanta acoperisurilor fara pod - ferma metalica, R15, clasa A1 reactie la foc;  
 f) panouri de invelitoare si acoperisul continuu al invelitorii combustibile - panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1.00/B-s1.00/B-s2.00 reactie la foc

**LEGENDA**  
 STRUCTURA  
 - INFRASTRUCTURA: FUNDATII CONTINUE DIN BETON ARMAT  
 - SUPRACRUCIATA-STRUCTURA DE REZISTENTA A SALII DE SCOR SI ESTE ALUCATA DIN STALPI DIN BETON ARMAT SI FERME METALICE CU ZABRELE. ZONA DE ANEXE ESTE PE CADRE DIN STALPI SI GRINDE DE BETON ARMAT  
 - COMUNICAREA PE VERTICALA SE FACE CU AJUTORUL A 2 SCARI ARMATE, REI45, clasa A1 reactie la foc;  
 - ACOPERISUL ESTE TIP SARPANTA METALICA, PRELIVAZUT CU INVELTOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE  
 - ACOPERISURI AUTOPORTANTE FARA POD (INCLUSIV CONTRAVANTURI), SARPANTA ACOPERISURILOR FARA POD - FERMA METALICA, R15, CLASA A1 REACTIE LA FOC;  
 - PANOURI DE INVELTOARE SI ACOPERISUL CONTINUU AL INVELTORII COMBUSTIBILE - PANOURI SANDWICH, EI15, CLASA A1/A2-S1.00/B-S1.00/B-S2.00 REACTIE LA FOC  
 - ACOPERISUL ESTE TIP SARPANTA METALICA, PRELIVAZUT CU INVELTOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE  
 - ACOPERISURI AUTOPORTANTE FARA POD (INCLUSIV CONTRAVANTURI), SARPANTA ACOPERISURILOR FARA POD - FERMA METALICA, R15, CLASA A1 REACTIE LA FOC;  
 - PANOURI DE INVELTOARE SI ACOPERISUL CONTINUU AL INVELTORII COMBUSTIBILE - PANOURI SANDWICH, EI15, CLASA A1/A2-S1.00/B-S1.00/B-S2.00 REACTIE LA FOC

**TAMPLARE**  
 - TAMPLARE INTERIOARA: ALUMINIU  
 - TAMPLARE INTERIOARA: METALICE  
 - TAMPLARE EXTERIOARA: ALUMINIU  
 - TAMPLARE EXTERIOARA: METALICE

SITUATIE PROPUSA	
Suprafata teren(imp)	5.000,00
Scara parter	1.339,05
Teraza etaj	231,05
Teraza etaj	17,40
5 desfasurata Teraza	1.587,50
<b>POT</b>	<b>26,78%</b>
<b>CUT</b>	<b>0,317</b>
Clasa de importanta	C NORMALA
Clasa de importanta	III
Clasa de importanta	II
Clasa de importanta	MC

Proiectant general:		Proiectant de specialitate arhitectural:		TITLUL PROIECTULUI:	
PENCRAFT		PROIECT LINE ARH		DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUJ	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNAURI	SCARA	BENEFICIAR:	PROIECT NR.:
SEF PROIECT	art. Oana-Adriana Tomnuc		1:50	UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
RELEVAT	art. Oana-Adriana Tomnuc		DATA:	ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA:
DESEMAT	art. Oana-Adriana Tomnuc		2025	sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	P.TH.+D.E.
				TITLUL PLANSEI:	PLANSĂ NR.:
				SECTIUNI	A.4



SITUATIE PROPU SA	
Suprafata teren (mp)	5,000,00
Sconstruita parter	1,339,05
Sconstruita etaj	231,05
Terasa etaj	17,40
S desfasurata + Terasa	1,587,50
<b>POT</b>	<b>26,78%</b>
<b>CUT</b>	<b>0,317</b>
categoria de importanta	C-NORMALA
clasa de importanta	III
GRF	II
risc de incendiu	MIC

- a) stalpi – beton armat, R120, clasa A1 reactie la foc; coloane – nu este cazul; pereti portanti – beton armat, REI240, clasa A1 reactie la foc;
- b) pereti interiori nestructurali – caramida, EI180, clasa A1 reactie la foc;
- c) pereti exteriori nestructurali – caramida, EI240, clasa A1 reactie la foc; panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1,d0/B-s1,d0/B-s2,d0 reactie la foc;
- d) grinzi – beton armat, R45, clasa A1 reactie la foc; plansee – beton armat, REI45, clasa A1 reactie la foc; nervuri – nu este cazul; acoperisuri terasa – beton armat, REI45, clasa A1 reactie la foc;
- e) acoperisuri autoportante fara pod (inclusiv contravanturii), sarpanta acoperisurilor fara pod – ferme metalice, R15, clasa A1 reactie la foc;
- f) panouri de invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile – panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1,d0/B-s1,d0/B-s2,d0 reactie la foc


**LEGENDA**  
**STRUCTURA**  
 INFRASTRUCTURA- FUNDATII CONTINUE DIN BETON ARMAT  
 SUPRASTRUCTURA-STRUCTURA DE REZISTENTA A SALII DE SPORT ESTE ALCATUITA DIN STALPI DIN BETON ARMAT SI FERME METALICE CU ZABRELE. ZONA DE ANEXE ESTE PE CADRE, DIN STALPI SI GRINZI DE BETON ARMAT  
 -COMUNICAREA PE VERTICALA SE FACE CU AJUTORUL A 2 SCARI-INTERIOARA SI UNA EXTERIOARA  
 -ACOPERISUL ESTE TIP SARPANTA METALICA, PREVAZUT CU INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

**INCHIDERI EXTERIOARE-INTERIOARE**  
 -INCHIDEREA EXTERIOARA ESTE DIN PANOURI SANDWICH SI TAMPLARIE DIN ALUMINIU;  
 -COMPARTIMENTARILE INTERIOARE SUNT REALIZATE DIN PERETI DE GIPS CARTON, GROSIME 15 CM SI ZIDARIE 15 CM (IN ZONA SPATIILOR TEHNICE)  
 -EI180 SPATII TEHNICE; EI90 HOLURI/ CULOARE; EI30 VESTIARE/GS

**TAMPLARIE**  
 SS  
 TAMPLARIE EXTERIOARA- ALUMINIU  
 SS  
 TAMPLARIE INTERIOARA- LEMN  
 SS  
 TAMPLARIE INTERIOARA- METALICE

Uşile accesului principal în clădire se prevăd cu deschidere automată. Pentru evacuarea în siguranță, ușile automate sunt dotate cu sisteme de deschidere manuală sau sunt prevăzute uși cu deschidere manuală lângă ușile automate.

Projectant general: <b>PENCRAFT</b> evolution towards success		Projectant de specialitate arhitectură: PROJECT LINE ARCH		TITLUL PROIECT: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURI	SCARA:	BENEFICIAR:	PROIECT NR.:
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomnuc		1:50	UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomnuc		DATA:	ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA:
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomnuc		2025	sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	P.TH.+D.E.
				TITLUL PLANSEI:	PLANSA NR.:
				FATADA POSTERIOARA	A.5.1





SITUATIE PROPUSA	
Suprafata teren(mp)	5.000,00
Sconstruita parter	1.339,05
S construita etaj	231,05
Terasa etaj	17,40
S desfasurata+terasa	1.587,50
<b>POT</b>	<b>26,78%</b>
<b>CUT</b>	<b>0,317</b>
categoria de importanta	C-NORMALA
clasa de importanta	III
GRF	II
risc de incendiu	MIC

- a) stalpi – beton armat, R120, clasa A1 reactie la foc; coloane – nu este cazul; pereti portanti – beton armat, REI240, clasa A1 reactie la foc;
- b) pereti interiori nestructurali – caramida, EI180, clasa A1 reactie la foc;
- c) pereti exteriori nestructurali – caramida, EI240, clasa A1 reactie la foc; panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1,d0/B-s1,d0/B-s2,d0 reactie la foc;
- d) grinzi – beton armat, R45, clasa A1 reactie la foc; plansee – beton armat, REI45, clasa A1 reactie la foc; nervuri – nu este cazul; acoperisuri terasa – beton armat, REI45, clasa A1 reactie la foc;
- e) acoperisuri autoportante fara pod (inclusiv contravanturii), sarpanta acoperisurilor fara pod – ferme metalice, R15, clasa A1 reactie la foc;
- f) panouri de invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile – panouri sandwich, EI15, clasa A1/A2-s1,d0/B-s1,d0/B-s2,d0 reactie la foc

**LEGENDA**  
**STRUCTURA**  
 INFRASTRUCTURA- FUNDATII CONTINUE DIN BETON ARMAT SUPRASTRUCTURA-STRUCTURA DE REZISTENTA A SALII DE SPORT ESTE ALCATUITA DIN STALPI DIN BETON ARMAT SI FERME METALICE CU ZABRELE. ZONA DE ANEXE ESTE PE CADRE, DIN STALPI SI GRINZI DE BETON ARMAT  
 -COMUNICAREA PE VERTICALA SE FACE CU AJUTORUL A 2 SCARI-INTERIOARA SI UNA EXTERIOARA  
 -ACOPERISUL ESTE TIP SARPANTA METALICA, PREVAZUT CU INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

**INCHIDERI EXTERIOARE-INTERIOARE**  
 -INCHIDEREA EXTERIOARA ESTE DIN PANOURI SANDWICH SI TAMPLARIE DIN ALUMINIU;  
 -COMPARTIMENTARILE INTERIOARE SUNT REALIZATE DIN PERETI DE GIPS CARTON, GROSIME 15 CM SI ZIDARIE 15 CM(IN ZONA SPATIILOR TEHNICE)  
 -EI180 SPATII TEHNICE; EI90 HOLURI/ CULOARE; EI30 VESTIARE/GS

**TAMPLARIE**  
 55 TAMPLARIE EXTERIOARA- ALUMINIU Uşile accesului principal în clădire se prevăd cu deschidere automată. Pentru evacuarea în siguranță, ușile automate sunt dotate cu sisteme de deschidere manuală sau sunt prevăzute uși cu deschidere manuală lângă ușile automate.  
 55 TAMPLARIE INTERIOARA- LEMN  
 55 TAMPLARIE INTERIOARA- METALICE

Proiectant general:		Proiectant de specialitate arhitectură:		TITLUL PROIECT:	
PENCRAFT® evolution towards success		PROJECT LINE ARCH		DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURI	SCARA:	BENEFICIAR:	PROIECT NR.:
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc	[Signature]	1:50	UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc	[Signature]	DATA:	ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA:
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc	[Signature]	2025	sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	P.TH.+D.E.
				TITLUL PLANSEI:	PLANSA NR.:
				FATADA PRINCIPALA	A.5.2



**TABLOU DE TAMPLARIE- FERESTRE ALUMINIU GRI ANTRACIT**

<b>DENUMIRE</b>	F.1	F.1'	F.2	F.3
<b>DIMENSIUNE</b>	1.50x1.75	1.50x1.75	5.35x0.60	5.15x0.60
<b>VEDERE 2D-PLAN</b>				
<b>VEDERE 2D-FATADA</b>				
<b>NR. BUC.</b>	1	1	1	1
<b>SUPRAFATA</b>	2.63	2.63	3.21	11.56 m



**TABLOU DE TAMPLARIE- USI EXTERIOARE ALUMINIU GRI ANTRACIT**

DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN	VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUPRAFATA
UE.1	2.00x2.35			3	4.70
UE.2	1.50x2.35			1	3.53

**TABLOU DE TAMPLARIE- USI EXTERIOARE ALUMINIU GRI ANTRACIT**

DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN	VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUPRAFATA
UE.2'	1.50x2.35			1	3.53
UE.3	1.85x2.35			1	4.35
				<b>6</b>	<b>25.51 m²</b>




**!NOTA**  
 \*UE=usa exterioara;  
 \*F=fereastră;

\*se propun din aluminiu, gri antracit;  
 \*sistemul de cotare este metric;  
 \*cotele de executie se vor verifica prin masurarea golurilor la fata locului inainte de confectionarea tamplariei;  
 \*dimensiunile sunt orientative, realizarea tamplariei se va face doar dupa verificarea prealabila a dimensiunilor de executie la fata locului si dupa intocmirea unui proces verbal de constatare si confruntare cu proiectul de arhitectura;  
 \*tabloul de tamplarie este corelat cu planurile functionale de arhitectura, respectiv plansele A.1-A.2

<b>Proiectant general:</b> 		<b>Proiectant de specialitate arhitectură:</b> 		<b>TITLUL PROIECT:</b> DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
<b>SPECIALITATEA</b>	<b>NUME</b>	<b>SEMNATURI</b>	<b>SCARA:</b>	<b>BENEFICIAR:</b> UAT DRAGOMIRESTI	<b>PROIECT NR.:</b> 15/2025
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b> sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	<b>FAZA:</b> P.TH.+D.E.
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		<b>DATA:</b> 2025	<b>TITLUL PLANSEI:</b> DETALII DE EXECUTIE- TABLOU DE TAMPLARIE- FERESTRE SI USI EXTERIOARE	<b>PLANSA NR.:</b> DE.TT.1
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc				

				PC1. PERETE CORTINA 1			
DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN		VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUFRAFATA	
PC1.F1	14.55x2.35				2	34.19	
PC1.F1'	14.55x1.15				2	16.73	
PC1.F2	14.78x2.35				1	34.85	
PC1.F2'	14.78x1.15				1	17.06	
PC1.F3	7.39x2.35				1	17.49	
PC1.F3'	7.39x1.15				1	8.56	
					8	179.80 m²	




**NOTA**  
 \*PC=perete cortina;  
 \*se propune din aluminiu gri antracit;  
 \*sistemul de cotare este metric;  
 \*cotele de executie se vor verifica prin masurarea golurilor la fata locului inainte de confectionarea tamplariei;  
 \*dimensiunile sunt orientative, realizarea tamplariei se va face doar dupa verificarea prealabila a dimensiunilor de executie la fata locului si dupa intocmirea unui proces verbal de constatare si confruntare cu proiectul de arhitectura;  
 \*tabloul de tamplarie este corelat cu FATADA LATERALA STANGA, PLANSA A.6

Proiectant general: <b>PENCRAFT</b> evolution towards success		Proiectant de specialitate arhitectură: PROJECT LINE ARCH		TITLUL PROIECT: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR: UAT DRAGOMIRESTI	PROIECT NR.: 15/2025
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			ADRESA AMPLASAMENT: sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	FAZA: P.TH.+D.E.
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		DATA: 2025	TITLUL PLANSEI: DETALII DE EXECUTIE- TABLOU DE TAMPLARIE- PERETE CORTINA 1-FATADA LATERALA DREAPTA	PLANSĂ NR.: DE.TT.2
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc				



PC2. PERETE CORTINA 2

DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN	VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUPRAFATA
PC2.F1	0.98x2.35			3	2.29
PC2.F1'	0.98x1.15			3	1.12
PC2.F2	1.95x2.35			2	4.58
PC2.F2'	1.95x1.15			2	2.24
PC2.F3	7.80x2.35			2	18.33
PC2.F3'	7.80x1.15			1	8.97
PC2.F3"	11.70x1.15			1	13.51
PC2.UE1	1.95x2.35			2	4.58



**NOTA**  
 \*PC=perete cortina;  
 \*se propune din aluminiu gri antracit;  
 \*sistemul de cotare este metric;  
 \*cotele de executie se vor verifica prin masurarea golurilor la fata locului inainte de confectionarea tamplariei;  
 \*dimensiunile sunt orientative, realizarea tamplariei se va face doar dupa verificarea prealabila a dimensiunilor de executie la fata locului si dupa intocmirea unui proces verbal de constatare si confruntare cu proiectul de arhitectura;  
 \*tabloul de tamplarie este corelat cu FATADAPOSTERIOARA, PLANSA A.5

Proiectant general: 		Proiectant de specialitate arhitectura: 		TITLUL PROIECT: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR:	PROIECT NR.:
SEF PROIECT	arh. Oana-Adriana Tomniuc			UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
RELEVAT	arh. Oana-Adriana Tomniuc		DATA:	ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA:
DESENAT	arh. Oana-Adriana Tomniuc		2025	sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	P.TH.+D.E.
				TITLUL PLANSEI:	PLANSA NR.:
				DETALII DE EXECUTIE- TABLOU DE TAMPLARIE- PERETE CORTINA 2-FATADA POSTERIOARA	DE.TT.3

16 92.65 m<sup>2</sup>


DENUMIRE	PC3.F1	PC3.F1'
DIMENSIUNE	7.28x2.35	7.28x1.15
VEDERE 2D-PLAN		
VEDERE 2D-FATADA		
NR. BUC. SUPRAFATA	4 17.10	5 8.37

PC3. PERETE CORTINA 3

DENUMIRE	PC3.F2	PC3.F2'	PC3.F3
DIMENSIUNE	7.55x2.35	7.55x1.15	3.64x2.35
VEDERE 2D-PLAN			
VEDERE 2D-FATADA			
NR. BUC. SUPRAFATA	1 17.86	1 8.74	1 8.55

PC3. PERETE CORTINA 3

DENUMIRE	PC3.F4	PC3.F5	PC3.F5'	PC3.UE1
DIMENSIUNE	1.78x2.35	1.65x2.35	1.65x1.15	1.85x2.35
VEDERE 2D-PLAN				
VEDERE 2D-FATADA				
NR. BUC. SUPRAFATA	1 4.19	1 3.88	1 1.90	1 4.35
				16 159.72 m <sup>2</sup>




**!NOTA**  
 \*PC=perete cortina;  
 \*se propune din aluminiu gri antracit;  
 \*sistemul de cotare este metric;  
 \*cotele de executie se vor verifica prin masurarea golurilor la fata locului inainte de confectionarea tamplariei;  
 \*dimensiunile sunt orientative, realizarea tamplariei se va face doar dupa verificarea prealabila a dimensiunilor de executie la fata locului si dupa intocmirea unui proces verbal de constatare si confruntare cu proiectul de arhitectura;  
 \*tabloul de tamplarie este corelat cu FATADALATERALA DREAPTA, PLANSA A.6

Proiectant general:	Proiectant de specialitate arhitectură:	TITLUL PROIECT:
		DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI
SPECIALITATEA:	NUME:	BENEFICIAR:
	SEMNATURI:	UAT DRAGOMIRESTI
SEF PROIECT:	SCARA:	ADRESA AMPLASAMENT:
RELEVAT:	DATA:	sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui
DESENAT:	2025	TITLUL PLANSEI:
		DETALII DE EXECUTIE- TABLOU DE TAMPLARIE- PERETE CORTINA 3-FATADA LATERALA DREAPTA
		PROIECT NR.: 15/2025
		FAZA: P.TH.+D.E.
		PLANSA NR.: DE.TT.4

TABLOU DE TAMPLARIE- USI INTERIOARE					
DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN	VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUPRAFATA
UI.1	2.00x2.35			1	4.70
UI.2D	1.00x2.10			3	2.10
UI.2S	1.00x2.10			2	2.10
UI.3D	0.80x2.10			1	1.68
UI.4D	1.00x2.10			3	2.10

TABLOU DE TAMPLARIE- USI INTERIOARE					
DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN	VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUPRAFATA
UI.4D	1.00x2.35			1	2.35
UI.4S	1.00x2.10			4	2.10
UI.5D	0.80x2.10			5	1.68
UI.5S	0.80x2.10			3	1.68
UI.6S	0.80x2.10			1	1.68


TABLOU DE TAMPLARIE- USI INTERIOARE					
DENUMIRE	DIMENSIUNE	VEDERE 2D-PLAN	VEDERE 2D- FATADA	NR. BUC.	SUPRAFATA
UI.7S	1.10x2.10			2	2.31
UI.8D	1.00x2.10			1	2.10
UI.45S	0.80x2.10			28	57.45 m <sup>2</sup>







NOTA  
 \*UI=usa interioara;  
 \*. D/S = sens deschidere la dreapta, respectiv la stanga;  
 \*sistemul de cotare este metric;  
 \*cotele de executie se vor verifica prin masurarea golurilor la fata locului inainte de confectionarea tamplariei;  
 \*dimensiunile sunt orientative, realizarea tamplariei se va face doar dupa verificarea prealabila a dimensiunilor de executie la fata locului si dupa intocmirea unui proces verbal de constatare si confruntare cu proiectul de arhitectura;  
 \*tabloul de tamplarie este corelat cu planurile functionale de arhitectura, respectiv plansele A.1-A.2






Projectant general:		Projectant de specialitate arhitectura:		TITLUL PROIECT:	
PENCRAFT evolution towards success		PROJECT LINE ARCH		DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR:	PROIECT NR.:
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA:
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	P.TH.+D.E.
			DATA:	TITLUL PLANSEI:	PLANSA NR.:
			2025	DETALII DE EXECUTIE- TABLOU DE TAMPLARIE- USI INTERIOARE	DE.TT.5




<b>Proiectant general:</b> 		<b>Proiectant de specialitate arhitectura:</b> 		<b>TITLUL PROIECT:</b> DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURA	SCARA	<b>BENEFICIAR:</b> UAT DRAGOMIRESTI	
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b> sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			<b>TITLUL PLANSEI:</b>	
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			VEDERE IZOMETRICA	
			<b>DATA:</b> 2025	<b>PROIECT NR.:</b> 15/2025	
					<b>FAZA:</b> P.TH.+D.E.
					<b>PLANSA NR.:</b> DE.1





<b>Proiectant general:</b> 		<b>Proiectant de specialitate arhitectură:</b> 		<b>TITLUL PROIECT:</b> DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
<b>SPECIALITATEA</b>		<b>NUME</b>		<b>BENEFICIAR:</b> UAT DRAGOMIRESTI	
<b>SEF PROIECT</b>		<b>SEMNATURI</b>		<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b> sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	
<b>RELEVAT</b>		<b>SCARA:</b>		<b>TITLUL PLANSEI:</b>	
<b>DESENAT</b>		<b>DATA:</b> 2025		VEDERE IZOMETRICA	
				<b>PROIECT NR.:</b> 15/2025	
				<b>FAZA:</b> P.TH.+D.E.	
				<b>PLANSA NR.:</b> DE.2	











ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
10367  
Oana-Adriana  
TOMNIUC  
Arhitect cu drept de semnatura.






Detaliile de executie vor fi adaptate de catre executant conform detaliilor furnizate de producator si vor fi prezentare spre aprobarea proiectantului.

Proiectant general:		Proiectant de specialitate arhitectură:		TITLUL PROIECT:	
				DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI	
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURI	SCARA	BENEFICIAR:	PROIECT NR.
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		1:10	UAT DRAGOMIRESTI	15/2025
PROIECTAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		DATA:	ADRESA AMPLASAMENT:	FAZA:
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		2026	TITLUL PLANSEI:	P.Th.+D.E.
				DETALIU ALEI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI	PLANSA NR. D.E. 01



<b>Proiectant general:</b>  <b>PENCRAFT®</b> evolution towards success		<b>Proiectant de specialitate arhitectură:</b>  <b>PROJECT LINE ARCH</b>		<b>TITLUL PROIECT:</b> DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUD. VASLUI	
<b>SPECIALITATEA</b>	<b>NUME</b>	<b>SEMNATURI</b>	<b>SCARA :</b>	<b>BENEFICIAR:</b> UAT DRAGOMIREȘTI	<b>PROIECT NR.:</b> 15/2025
<b>SEF PROIECT</b>	arh. Oana- Adriana Tomniuc		<b>DATA:</b> 2025	<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b> sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui	<b>FAZA:</b> P.TH.+D.E.
<b>RELEVAT</b>	arh. Oana- Adriana Tomniuc		<b>TITLUL PLANSEI:</b>	RANDARI	<b>PLANSA NR.:</b> R.1
<b>DESENAT</b>	arh. Oana- Adriana Tomniuc				



<b>Proiectant general:</b>  <b>PENCRAFT®</b> evolution towards success		<b>Proiectant de specialitate arhitectură:</b>  <b>PROJECT LINE ARCH</b>		<b>TITLUL PROIECT:</b> <b>PROIECT LINE ARCH</b> <b>DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A SCOLII GIMNAZIALE RADENI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUD. VASLUI</b>		
SPECIALITATEA	NUME	SEMNATURI	SCARA:	<b>BENEFICIAR:</b> UAT DRAGOMIRESTI		
				<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b> sat Radeni, com. Dragomiresti, jud. Vaslui		
SEF PROIECT	arh. Oana- Adriana Tomniuc		DATA:	<b>TITLUL PLANSEI:</b>  RANDARI		
RELEVAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc			2025	<b>PROIECT NR.:</b> 15/2025	
DESENAT	arh. Oana- Adriana Tomniuc				<b>FAZA:</b> P.TH.+D.E.	
				<b>PLANSA NR.:</b> R.2		