

# Formular F3

Obiectiv: 19 Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului „Voievodul Mircea”- Corp C6 din Municipiul Târgoviște

## LISTA NCS

### cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 4. Construcții și Instalații

Categorie: 4.1.2.1 Rezistența Infrastructura - Intrare subsol, scara

						[ ron ]
Nr.	Capitol lucrări	U/M	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol				a)materiale	
	Denumire resursa				b)manopera	
	Observatii				c)utilaj	
	Corectii				d)transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)	
1	RCSB28D 02	M CUB			12,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL,PLACI PREFABRICATE PANA LA 15CM GROS.						
Nr.ore manopera/um=16.28						
2	RPGD11A 99	M CUB			21,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
SAPATURA SI UMLUTURA DE PAMANT, SAPATURA MANUALA IN SANTURI <1 LATIME SI MAX. 1.50 M ADANCIME						
Nr.ore manopera/um=3.90						
3	RCSA06A 02	M CUB			10,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
UMLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UDATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL						
Nr.ore manopera/um=1.12						
4	CA02I1 82	M CUB			20,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM						
Nr.ore manopera/um=3.94						
L: 10173 -0222:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/37						
5	CA01C1 82	M CUB			15,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN,IN FUNDATII,ZIDURI DE SPRIJIN,CU BOLOVANI DE RIU						
Nr.ore manopera/um=3.00						
L: 10173 -0222:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
6	RPCC02A 02	MP			101,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
COFRAJ MIXT-PANOU REFOL-PLACAJ(15MM),-SUSTINERI,B.ARMAT, COMPLET.- REFACERI CONST.EXIST:PERETI-PLACI						
Nr.ore manopera/um=1.68						
7	RPCD01A 02	KG			2.910,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
ARMATURI-OB 37,D<8 MM,FASONATE IN AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE-PT.FUNDATII,RADIERE						
Nr.ore manopera/um=0.10						
asim BST 500						

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

8	TRA05A25	82	TONE		70,00000
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM\$

Nr.ore manopera/um=0.00

9	TRA01A25	82	TONE		20,00000
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$

Nr.ore manopera/um=0.00

10	TRA01A25	82	TONE		20,00000
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$

Nr.ore manopera/um=0.00

umpluturi nisip, pietris

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

CONTRIB.ASIG.MUNCA

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



# Formular F3

Obiectiv: 19 Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului „Voievodul Mircea”- Corp C6 din Municipiul Târgoviște


## LISTA NCS DS 10

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 4. Construcții și instalații

Categorie: 4.1.2.2 Rezistența Suprastructura - Amfiteatru

Nr.	Capitol lucrări	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
1	RPCP29A 02	KG		1.630,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
CONSTR.MET[STILPI,GRINZI,FERME]GATA CONF,LIVRATE ASAMBL.IN TRONSOANE,CONSTR.USOARE:MONT.CU SURUBURI					
Nr.ore manopera/um=0.14					
elemente metalice amfiteatru					
	L: LC39B -N :3370020	-CONFECTII METALICE DIVERSE			
2	CE29A 02	M CUB		5,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SARPANTA LEMN PT.ACOP.SPEC.(CUPOLE SI TURLE) EXEC SI MONT TUTUROR PIESELOR COMP.INCL.FIER.DE PRINDER					
Nr.ore manopera/um=65.00					
asim structura amfiteatru					
	L: LC03O -0057:2908737	-GRINZI RASIN,CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M			
	L: LC05B -0003:5886801	-CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111			
	L: LC23C -0003:5883108	-SAIBA PLATA FENTRU LEMN M 20			
	L: LC23K -0235:5841485	-PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071			
3	TRA05A25 82	TONE		5,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM\$					
Nr.ore manopera/um=0.00					
4	TRA01A25 82	TONE		2,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
Nr.ore manopera/um=0.00					
transport armături , confectii metalice					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CONTRIB.ASIG.MUNCA					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io =					
Profit Po = x (To+Io)					
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po					



# Formular F3

Obiectiv: 19 Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului „Voievodul Mircea”- Corp C6 din Municipiul Târgoviște

## LISTA NCS

### cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 4. Construcții și Instalații

Categorie: 4.1.3.1. DESFACERI: Amfiteatru, bazin subsol, intrare subsol, bazin pod, pereti grupuri sanitare

Nr.		Capitol lucrari	U/M	Cantitatea		Pretul unitar	[ ron ]
Crt.		Simbol				a) materiale	
		Denumire resursa				b) manopera	
		Observatii				c) utilaj	
		Corectii				d) transport	
		Liste Anexe				Total(a+b+c+d)	
1	RPCK45A 02		MP		100,00000		
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%		
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-DUSMELE DIN SCANDURA,DULAPI							
Nr.ore manopera/um=0.22							
2	RPCB07B 91		M CUB		10,00000		
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI							
Nr.ore manopera/um=35,40							
3	RPCG06C 91		M CUB		60,00000		
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%		
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA,GVP;BLOCURI CERAMICE SAU DIN BETON,DIN BLOCURI BCA							
Nr.ore manopera/um=10.08							
4	TRA01A10P 82		TONE		20,00000		
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
Nr.ore manopera/um=0,00							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
CONTRIB.ASIG.MUNCA							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To				
Profit		Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL categorie		Vo =	To+Io+Po				

PROIECTANT



# Formular F4

Obiectiv: 19 Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului „Voievodul Mircea” - Corp C6 din Municipiul Târgoviște

## NCS DS 10 - LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice,  
inclusiv dotări

Obiect: 4.5. DOTĂRI

Categorie: 4.5 DOTĂRI

[ ron ]				
Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Denumirea			Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
1	MOB. AMF	SET	1,00000	
	MOBILIER AMFITEATRU			FT MOBILIER
Total :				

