

Formular F3

Obiectiv: 19 Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului „Voievodul Mircea”- Corp C6 din Municipiul Târgoviște

NCS D.S. 11 - LISTA

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 4. Construcții și Instalații

Categorie: 4.1.3.2. Arhitectura lucrări

Categorie: 4.1.3.2. Arhitectura lucrari										[ron]
Nr.	Capitol lucrari		U/M	Cantitatea			Pretul unitar		Valoare	
Crt.	Simbol						a)materiale			
	Denumire resursa						b)manopera			
	Observatii						c)utilaj			
	Corectii						d)transport			
	Liste Anexe						Total(a+b+c+d)			
1	CG37A	02	MP	1.607,00000						
				Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%				
PARCHET DIN PARCHET STRATIFICAT TRAFIC INTENS										
Nr.ore manopera/um=0.75										
L: LC61A -M :8000948 -PARCHET LEMN STRATIFICAT										
2	CK07A	02	M	296,00000						
				Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%				
GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE DIN LEMN										
Nr.ore manopera/um=0.32										
asimilat, montaj lungime glafuri 296 ml, latima variabile de 50 (etaj 2), 60 (etaj 1), 80cm (parter)										
3	2947795		M	296,00000						
				Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%				
GLAF FEREAȘTRA RAS GROS 23MM LAT 241-300MM										
Nr.ore manopera/um=0.00										
asimilat, procurare glafuri in lungime totala de 296 ml, latima variabile de 50 (etaj 2), 60 (etaj 1), 80cm (parter)										
4	PL36B1	82	M	500,00000						
				Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%				
IZOLARE TERMICA GRINZI DIN BETON ARMAT, PANOURI FATADA CU FISII DE POLISTIREN AVIND 40-50CM										
Nr.ore manopera/um=0.93										
termoizolare grinzi intoarse pod										
5	CD24A2	02	MP	60,00000						
				Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%				
PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 1 M SI RF 90 GRD										
Nr.ore manopera/um=2.15										
ghene instalatii										
6	CD15A	02	MP	310,00000						
				Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%				
PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE FIECARE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI 60 CM										
Nr.ore manopera/um=1.30										
relizare pereti gips carton bai, inclusiv profile si accesorii montaj										

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
7	8527048	MP		620,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/275					
Nr.ore manopera/um=0.00					
8	CE05E1 82	MP		15,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU SURUBURI FILETATE PINA SUB CAP SI PIULITE					
Nr.ore manopera/um=2.12					
L: 10146 -M :7348924 -TABLA FALTUITA, GRI					
9	CE31A 02	MP		15,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
ASTEREALA DIN SCAND.BRUTE RASIN.(24MM GROS)LA CTIOBISN.LA INVEL.SAU LA DOLIILE INV.TIGLA,ETERNIT					
Nr.ore manopera/um=0.30					
L: LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942					
L: LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111					
10	RCS103B 99	MP		15,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INVEL.LEMN.DIN SITA LEMN BRAD,FOIOASE,BATUTA PE SIPCA DE 30X50MM SAU PE ASTEREALA EXIST,LA 4 RINDURI					
Nr.ore manopera/um=0.50					
asim sipci si contrasipci					
11	IZF02XG 93	MP		15,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
IZOL.HIDROF.LA CALD STRAT FOLIE PVC PLASTIFIAT,STRTIFICAT,REZIST.LA BITUM PE SUPRAF.ORIZ.SAU INCLIN					
Nr.ore manopera/um=0.19					
L: 90315 -0001:8000382 -FOLIE PVC PLASTIFIATA STRATIFICATA					
12	CE21A 02	M		5,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SISTEME DE JGHEABURI DIN TABLA					
Nr.ore manopera/um=0.30					
L: LC05G -0001:8558010 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID					
L: LC54A -0002:631171F -JGHEABURI TB.OLZN PROT.PLAST.LINDAB ACOPERIS D=125 MM					
L: LC55A -0017:631173I -ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT LINDAB					
L: LC55C -0016:631173H -RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP LINDAB					
L: LC55D -0006:631172I -COT EVAC.TB.ZN. PTR.BURLANE TIP LINDAB					
13	CE23A 02	M		5,00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SISTEME DE BURLANE DIN TABLA (PROTEJATA ANTICOROZIV)					
Nr.ore manopera/um=0.35					
L: LC54B -0014:63117B1 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=100MM L=5M					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoar
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
14	CE08C 02	M	Sp.mat: 0.00%	10,00000	
			Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
PAZII PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA					
Nr.ore manopera/um=0.25					
15	CD04A 02	M CUB	Sp.mat: 0.00%	6,00000	
			Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
ZIDARIE CARAM CU GOLURI VERTICALE GVP EXEC CU MORTAR M25-Z LA CTII CU H<35M CARAM 240X115X88 MM					
Nr.ore manopera/um=6.65					
16	CK03B 02	MP	Sp.mat: 0.00%	5,00000	
			Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
MONTAT USI LEMN INT.SAU EXT.					
Nr.ore manopera/um=1.65					
17	2932128	MP	Sp.mat: 0,00%	5,00000	
			Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
USA INT. PLINA 1 C MOB					
Nr.ore manopera/um=0,00					
18	CJ02XA 91	M	Sp.mat: 0,00%	200,00000	
			Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
SCAFE ORNAM.SAU PT.LUMINA INDIR.SI PROF SIM.LA INTERS.PER.SI TAV.CU SABL.PE RABIT CU M25 50-80 CM LA					
Nr.ore manopera/um=3.50					
asimilat scafe mascare paturi metalice instalatii					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
CONTRIB.ASIG.MUNCA					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte lo =					
Profit Po =					
TOTAL GENERAL categorie Vo =					
To+lo+Po					
x To					
x (To+lo)					

PROIECTANT

