

Titlul Proiectului		Proiect: "Punerea in functiune a investitiilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea" - GA Izimsa"				
LOCALITATEA		Obarsia de Camp				
Document		Liste de cantitati si preturi				
Seria		Cladiri, Statii de pompare si Echipamente				
Lista nr.		Lista C1 - Captare de izvor Izimsa				
Utilizarea Listei de Cantitati		Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.				
					Valori in LEI (fara TVA)	
Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
B		CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI				
1	B1-01	Curățarea generală a amplasamentului pentru captarea de izvor Izimșa	m ²	250,00		
2	B1-02	Cai de acces, platforme auto, trotuar, rigole	m ²	150,00		
C		LUCRĂRI TERASAMENTE				
3	C1-01	Lucrari de sapatura pentru dren, deznisipator și camera vanelor (inclusiv spații de lucru)	m ³	205,00		
4	C2-01	Depozitarea temporară a materialului excavat	m ³	209,00		
5	C3-01	Evacuarea surplusului de material excavat	m ³	120,00		
6	C4-01	Material de umplură adus pe șantier	m ³	100,00		
D6		VANE, DEBITMETR SI HIDRANTI				
7	D6-01	Vana sertar cu corp cauciucat, DN 200 mm	buc	2,00		
8	D6-02	Vana sertar cu corp cauciucat, DN 125 mm	buc	1,00		
G1		CLADIRI, CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE				
9	G1-02	Execuție front de captare si deznisipator, inclusiv structură din beton armat, elemente înglobate, guri de acces și lucrări de punere în operă.	buc	1,00		
10	G1-03	Execuție cameră de încărcare pentru captarea izvorului Izimșa, dimensiuni interioare L x l x H = 3,00 x 3,00 x 3,00 m, inclusiv structură din beton armat, elemente înglobate, gură de acces și lucrări de punere în operă.	buc	1,00		
11	G1-04	Execuție cameră de vane pentru captarea izvorului Izimșa, dimensiuni interioare L x l x H = 3,00 x 2,50 x 3,45 m, inclusiv structură din beton armat, elemente înglobate, gură de acces și lucrări de punere în operă.	buc	1,00		
G2		ECHIPAMENTE				
13	G2-04	Echipamente tehnologice pentru instalatii, tevi inox, fittinguri, armaturi, suport, montaj si punere in opera	ans	1,00		
F		GARDURI SI PORTI				

Nr. Crt.	Nr. Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret Unitar	Valoarea totala (RON)
14	F1-01	Gard perimetral zona de protecție a captării, inclusiv fundații continue, stâlpi zincăți și panouri din plasă metalică	m	240,00		
15	F1-02	Porți metalice de acces	m	6,00		
TOTAL LDC C1						