



|                          |              |   |        |        |        |        |        |        |        |   |  |
|--------------------------|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| Date hidraulice          |              | DN200 - I=5.0‰ Qmax=27.2l/s Vmax=1.0m/s |        |        |        |        |        |        |        | DN200 - I=20.6‰<br>Qmax=55.1l/s Vmax=2.0m/s |  |
| Cota teren [mdMN]        |              | 199.76                                  | 199.60 | 199.97 | 199.55 | 199.59 | 199.75 | 199.42 | 200.40 |   |  |
| Distanțe                 | Partiale [m] | 1.00                                    | 35.59  | 44.25  | 58.26  | 36.11  | 41.88  | 32.51  | 47.62  |   |  |
|                          | Cumulate [m] | 01.00                                   | 36.59  | 80.84  | 139.10 | 175.21 | 217.09 | 249.60 | 297.22 |   |  |
| Acoperire [m]            |              | 2.69                                    | 2.35   | 2.49   | 1.76   | 1.64   | 1.59   | 1.10   | 1.10   |   |  |
| Cota radier canal [mdMN] |              | 196.83                                  | 197.05 | 197.28 | 197.58 | 197.75 | 197.96 | 198.12 | 199.10 |   |  |
| Adancime sapatura [m]    |              | 2.99                                    | 2.65   | 2.79   | 2.07   | 1.94   | 1.89   | 1.40   | 1.40   |   |  |
| Cota excavatie [mdMN]    |              | 196.73                                  | 196.95 | 197.18 | 197.47 | 197.65 | 197.86 | 198.02 | 199.00 |   |  |
| Profil [km+m]            |              | 0+000                                   | 0+037  | 0+081  | 0+139  | 0+175  | 0+217  | 0+250  | 0+297  |   |  |

|   |                       |           |  |   |  |                               |
|---|-----------------------|-----------|--|---|--|-------------------------------|
| VERIFICATOR   |                       |           |  |   |  |                               |
| VERIFICATOR/EXPERT  | NUME                  | SEMNATURA | CERINTA                                | REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA  |  |                               |
| S.C. PANMITI CON S.R.L.<br>CUI RO10110990; J18/9/1998 Tel. 0722 756707<br>Mun. Tg-Jiu, Str. Aleea Ioan Slavici, Nr.3, Bl. 3, Sc.1, Ap. 1, Jud. Gorj |                       |           |  | Beneficiar:<br><b>COMUNA CĂPRENI</b>  |  | PROIECT Nr:<br><b>18/2015</b> |
| SPECIFICATIE  | NUME                  | SEMNATURA | SCARA<br><b>1:1000</b><br><b>1:100</b> | Titlu proiect:<br>CONSTRUIRE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE<br>APE UZATE, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ |  | FAZA:<br><b>P.Th.</b>         |
| SEF PROIECT   | Ing. Fintină Adrian   |           |  |   |  | PLANSĂ NR:<br><b>12</b>       |
| PROIECTAT   | Ing. Vlădoiu Gheorghe |           | DATA<br><b>12/2015</b>                 | <b>PROFIL LONGITUDINAL</b>  |  |                               |
| DESENAT   | Ing. Vlădoiu Gheorghe |           |  |   |  |                               |