



Date hidraulice		DN250 - I=4.0‰ Qmax=43.7l/s Vmax=1.0m/s													
Cota teren [mdMN]		216.53	216.81	216.97	217.46	217.85	217.56	217.46	217.90	217.77	217.64	218.11	218.51	218.10	
Distanțe	Partiale [m]		32.43	28.94	51.54	52.49	49.60	51.09	50.62	47.06	50.00	36.60	44.42	28.89	
	Cumulate [m]	0.00	32.43	61.38	112.92	165.41	215.01	266.10	316.72	363.78	413.78	450.38	494.80	523.70	
Acoperire [m]		2.20 1.67	1.81	1.86	2.15	2.33	1.84	1.53	1.77	1.43	1.12	1.45	1.67	1.14	
Cota radier canal [mdMN]		214.08 214.61	214.74	214.86	215.06	215.27	215.47	215.68	215.88	216.08	216.27	216.41	216.59	216.71	
Adancime sapatura [m]		2.55 2.02	2.17	2.21	2.50	2.68	2.19	1.88	2.12	1.79	1.47	1.80	2.02	1.49	
Cota excavatie [mdMN]		213.98 214.51	214.64	214.76	214.96	215.17	215.37	215.58	215.78	215.97	216.17	216.31	216.49	216.61	
Profil [km+m]		0+000	0+032	0+061	0+113	0+165	0+215	0+266	0+317	0+364	0+414	0+450	0+495	0+524	

VERIFICATOR	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
S.C. PANMITI CON S.R.L. CUI RO10110990; J18/9/1998 Tel. 0722 756707 Mun. Tg-Jiu, Str. Aleea Ioan Slavici, Nr.3, Bl. 3, Sc.1, Ap. 1, Jud. Gorj				Beneficiar:	PROIECT NR:
				COMUNA CĂPRENI	18/2015
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAȚURA	SCARA	Titlu proiect: CONSTRUIRE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ	FAZA:
SEF PROIECT	Ing. Fintină Adrian		1:1000 1:100		P.Th.
PROIECTAT	Ing. Vlădoiu Gheorghe		DATA		PLANSĂ NR:
DESENAT	Ing. Vlădoiu Gheorghe		12/2015		43