

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE5

ANTEMASURATORI - DE5

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 Sapatura mecanica: 4162m x 3.5m x 0.2m = 2913.4mc Platforme: 560mp x 0.2m = 112mc Drumuri laterale: 10buc x 25m x 4m x 0.12m = 120mc Total 3145.4mc = 31.45smc	100 mc	31.45
2	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. Transportul pamantului rezultat din urma sapaturii: 3145.4mc x 1.8to/mc = 5661.72to	tona	5661.72
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; Asternere strat de balast: 4162m x 3.5m x 0.2m = 2913.4mc Platforme: 560mp x 0.2m = 112mc Drumuri laterale: 10buc x 25m x 4m x 0.12m = 120mc Total: 3145.4mc	mc	3145.4
4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. Transport balast: 3145.4mc x 1.311mc/mc x 1.6to/mc = 6597.79to	tona	6597.79
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; Asternere strat fundatie din piatra sparta: 4162m x 3.7m x 0.2m = 3079.88mc Platforme: 560mp x 0.2m = 112mc Drumuri laterale: 10buc x 25m x 4m x 0.12m (medie) = 120mc Total: 3311.88mc	mc	3311.88
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. Transport piatra sparta: 3311.88mc x 1.422mc/mc x 1.5to/mc = 7064.24to	tona	7064.24
7	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 Transport apa: 1226.51mc x 1to/mc = 1226.51to	tona	1226.51
8	TSC17B1x	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.20 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in: teren catg 2 Realizare santuri triunghiulare cu autogrederul. 20cm adancime: 4162m = 41.62sm	100 m	41.62
9	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; Plantare stalp: 1buc	buc	1
10	6301690	Stalp pentru placi indicatoare dinteava otel d = 50 Procurare stalp: 1buc	buc	1
11	20019287	Beton C12/15 Beton de ciment C12/15 pentru montare indicator: 1buc x 0.1mc/buc = 0.1mc	mc	0.1

12	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1
		Montare indicator rutier: 1buc		
13	10821	Indicatoare de circulatie fig. B2 - Oprire	buc	1
		Procurare indicator rutier fig. B2 - Oprire: 1buc		

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul

Devizul: DE57

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	RpDC17B x	Frezarea stratului de mixturi asfaltice Frezare 4968m x 3.2m (medie)= 15897.6mp	mp	15897.6
2	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. Transport material frezat: 70% x 4968m x 3.2m x 0.04m x 1.5to/mc = 667.7to	tona	667.7
3	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea Scarificare si reprofilare pietruire existenta: 4968m x 3.2m (medie) = 15897.6mp Platforme: 600mp Total: 16497.6mp = 164.98smp	100 mp	164.98
4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 Sapatura mecanica: Platforme: 60mp x 0.2m = 12mc Drumuri laterale: 13buc x 25m x 4m x 0.12m = 156mc Total 168mc = 1.68smc	100 mc	1.68
5	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. Transportul pamantului rezultat din urma sapaturii: 168mc x 1.8to/mc = 302.4to	tona	302.4
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrante, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; Asternere strat de balast: Platforme: 60mp x 0.2m = 12mc Drumuri laterale: 13buc x 25m x 4m x 0.12m = 156mc Total: 168mc	mc	168
7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. Transport balast: 168mc x 1.311mc/mc x 1.6to/mc = 352.4to	tona	352.4
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; Asternere strat din piatra sparta: 224m x 4.3m x 0.2m = 192.64mc 4744m x 4.1m x 0.2m = 3890.08mc Platforme: 650mp x 0.2m = 130mc Drumuri laterale: 13buc x 25m x 4m x 0.12m (medie) = 156mc Total: 4368.72mc	mc	4368.72
9	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. Transport piatra sparta: 4368.72mc x 1.422mc/mc x 1.5to/mc = 9318.48to	tona	9318.48
10	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica; Curatare strat de piatra sparta: 224m x 3.26m = 730.24mp 4744m x 3.06m = 14516.64mp Total: 15246.88mp	mp	15246.88

11	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Amorsarea stratului de legatura in vederea asternerii stratului de uzura: 15246.88mp = 152.47smp	100 mp	152.47
12	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica Asternerea stratului de uzura: 15246.88mp	mp	15246.88
13	2998	Beton asfaltic BA16 Procurare beton asfaltic BA16: 15246.88mp x 0.06m x 2.35to/mc = 2149.81to 15246.88mp x 0.013to/mp = 198.21to Total: 2348.02to	to	2348.02
14	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. Transportul betonului asfaltic BA16: 2348.02to	tona	2348.02
15	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrea cu autogreder Asternere material frezat la acostamente: 4968m x 2parti x 0.375m x 0.1m = 372.6mc	mc	372.6
16	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. Transport material frezat: 372.6mc x 1.5to/mc = 558.9to	tona	558.9
17	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 Transport apa: 879.84mc x 1to/mc = 879.84to	tona	879.84
18	TSC17B1x	Saptura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.20 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in: teren catg 2 Realizare santuri triunghiulare cu autogrederul. 20cm adancime: 4968m x 2parti = 9936m = 99.36sm	100 m	99.36
19	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbile de sticla; Realizare marcaje longitudinale marginale: 4968m = 4.97km echivalenti	km	4.97

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	DE5 - Eligibil		
2	DE57 - Eligibil		
3	DE57 - Neeligibil		
4	Organizare de santier - Eligibil		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de 2006magazin, www.deviz.ro.

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita		
4.1.1.1	DE5		
4.1.1.2	DE57		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant,

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect ??i categorii de lucr??ri		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita	
4.1.1.1	DE5	
4.1.1.2	DE57	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE5 - Eligibil

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	31,45		
2	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	5 661,72		
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3 145,40		
4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	6 597,79		
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	3 311,88		
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7 064,24		
7	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1 226,51		
8	TSC17B1x	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.20 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in: teren catg 2	100 m	41,62		
9	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1,00		
10	6301690	Stalp pentru placi indicatoare dinteava otel d = 50	buc	1,00		
11	20019287	Beton C12/15	mc	0,10		
12	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,00		
13	10821	Indicatoare de circulatie fig. B2 - Oprire	buc	1,00		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE5 - Eligibil

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	1 226,51	mc			1 226,51	
2	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	Depozit	4 123,62	mc			7 010,15	
3	20019287	Beton C12/15	Pret de referință	0,10	mc			0,20	
4	10821	Indicatoare de circulație fig. B2 - Oprire	Pret de referință	1,00	buc			0,00	
5	2201658	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	Depozit	672,31	mc			1 008,47	
6	2201672	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	Depozit	4 037,18	mc			6 055,77	
7	5840405	Piulită hexagonală grosolană a m 6 gr. 5 s 922	Depozit	4,00	buc			0,00	
8	5840766	Piulită hexagonală grosolană b m 8 gr. 5 s 922	Depozit	2,00	buc			0,00	
9	5882142	Saibă prec.plată pentru met a m 8 ol 34 s 5200	Depozit	0,02	kg			0,00	
10	5882489	Saibă prec.plată pentru met b m 6 ol 34 s 5200	Depozit	0,04	kg			0,00	
11	6301690	Stâlp pentru plăci indicatoare din teava oțel d = 50	Depozit	1,00	buc			0,01	
12	5800376	Surub cap hexagonal precis m 6 x 25 gr. 5.8 s4272	Depozit	4,00	buc			0,00	
13	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 s 6220	Depozit	2,00	buc			0,00	
TOTAL Lei:									
Greutate:									15 301,12

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WrdDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE5 - Eligibil

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	0,25		
2	10211	Betonist categoria I	0,08		
3	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	0,22		
4	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	17,90		
5	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	0,22		
6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	18,66		
7	12821	Pavator categoria a II-a	1 008,34		
8	12811	Pavator categoria I	2 142,52		
Total ore manopera:			3 188,18		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE5 - Eligibil

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	34105400056 03	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	122,02		
2	3546	Autogreder pana la 175 cp	309,85		
3	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	1 335,71		
4	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	70,76		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE5 - Eligibil

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30230	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 5 km	1 226,51		
2	8888898	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	5 661,72		
3	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	13 662,03		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Eligibil

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDC17Bx	Frezarea stratului de mixturi asfaltice	mp	15 897,60		
2	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	667,70		
3	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	164,98		
4	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1,68		
5	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	302,40		
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	168,00		
7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	352,40		
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	4 368,72		
9	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	9 318,48		
10	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	15 246,88		
11	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	152,47		
12	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	15 246,88		
13	2998	Beton asfaltic BA16	to	2 348,02		
14	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2 348,02		
15	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrea cu autogreder	mc	372,60		
16	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	558,90		
17	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	879,84		
18	TSC17B1x	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.20 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in: teren catg 2	100 m	99,36		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				

Profit	%	
Total General fara TVA		
TVA (19%)		
TOTAL GENERAL (Lei)		

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Eligibil

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	879,84	mc			879,84	
2	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	Depozit	220,25	mc			374,42	
3	2998	Beton asfaltic BA16	Depozit	2 348,02	to			2 348,02	
4	2600323	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă s8877	Depozit	6 937,39	kg			7,63	
5	3421918	Oțel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	Depozit	243,95	kg			0,24	
6	2201658	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	Depozit	886,85	mc			1 330,28	
7	2201672	Piatră spartă pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	Depozit	5 325,47	mc			7 988,20	
TOTAL Lei:									
Greutate:									12 928,64

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Eligibil

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	182,96		
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	274,44		
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	121,98		
4	10111	Asfaltator categoria I	686,11		
5	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	42,72		
6	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	1 430,78		
7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	42,72		
8	12821	Pavator categoria a II-a	1 100,83		
9	12811	Pavator categoria I	1 791,12		
Total ore manopera:			5 673,68		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Eligibil

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	87,45		
2	3546	Autogreder pana la 175 cp	263,88		
3	4047	Autogudronator 3500-3600l	8,08		
4	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	54,77		
5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	1 273,13		
6	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	120,30		
7	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	3,78		
8	20000032	Freza reciclator 2100 dcr	794,88		
9	4026	Perie mecanica pentru curatat fundatii drumuri 6 cp	9,15		
10	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara palpator 92cp	120,30		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Eligibil

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30230	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 5 km	879,84		
2	8888948	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 30 km	2 348,02		
3	8888898	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	1 529,00		
4	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	9 670,88		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Neeligibil

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbule de sticla;	km	4,97		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Neeligibil

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	2600206	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	Depozit	5,96	kg			0,01	
2	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	Depozit	12,28	kg			0,02	
3	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	Depozit	3,98	kg			0,00	
4	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	Depozit	250,64	kg			0,27	
5	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,00	mc			0,01	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,30

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Neeligibil

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	4,03		
2	10111	Asfaltator categoria I	12,47		
Total ore manopera:			16,50		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja


Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: DE57 - Neeligibil

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1,44		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: Organizare de santier - Eligibil

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	PI06Cx	Amplasare container	buc	1,00		
2	7333	Pichet psi	buc	1,00		
3	PI06Cz	Dezafectare organizare de santier	buc	1,00		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: Organizare de santier - Eligibil

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7333	Pichet psi	Pret de referinta	1,00	buc			0,06	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,06

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: Organizare de santier - Eligibil

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	1255	Muncitor	20,00		
Total ore manopera:			20,00		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;

Obiectivul: [105] Gheorghe Doja

Obiectul: Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita

Devizul: Organizare de santier - Eligibil

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6731	Macara pe pneuri 20-29.9 tf	10,00		
TOTAL Lei:					

intocmit: ing. Elena GRIGORE



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;