

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Școală

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Din care C+M eligibil		Din care C+M neeligibil	
			Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.2	Amenajarea terenului								
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala								
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor								
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii								
5	3.5	Proiectare								
5.1	3.5.1	Tema de proiectare								
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate								
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general								
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor								
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie								
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie								
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza								
6.1	4.1	Constructii si instalatii								

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Din care C+M eligibil		Din care C+M neeligibil	
			Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>1 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii</i>								
		<i>2 Lucrări de introd, reab, modern a sist de încălzire, inclus de furn. apa caldă de cons</i>								
		<i>3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.</i>								
		<i>4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asig calit. aerului int.</i>								
		<i>5 Lucrări de reabilitare, modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri</i>								
		<i>6 Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice</i>								
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale								
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj								
		<i>3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.</i>								
		<i>4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asig calit. aerului int.</i>								
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport								
6.5	4.5	Dotari								
6.6	4.6	Active necorporale								
7	5.1	Organizare de santier								
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier								
		<i>7 Organizare de santier</i>								
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului								

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Din care C+M eligibil		Din care C+M neeligibil	
			Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	6.2	Probe tehnologice si teste								
TOTAL (fara TVA)										

TOTAL (cu TVA)										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 1 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii
 Stadiul fizic: 1 Izolarea termică a anvelopei - parte vitrată

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK04A02 - Desfacerea tamplariei exterioare din lemn, fara recuperare material	mp	160.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	28100 - Tamplar	ora	1.000		
1	20600 - Muncitor de deservire	ora	1.000		
1	87597591 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	tona	0.010		
2	CK04A02 - Desfacerea tamplariei din PVC, cu recuperare material.	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	28100 - Tamplar	ora	1.000		
2	20600 - Muncitor de deservire	ora	1.000		
2	87597591 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	tona	0.010		
3	CK04B01> - Montare Tamplarie cu rame din Aluminiu si vitraj cu 3 foi de geam low-e	mp	178.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	63060235 - Tamplarie cu rame din Aluminiu si vitraj cu 3 foi de geam low-e	mp	1.000		
3	5434645756 - Banda perimetrala de inchidere si hidroizolatie, etansare ferestre	ml	3.000		
3	5000000504 - Spuma poliuretunica	l	0.350		
3	5829126 - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	6.000		
3	6102815 - Chit siliconic	kg	0.165		
3	10001447868 - Adeziv poliuretanic	kg	0.500		
3	3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre	m	0.400		
3	100010002 - Montator tamplarie	ora	1.400		
3	15110 - Finisor mase plastice	ora	0.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.200		
3	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.040		
3	88889954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10	tona	0.150		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str
 Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 1 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii
 Stadiul fizic: 2 Izolarea termică a anvelopei - parte opacă

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CQ57A - Schela metalica tubulara de exterior trasportul, montarea si demontarea	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	30013 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 15km	tona	32.500		
1	2961246 - Placi pfl dure	mc	0.000		
1	5893646 - Cuie	kg	0.003		
1	19700 - Montator	ora	18.000		
1	13410 - Dulgher constructii	ora	18.000		
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	18.000		
1	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	18.000		
2	IZF12B05^ - Termoizolarea fatadelor cu placi de vata minerala bazaltica, grosime 15 cm	mp	645.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2000000951 - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm	mp	1.050		
2	6000127881 - Placa din vata minerala bazaltica 15cm, de dimensiuni 150 x 1000 x 600 mm, pentru termoizolarea fatadelor	mp	100.000		
2	200000091 - Dibluri si rozete	buc	5.000		
2	600001036 - Ansamblu fixare vata bazaltica, 200 mm, flansa + diblu + cui	buc	100.000		
2	500002564 - Profil metalic pentru soclu	m	0.400		
2	500002722 - Plasa de armare 145g/mp	mp	1.200		
2	7800794 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	0.030		
2	21011311 - Mortar adeziv	kg	5.000		
2	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	6.200		
2	62028186 - Apa industrială, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.010		
2	3064291 - Material marunt	%	1.000		
2	17460 - Izolator termic	ora	0.800		
2	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.700		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.700		
2	6702654 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.200		
2	221454 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
2	20013922 - Malaxor	ora	0.275		
2	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	100.000		
2	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.025		
3	IZF70A3 - Termoizolarea elementelor inchiderilor de ferestre/usi, glafuri exterioare.	ml	397.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2602324 - Placa polistiren extrudat XPS, min.2 cm gros	mp	0.300		
3	3519762 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, pt ferestre si usi	ml	0.800		
3	500002562 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	0.600		
3	500002566 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, cu lacrimar	ml	0.200		
3	2101132 - Mortar adeziv termouniversal pentru lipire placi termoizolante	kg	7.000		
3	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	4.200		
3	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.010		
3	17460 - Izolator termic	ora	0.800		
3	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.340		
3	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	1.000		
3	221454 - Schela metalica tubulara	ore	0.800		
3	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.010		
4	IZF12B05^* - Izolarea termica a fatadelor la soclu cu polistiren extrudat xps, 10 cm grosime	mp	211.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	100010086 - Placi din polistiren extrudat	mp	1.050		
4	500002574 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 10 cm	mp	100.000		
4	200000091 - Dibluri si rozete	buc	5.000		
4	600001036251 - Diblu termosistem , 160 mm, flansa + diblu + cui	buc	100.000		
4	500002722 - Plasa de armare 145g/mp	mp	1.200		
4	7800794 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	0.020		
4	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	1.000		
4	21011311 - Mortar adeziv	kg	5.800		
4	5000028812 - Membrana cu crampoane protectie fundatie, 400 g/mp	m	0.600		
4	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	5.800		
4	3064291 - Material marunt	%	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	17460 - Izolator termic	ora	0.800		
4	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.700		
4	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.700		
4	221454 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
4	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
5	NP5816886789 - Termoizolarea fatadelor exterioare ale cladirilor cu vata-minerala-bazaltica, termoizolatii la sageac.	mp	237.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	2718168 - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm pentru termoizolarea fatadelor	mp	0.800		
5	2602324 - Placa polistiren extrudat XPS, min.2 cm gros	mp	0.200		
5	41686898 - Spuma Poliuretanică pentru montaj termoizolatiei din vata minerala bazaltica	buc	0.150		
5	516511 - Ansamblu de fixare vata minerala bazaltica, pe suport Lemn , de lungime 215 mm	buc	5.000		
5	2101131 - Mortar adeziv termouniversal masa spaclu placi termoizolante	kg	7.200		
5	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.010		
5	500002722 - Plasa de armare 145g/mp	mp	1.200		
5	500002566 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, cu lacrimar	ml	0.900		
5	3064291 - Material marunt	%	1.000		
5	17460 - Izolator termic	ora	1.000		
5	20600 - Muncitor de deservire	ora	1.000		
5	6702654 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.200		
5	221454 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
5	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	1.000		
5	8888999 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10	tona	0.010		
6	CF13A01^ - Tencuieli decorative minerale-structurate, siliconice, pentru fatadele exterioare , granulatie 1.5mm	mp	1,010.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	600012965 - Amorsa grund de fond pentru tencuieli decorative	l	0.040		
6	6000030352 - Tencuiala decorativa siliconata, culoare Alb, granulatie 1.5mm	kg	3.200		
6	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.005		
6	20013922 - Malaxor	ora	0.275		
6	38312 - Malaxor pt.adezivi si tencuieli decorative	ora	100.000		
6	31060 - Zidar tencuitor	ora	0.600		
6	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.010		
7	CF13A012 - Tencuieli decorative minerale-structurate, siliconice, pentru soclu, granulatie 1.5mm	mp	211.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	600012965 - Amorsa grund de fond pentru tencuieli decorative	l	0.040		
7	516886 - Tencuiala decorativa pentru soclu gri inchis, granulatie 1.5mm	kg	3.200		
7	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.005		
7	31060 - Zidar tencuitor	ora	0.600		
7	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.500		
7	20013922 - Malaxor	ora	0.275		
7	38312 - Malaxor pt.adezivi si tencuieli decorative	ora	100.000		
7	221454 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
7	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
8	RPCE07A02>' - Termoizolarea cu vata minerala de 30 cm, pentru termoizolarea planseului spre pod.	mp	940.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	50000709484 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	2.050		
8	3513512 - Jgheab metalic 1 m Ø 125 mm	buc	1.000		
8	STR54353 - Surub autoperforant Ø 3,5mm 45mm	buc	18.000		
8	7801039 - Material marunt, din valoarea materialelor de baza	%	3.000		
8	17410 - Izolator hidrofug	ora	0.200		
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.200		
8	6702654 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.008		
8	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.015		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str
 Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 1 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii
 Stadiul fizic: 3 Repararea-refacerea acoperișului tip șarpantă, înlocuire învelitoare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata, cu reuperarea materialelor	mp	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	13410 - Dulgher constructii	ora	0.200		
1	28420 - Tinichigiu sant	ora	0.200		
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.200		
1	22146 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
1	6751 - Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	0.100		
1	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.000		
2	RPCH32C# - Desfacere astereala invelitori,cu recuperare materiale	mp	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	13410 - Dulgher constructii	ora	0.200		
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.200		
2	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.030		
2	22146 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
2	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.011		
3	RPCT25F1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a sarpantelor grele, cu recuperare materialelor	mp	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	13410 - Dulgher constructii	ora	0.250		
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.250		
3	22146 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
3	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.030		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.052		
4	RPCT25F1> - Desfacerea planseelor din lemn cu sipca batura tencuite pe plasa rabit, fara recuperarea materialelor.	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.200		
4	22145 - Schela metalica tubulara, interior	ore	1.000		
4	87597593 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	tona	0.600		
5	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	2918783 - Rigle rasinoase, 10x15 cm x L 6m	mc	0.030		
5	2918786 - Rigle rasinoase, 15x20 cm x L 6m	mc	0.035		
5	2918785 - Rigle rasinoase, 15x15 cm x L 6m	mc	0.006		
5	2918784 - Rigle rasinoase, 10x10 cm x L 6m	mc	0.002		
5	2918787 - Dulap rasinoase, 5x20 cm x L 6m	mc	0.003		
5	5838611 - Surub cu cap bombat torbant - 12 X 140 mm	buc	0.300		
5	5841045 - Piulita M 12	buc	0.300		
5	5883068 - Saiba , zincata, 12 x 37 x 3 mm	buc	0.300		
5	58386162 - Coltar Lemn Ranforsat 90x90x65x2.5mm	buc	1.600		
5	5838616 - Surub lemn cap zenc, Ø6 x 60 mm	buc	9.600		
5	5838617 - Surub lemn cap zenc, Ø6 x 100 mm	buc	3.000		
5	5838619 - Surub lemn cap zenc, Ø8 x 160 mm	buc	6.000		
5	588694254 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.200		
5	13410 - Dulgher constructii	ora	1.000		
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.000		
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.000		
5	22146 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
5	6751 - Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	0.100		
5	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.040		
6	RPCR04B01> - Ignifugarea elementelor sarpantei, inclusiv a intradosului asterelii	mp	3,130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	7317191 - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	0.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	7317206 - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia B	kg	1.500		
6	22145 - Schela metalica tubulara, interior	ore	1.000		
6	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0.200		
7	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din scindura rasinoase	mp	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942	mc	0.025		
7	588694254 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.120		
7	13410 - Dulgher constructii	ora	0.140		
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.060		
7	22146 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
7	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.030		
7	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.013		
8	CE02A01^ - Invelitoare din tigla metalica , realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,5 si 0,55 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade.	mp	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	200000187 - Tigla metalica, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,5 si 0,55 cm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grad	mp	1.200		
8	600001679 - Tigla metalica, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, avand grosimea de 0,5 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade. RAL 7022	mp	100.000		
8	200000188 - Suruburi de fixare si etansare, cu EPDM, pentru acoperis, cu lungimea cuprinsa intre 20 si 70 mm	buc	9.000		
8	600001683 - Suruburi Zn pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	100.000		
8	Coamă nervurată țiglă metalică 0,45x245x2000 - Coamă nervurată pentru țiglă metalică 0,45x245x2000, RAL7022	ml	0.150		
8	Capac coamă țiglă metalică 0,5x235mm - Capac coamă pentru țiglă metalică 0,5x235 mm,RAL7022	buc	0.010		
8	600001833 - Dolie, pentru Tigla metalica , cu latimea de 625 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm,RAL7022	m	0.030		
8	600001853 - Pazie/cornier de margine laterala acoperis mata RAL7022	m	0.200		
8	3064291 - Material marunt	%	1.000		
8	Opritor zăpadă țiglă metalică 0,5x84x2000 - Opritor zăpadă pentru țiglă metalică 0,5x84x2000,RAL7022	ml	0.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	200000189 - Membrana anticondens, comercializata in role de 80 mp	m	1.000		
8	600001692 - Membrana anticondens, comercializata in role de 80 mp, cu densitatea de 90 gr/mp si suprafata de 80 mp	m	100.000		
8	500002917 - Sipci de lemn	ml	4.100		
8	20017690 - Cuie constructii tip a 3 X 80	kg	0.010		
8	3064291 - Material marunt	%	3.000		
8	19700 - Montator	ora	0.800		
8	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.200		
8	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.013		
8	2604 - Utilaj de ridicat	ora	0.010		
9	CE14A01> - Montare sageac, si pazii lemn la acoperisuri de tip sarpanta	mp	215.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	29187836 - Rigle rasinoase, 8x8 cm	mc	0.025		
9	515163 - OSB 3 , grosime 18 mm, 2500 x 1250 mm	mp	1.000		
9	58386162 - Coltar Lemn Ranforsat 90x90x65x2.5mm	buc	1.600		
9	3513513 - Ancora pana caprior de imbinare lemn 33 x 33 x 250 x 2 mm	buc	1.000		
9	5838616 - Surub lemn cap zenc, Ø6 x 60 mm	buc	9.600		
9	5838619 - Surub lemn cap zenc, Ø8 x 160 mm	buc	4.000		
9	588694254 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.110		
9	13410 - Dulgher constructii	ora	1.380		
9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
9	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.030		
9	22146 - Schela metalica tubulara	ore	1.000		
9	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.013		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str
 Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 1 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii
 Stadiul fizic: 4 Izolarea termică a planșeului peste sol

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	14400 - Faiantar	ora	0.800		
1	41012 - Ciocan de burat electric 250 kgf	ora	1.000		
1	21100 - Muncitor necalificat	ora	1.000		
1	88889291 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.012		
2	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	505.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	21100 - Muncitor necalificat	ora	1.000		
2	24000 - Parchetar	ora	0.250		
2	88889291 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.250		
3	RPCT20C1 - Desfacerea pardoselilor din ciment placate cu placi de mozaic fara recuperarea materialelor	mp	254.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	19900 - Mozaicar	ora	0.396		
3	21100 - Muncitor necalificat	ora	1.000		
3	41012 - Ciocan de burat electric 250 kgf	ora	1.000		
3	88889291 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.430		
4	CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu pietris, compactate cu mijloace mecanice, sub plansee de cota 0.00	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	220170154 - Strat de pietris compcatat, balast	mc	0.250		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	62028065 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.100		
4	26100 - Sapator	ora	0.360		
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
4	40196 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	0.070		
4	8888908542 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.400		
5	IZF14B01 ^ - Izolarea termica a pardoselilor , cu placi din polistiren extrudat 10, cu conductivitatea termica de 0,036 W/mK.	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
5	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	1.100		
5	100018838 - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	1.010		
5	3064291 - Material marunt	%	1.000		
5	17460 - Izolator termic	ora	0.053		
5	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.018		
5	88890095 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.004		
6	RPCD0 - Montaj armaturi cu plase sudate in elemente de constructii: plansee de cota 0.00.	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
6	LRC12 - Distantieri pt.armaturi (buc)	buc	4.000		
6	28066165 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton	buc	100.000		
6	1000143275421 - Plasa sudata de 150 X 150 mm, cu diametrul de 8 mm	mp	1.200		
6	200047054 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	0.200		
6	80038031301 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	0.030		
6	15000 - Fierar beton	ora	0.200		
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.200		
6	88890095 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.008		
7	CA01A134534 - Turnarea betonului in plansee de cota 0.00.	mc	84.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7	10173 - Beton preparate	mc	1.008		
7	2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 (BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	100.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	11000 - Betonist	ora	0.850		
7	13410 - Dulgher constructii	ora	0.850		
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.850		
7	340165 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	1.000		
7	371654 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.850		
7	302852 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.400		
8	IZF12XC - Sapa de egaliz, elicopterizate.din mortar ciment, executate mecanizat- pe supraf.oriz.-inclinate max 5% grosime medie 3- 10 CM	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
8	658165 - Nisip (0-4mm)	mc	0.120		
8	81115161 - Ciment Structo Plus cu duraditiv 42,5R	kg	38.000		
8	51581616744 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	0.010		
8	62028187 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.015		
8	11000 - Betonist	ora	0.400		
8	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.400		
8	151651 - Pompa de turnat sapa semi-umeda	ora	0.100		
8	2613 - Aparat de nivelat (elicopter)	ore	0.100		
8	8888908542 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.216		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 2 Lucrări de introd, reab, modern a sist de încălzire, inclus de furn. apa calda de cons
 Stadiul fizic: 1 Introd. sistem. de încălzire sau de furnizare a apei calde de cons

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA02C01> - Boiler electric, inclusiv accesoriile, pentru apa calda de consum	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	451153156 - Boiler electric prevazut cu schimbător de căldura de înaltă eficiență pentru conectarea aparatului cu pompa de căldură, volum de 50L	um	1.000		
1	7801093 - Material marunt (garnituri, saibe, suruburi, etc) din valoarea materialelor explicitate	%	5.000		
1	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	4.920		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 2 Lucrări de introd, reab, modern a sist de încălzire, inclus de furn. apa caldă de cons
 Stadiul fizic: 2 Dotarea cu corpuri de încălzire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB09A01> - Montaj radiator C22/600/1400	buc	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	1516952 - RADIATOR din otel C22-600-1400	buc	1.000		
1	68181 - Kit universal accesorii montaj radiator otel	buc	1.000		
1	6425135 - Set Robinet Termostatic Si Robinet De Retur DN15	buc	1.000		
1	3064291 - Material marunt	%	1.000		
1	12515258 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	1.000		
1	511353 - Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2	buc	1.000		
1	68323525 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.010		
1	76093 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.200		
1	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	2.200		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 2 Lucrări de introd, reab, modern a sist de încălzire, inclus de furn. apa caldă de cons
 Stadiul fizic: 3 Montarea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA03A01^,. - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 20 mm	ml	1,050.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	125321554 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D20 mm	ml	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	510655564512 - Izolatie elastomer, D.22X6mm	ml	1.000		
1	51355134154 - Cot PPR Alb 45, D20mm	buc	0.150		
1	51355137 - Cot PPR Alb 90, D20mm	buc	0.150		
1	51224125 - Mufa Imbinare PPR Alb, D20mm	buc	0.100		
1	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
2	SA03A01^,: - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 32 mm	ml	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	513131538 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D32 mm	ml	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	6551353518 - Izolatie elastomer, D.35X6mm	ml	1.000		
2	5135513415 - Cot PPR Alb 45, D32mm	buc	0.150		
2	5135513322 - Cot PPR Alb 90, D32mm	buc	0.150		
2	512241232654 - Mufa Imbinare PPR Alb, D32mm	buc	0.150		
2	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
3	SA03A01^,:/ - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 50 mm	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	451313150 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D50 mm	ml	1.000		
3	521531512 - Izolatiie elastomer, D.54X9mm	ml	1.000		
3	51355134132504 - Cot PPR Alb 45, D50mm	buc	0.150		
3	1516133514 - Teu PPR, D 50 x 32 x 50 mm, alb	buc	0.200		
3	513551332504 - Cot PPR Alb 90, D50mm	buc	0.150		
3	512241232504 - Mufa Imbinare PPR Alb, D50mm	buc	0.150		
3	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
4	SA03A01^, :1 - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 63 mm	ml	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	515331356 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D63 mm	ml	1.000		
			transport:		
4	5845131556 - Izolatiie elastomer, D.64X9mm	ml	1.000		
4	51355134.414 - Cot PPR Alb 45, D63mm	buc	0.200		
4	1351134 - Cot PPR Alb 90, D563mm	buc	0.200		
4	512241232504 - Mufa Imbinare PPR Alb, D50mm	buc	0.200		
4	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
5	ID01E01> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	513651351 - Robinet golire 1/2	buc	1.000		
			transport:		
5	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.016		
5	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.220		
6	IC39A1# - Distribuitoare colectoare pentru incalziri 3 circuite	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	515165 - Caseta pentru distribuitor - montaj ingropat,(cm) = L 380 / Inaltime 700-800 / Adancime 120-170 (pana la 3 circuite*)	buc	1.000		
			transport:		
6	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	4.000		
6	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.010		
6	27609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	5135135 - Distribuitor / colector cu debitmetre 3 circuite	buc	1.000		
6	513535 - Racord PPR 32 x 1/2" filet interior	buc	2.000		
6	313515 - Robinet sfera cu fluture, 1/2"	um	1.000		
6	1251525 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	1.000		
6	5165331 - Racord semi-olandez PPR FI 20- 3/4"	buc	6.000		
6	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	2.200		
6	20600 - Muncitor de deservire	ora	2.200		
7	IC39A1< - Distribuitoare colectoare pentru incalziri 5 circuite	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
7	5151656 - Caseta pentru distribuitor - montaj ingropat,(cm) = L 560 / Inaltime 700-800 / Adancime 120-170 (pt. distribuitoare cu 4, 5 sau 6 circ)	buc	1.000		
7	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	4.000		
7	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.010		
7	27609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.200		
7	513513514 - Distribuitor / colector cu debitmetre 5 circuite	buc	1.000		
7	513535 - Racord PPR 32 x 1/2" filet interior	buc	2.000		
7	313515 - Robinet sfera cu fluture, 1/2"	um	1.000		
7	1251525 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	1.000		
7	5165331 - Racord semi-olandez PPR FI 20- 3/4"	buc	10.000		
7	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	2.200		
7	20600 - Muncitor de deservire	ora	2.200		
8	IC39A1<. - Distribuitoare colectoare pentru incalziri 6 circuite	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
8	5151656 - Caseta pentru distribuitor - montaj ingropat,(cm) = L 560 / Inaltime 700-800 / Adancime 120-170 (pt. distribuitoare cu 4, 5 sau 6 circ)	buc	1.000		
8	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	4.000		
8	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.010		
8	27609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.200		
8	513513518 - Distribuitor / colector cu debitmetre 6 circuite	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	513535 - Racord PPR 32 x 1/2" filet interior	buc	2.000		
8	313515 - Robinet sfera cu fluture, 1/2"	um	1.000		
8	1251525 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	1.000		
8	5165331 - Racord semi-olandez PPR FI 20- 3/4"	buc	12.000		
8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	2.200		
8	20600 - Muncitor de deservire	ora	2.200		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str. Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.
 Stadiul fizic: 1 Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	56151+6 - Montaj Pachet panouri fotovoltaice de 20 KW	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	6546849684 - Instalator electrician	ora	16.000		
1	20600 - Muncitor de deservire	ora	16.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asigur. calitat. aerului int.
 Stadiul fizic: 1 Montare pompa de caldura si a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC39A1<.> - Montaj Pachet pompa de caldura aer-apa, split, 6 kW, incalzire/racire/ACM, tip hidrobox + boiler + acumulator 25L, 220V	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	35135 - Instalator	ora	15.000		
1	20600 - Muncitor de deservire	ora	15.000		
1	3064291 - Material marunt	%	1.000		
2	RTR1RT22A - Montaj sistem de ventilare cu recuperare de caldura, in sistem Local pana la 70mc/h	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	78327873 - Conductor MYF (H07V-K), 1.5mm patrati pentru iluminat, 2.5mm patrati pentru prize si 4mm patrati pentru prize de forta	ml	10.000		
2	20010013 - Material marunt	%	1.000		
2	787238278 - Tub flexibil de protectie, copex icnifug Ø20mm (diam. ext.)	ml	10.000		
2	17150645 - Instalator electrician	ora	2.400		
3	35346 - Carota	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	5364 - Muncitor calificat carota	ora	1.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 5 Lucrări de reabilitare, modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 Stadiul fizic: 1 Reabilitarea-modernizarea instalației de iluminat înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EB01C02>. - Montaj Tub flexibil de protectie , copex din PVC	ml	4,100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	78272 - Tub flexibil de protectie, copex ignifug Ø25mm (diam. ext.)	ml	1.000		
1	20010013 - Material marunt	%	1.000		
1	14100 - Electrician	ora	0.050		
2	EB01C02<<:> - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp	ml	500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	7827822152 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp	ml	1.000		
2	20010013 - Material marunt	%	1.000		
2	14100 - Electrician	ora	0.050		
3	EB01C02< - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip CYY-F, 3 x 1,5 mmp	ml	1,800.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	21222 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 1.5 mmp	ml	1.000		
3	20010013 - Material marunt	%	1.000		
3	14100 - Electrician	ora	0.050		
4	EB01C02<;. - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip CYY-F, 3 x 2,5 mmp	ml	2,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	13513513 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 2.5 mmp	ml	1.000		
4	20010013 - Material marunt	%	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	14100 - Electrician	ora	0.050		
5	EB01C02<;< - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip CYABY-F, 5 x 25 mmp	ml	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
5	78278 - Cabluri din cupru tip CYABY-F 5 x 25 mmp	ml	1.000		
5	20010013 - Material marunt	%	1.000		
5	14100 - Electrician	ora	0.050		
6	EB01C04<;< - Instalatii electrice , cablaje Cablu Panou Solar 6 mm din Cupru	ml	600.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
6	54315313 - Cablu Panou Solar 6 mm din Cupru	ml	1.000		
6	20010013 - Material marunt	%	1.000		
6	14100 - Electrician	ora	0.050		
7	EB01C02<. - Instalatii electrice , cablaje cu Cablu retea date UTP Cat 5e	ml	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
7	7827527 - Cablu retea date UTP Cat 5e 4x2x24AWG gri	um	1.000		
7	20010013 - Material marunt	%	1.000		
7	14100 - Electrician	ora	0.050		
8	EB01C02>: - Instalatii electrice , cablaje cu Cablu TV coaxial ecranare din cupru.	ml	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
8	651615 - Cablu TV coaxial TCC2YY-I (RG59/U) 0,6mm ² 75 Ohm alb, ecranare din cupru.	ml	1.000		
8	20010013 - Material marunt	%	1.000		
8	14100 - Electrician	ora	0.010		
9	EF01C01>., - Montajul tablou de distributie electric, echipat cu Disjunctoare electrice, conform Schemei monofilare.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
		transport:			
9	14100 - Electrician	ora	8.000		
9	52752 - Tablou de distributie electric cu 36 module	buc	1.000		
9	75275 - Bara colectoare 1P 54M 63A 10mmp	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	76431535 - Siguranta automata diferentiala 3P+N 80A	buc	1.000		
9	751254 - Descarcator de supratensiune clasa C	buc	1.000		
9	6516168 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_10A/30mA	buc	6.000		
9	753737 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_16A/30mA	buc	17.000		
9	20010013 - Material marunt	%	1.000		
10	EF01C01>,' - Montajul tablou de distributie electric, echipat cu Disjunctoare electrice, conform Schemei monofilare.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	14100 - Electrician	ora	8.000		
10	52752 - Tablou de distributie electric cu 36 module	buc	1.000		
10	75275 - Bara colectoare 1P 54M 63A 10mpp	buc	2.000		
10	76431535 - Siguranta automata diferentiala 3P+N 80A	buc	1.000		
10	751254 - Descarcator de supratensiune clasa C	buc	1.000		
10	6516168 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_10A/30mA	buc	4.000		
10	753737 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_16A/30mA	buc	14.000		
10	20010013 - Material marunt	%	1.000		
11	EF01C01>,'; - Montajul tablou electric, echipat cu Disjunctoare electrice, conform Schemei monofilare.TEG	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	14100 - Electrician	ora	8.000		
11	451153 - Tablou de distributie electric	buc	1.000		
11	75275 - Bara colectoare 1P 54M 63A 10mpp	buc	2.000		
11	4242242 - Siguranta automata diferentiala 3P+N 100A	buc	1.000		
11	751254 - Descarcator de supratensiune clasa C	buc	1.000		
11	20010013 - Material marunt	%	1.000		
12	ED01XA>;. - Montaj aparataj terminal, doze centralizatoare.	buc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	17130 - Instalator electrician	ora	0.230		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	531531 - Doza derivatie, incastrata, IP40, 118 x 96 x 50 mm	buc	1.000		
12	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.015		
12	20010013 - Material marunt	%	1.000		
13	ED01XA> - Montaj aparataj terminal, prize.	buc	86.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
13	51619612 - Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V , montaj ingropat, IP20	buc	0.628		
13	341513513 - Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V , montaj ingropat, IP44	buc	0.047		
13	4562116 - Priza voce date	buc	0.221		
13	4526145 - Priza TV	buc	0.105		
13	17130 - Instalator electrician	ora	0.230		
13	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	1.000		
13	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.015		
13	20010013 - Material marunt	%	1.000		
14	ED01XA;. - Montaj aparataj terminal, intrerupatoare	buc	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
14	17130 - Instalator electrician	ora	0.230		
14	44646 - Intrerupator monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	0.190		
14	5435513 - Intrerupator dublu monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	0.239		
14	5543513 - Intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	0.572		
14	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	1.000		
14	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.015		
14	20010013 - Material marunt	%	1.000		
15	EG02A01> - Montare paratraznet, complet echipat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
15	3535135 - Dispozitiv de captare paratrasnet PDA, cu tija de coborire si sistem de fixare coama acoperis	um	1.000		
15	3668097 - Platbanda OZLN 25X4 MM	ml	125.000		
15	51511615 - Suport conductor platbanda pe acoperis	buc	83.000		
15	686616 - Clemele de fixare platbanda pe tarus, impintare	buc	6.000		
15	17130 - Instalator electrician	ora	16.000		
15	27110 - Sudor electric	ora	2.400		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EG07A01^ - Montare electrod de impamantare, din bimetald, otel si cupru, pentru instalatii electrice si paratrasnet	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	200000498 - Electrod de impamantare, din bimetald, otel si cupru, pentru instalatii electrice si paratrasnet	buc	6.000		
16	111+151355 - Electrod impamantare 1.5 m , otel	buc	100.000		
16	686616 - Clemele de fixare platbanda pe tarus, impintare	buc	6.000		
16	51513115 - Platbanda OZLN 40X4 MM	ml	30.000		
16	513513 - Piese de separatie	buc	2.000		
16	14110 - Electrician aparataj electric	ora	14.000		
17	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	14180 - Electrician post trafo	ora	2.400		
18	W2E18A01 - Tablou echip. pentru firida brans. pe perete.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.200		
18	4831380 - Conductor funie cupru ptr.L.e.a. 25 7X 2,14 cs 404	m	1.500		
18	5817719 - Surub cap hexagonal semiprecis M 10X 60 GR. 5.8 S 6220	buc	4.000		
18	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	4.000		
18	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	8.000		
18	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.025		
18	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	0.075		
18	6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562	kg	0.001		
18	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.500		
18	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.001		
18	7322251 - Firida princip.bransament var.E1 nr.des.407/76 plansa 1	buc	1.000		
18	14140 - Electrician cabluri subterane	ora	3.000		
18	14180 - Electrician post trafo	ora	4.950		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 5 Lucrări de reabilitare, modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 Stadiul fizic: 2 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED01XA'; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led	buc	67.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	17130 - Instalator electrician	ora	0.230		
1	20010013 - Material marunt	%	1.000		
1	651513 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , (IP20 - montaj in spatii uscate)	buc	1.000		
2	ED01XA'; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	17130 - Instalator electrician	ora	0.230		
2	20010013 - Material marunt	%	1.000		
2	5456116 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , , IP44	buc	1.000		
3	ED01XA'; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led	buc	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	17130 - Instalator electrician	ora	0.230		
3	20010013 - Material marunt	%	1.000		
3	546516155 - Corp de iluminat de tip aplica, cu sursa LED, montaj aparent , IP 44 (pentru exterior)	buc	1.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 1 Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PJ11A1 - Desfacerea tencuielilor exterioare realizate din mortar de var-ciment	mp	710.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	620289454 - Apa	mc	0.005		
1	31000 - Zidar	ora	0.350		
1	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.350		
1	24482 - Bormasina electrica	ore	0.350		
1	22144 - Schela metalica tubulara	ore	0.350		
1	88889292 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.070		
2	RCSJ10C# - Curatarea fetelor zidariei, fatadelor prin curatare cu peria, adincire rosturi si spalare cu apa	MP	710.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	620289454 - Apa	mc	0.005		
2	20010013 - Material marunt	%	10.000		
2	31000 - Zidar	ora	0.150		
2	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.150		
2	22144 - Schela metalica tubulara	ore	0.300		
2	2509544 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	ora	0.150		
3	RPCJ49A1 - Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5-5 CM grosime, executate cu mortar marca 100-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu	mp	710.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	71062391 - Apa pentru mortare si betoane	mc	0.015		
3	800020254 - Mortar tencuiala (ciment) M100T	mc	0.050		
3	515816164455 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	0.010		
3	20010013 - Material marunt	%	10.000		
3	31060 - Zidar tencuitor	ora	0.400		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	28300 - Tencuitor	ora	0.400		
3	14215 - Betoniera	ora	0.050		
3	22144 - Schela metalica tubulara	ore	0.400		
3	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.110		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 2 Sistem de colectare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE13A1* - Sistem de colectare ape meteorice, jgheaburi	ml	215.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	351351 - Jgheab metalic 1 m Ø 125 mm	buc	1.010		
1	353651353 - Colțar exterior jgheab Ø 125 mm	buc	0.050		
1	35365135341 - Colțar interior jgheab Ø 125 mm	buc	0.020		
1	45121331 - Cârlig de jgheab 0,08 m Ø 125 mm	buc	1.600		
1	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.050		
1	2065055 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.200		
1	3064291 - Material marunt	%	1.000		
1	28420 - Tinichigiu sant	ora	0.200		
1	221451 - Schela metalica tubulara	ore	0.200		
1	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.003		
2	CE13A1' - Sistem de colectare ape meteorice, burlane	ml	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	846351 - Racord jgheab burlan de la Ø 125 la Ø 90 mm, 60°	buc	0.210		
2	3543351 - Burlan metalic Ø 90	ml	1.010		
2	35435135 - Cot burlan Ø 90 mm 60°	buc	0.410		
2	35135131 - Cot evacuare burlan Ø 90 mm 60°	buc	0.210		
2	351351351 - Brățară burlan Ø 90 mm	buc	0.800		
2	2065055 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.800		
2	28420 - Tinichigiu sant	ora	0.800		
2	221451 - Schela metalica tubulara	ore	0.200		
2	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.003		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 3 Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele.

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEG17D# - Demont.tablou electr. metalic din panou.	BUCAT A	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	17130 - Instalator electrician	ora	5.880		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 4 Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXJ07A - Desfacerea de tencuielilor interioare realizate din mortar de var-ciment.	mp	2,060.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2448 - Bormasina electrica	ore	0.350		
1	6202894 - Apa	mc	0.005		
1	31000 - Zidar	ora	0.350		
1	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.350		
1	22149 - Schela metalica tubulara	ore	0.350		
1	888892936 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.070		
2	RCSJ10C# - Curatarea fetelor zidariei, fatadelor prin curatare cu peria, adincire rosturi si spalare cu apa	MP	2,060.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	6202894 - Apa	mc	0.005		
2	20010013 - Material marunt	%	10.000		
2	31000 - Zidar	ora	0.100		
2	21100 - Muncitor necalificat	ora	0.150		
2	22149 - Schela metalica tubulara	ore	0.150		
2	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	ora	0.010		
3	RPCJ49A2 - Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5-5 CM grosime, executate cu mortar marca 100-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu	mp	2,060.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	71062393 - Apa pentru mortare si betoane	mc	0.015		
3	8000202546 - Mortar tencuiala (ciment) M100T	mc	0.050		
3	51581616745 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	0.010		
3	20010013 - Material marunt	%	10.000		
3	31060 - Zidar tencuitor	ora	0.400		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	28300 - Tencuitor	ora	0.400		
3	6545 - Betoniera	ora	0.050		
3	22149 - Schela metalica tubulara	ore	0.150		
3	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.070		
4	NLTS01A - Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	MP	760.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	QN01A1 - Placi gips-carton grosime=12.5 MM	mp	1.020		
4	8008527033 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/275	mp	100.000		
4	3514351 - Folie bariera de vapori, Alu-PZ	mp	1.000		
4	QN06D - Tiranti-tija cu bucla	buc	1.300		
4	8008558113 - Tirant-tija cu bucla 500 MM	buc	100.000		
4	QN03A1 - Benzi pt. rosturi	m	1.700		
4	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gips carton 23M/rola	m	100.000		
4	QN09A - Utilaje de ridicat materiale	ora	0.010		
4	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	100.000		
4	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	0.900		
4	8535052 - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	3.200		
4	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	0.900		
4	8558030 - Dibluri tub filetate K 6/35 -100 +suruburi	buc	1.800		
4	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	1.300		
4	8558120 - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	1.300		
4	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	2.300		
4	8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	0.450		
4	545 - Surub autofiletant 3.5 x 35 mm	buc	15.000		
4	8521010 - Liant imbinare placi gips carton (5 Kg/sac)	kg	0.300		
4	8590277 - Material marunt	%	1.000		
4	26760 - Specialist montat gips carton	ora	0.700		
4	20660 - Muncitor deservire gips carton	ora	0.250		
4	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
4	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.012		
5	RPCG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica,	mp	95.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	634563 - Banda de etansare 70 mm	m	1.300		
5	260199J - Banda de armare a rosturilor (gips-carton)	m	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	35245 - Banda de protectie	m	1.500		
5	5545 - Dibli DN6 cu surub autofiletant	buc	1.800		
5	5w254 - Pasta imbinare	kg	0.500		
5	551513 - Profil UA 100, x1.5mm	m	0.650		
5	3513515 - Profil CW 100 x 0,6 mm	m	2.040		
5	515612351351 - Profil UW 100 x 0,6 mm	m	0.800		
5	LC25B - Saltele de vata minerala ...*) mp	mp	1.000		
5	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	100.000		
5	8527046 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/250	mp	4.000		
5	7801035 - Material marunt	%	1.000		
5	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.001		
5	546 - Surub autofiletant 3.5 x 45 mm	buc	15.000		
5	545 - Surub autofiletant 3.5 x 35 mm	buc	15.000		
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.350		
5	19760 - Montator gips-carton	ora	1.250		
6	CL08A01> - Amorsarea-suprafetelor.din-beton-tencuiala-glet_pentru.pregatirea.stratului.suport.	mp	2,885.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	78008576 - Amorsa_grund de profunzime pe baza de rasini sintetice	kg	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CF10C1 - Glet grosier pentru pereti interiori aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton sau gips carton.	mp	2,125.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	78008021 - Glet Grosier pe baza de ipsos, pt. interior.	kg	4.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	17300 - Ipsosar	ora	0.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	0.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF10C1' - Glet grosier aplicat pe suprafete din gips carton. la tavane	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	78008021 - Glet Grosier pe baza de ipsos, pt. interior.	kg	4.800		
8	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	1.000		
8	17300 - Ipsosar	ora	0.350		
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.350		
8	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	0.010		
8	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
8	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
9	CF10C1<' - Glet finisaj pentru pereti interiori aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton sau gips carton.	mp	2,125.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	Glet_Finisaj - Glet finisaj pe baza de ciment, pt. interior.	kg	4.800		
9	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	1.000		
9	17300 - Ipsosar	ora	0.320		
9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.320		
9	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
9	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	0.010		
9	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
10	CF10C1'<> - Glet-finisaj_aplicat pe strat suport pregletuit sau suprafete din gips carton-la Tavane	mp	760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	Glet_Finisaj - Glet finisaj pe baza de ciment, pt. interior.	kg	4.800		
10	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	1.000		
10	17300 - Ipsosar	ora	0.320		
10	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.320		
10	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
10	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	0.010		
10	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	CF10C1'; - Slefuirea peretilor si tavanelor - suprafetelor gletuite.	mp	2,885.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	151516 - Disc abraziv, autoadeziv, 180 mm, granulatie 180	buc	0.030		
11	26300 - Slefuitor	ora	0.100		
11	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
12	CN05A-01% - Zugraveli interioare la pereti si tavane cu vopseluri lavabile, culoare alb.	mp	2,885.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	Vopsea superlavabila alba pentru interior - Vopsea superlavabila alba pentru interior	mp	0.200		
12	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	1.000		
12	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	0.080		
12	3064291 - Material marunt	%	1.000		
12	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0.200		
12	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	ora	0.060		
12	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	0.150		
12	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
13	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu, inclusiv chituiria rosturilor.	mp	315.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	1.000		
13	3213231 - gresie portelanata antiderapanta	mp	1.050		
13	32513253 - Adeziv pentru gresie si faianta	kg	5.000		
13	20017610 - Distantieri de rost din pvc	buc	4.000		
13	7801247 - Material marunt (carpe de sters,etc)	%	0.500		
13	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm, cu folosinta la interior.	kg	0.200		
13	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.001		
13	19900 - Mozaicar	ora	0.800		
13	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
13	3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	ora	0.030		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
14	CG05C01> - Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T, sau adeziv pt gresie si faianta	m	295.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	10150 - Scafe din gresie ceramica	mp	0.100		
14	3213231 - gresie portelanata antiderapanta	mp	100.000		
14	2101151 - Mortar adeziv pentru gresie si faianta griggio cercol F17	kg	1.500		
14	620281889 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.002		
14	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm, cu folosinta la interior.	kg	0.200		
14	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.001		
14	19900 - Mozaicar	ora	0.600		
14	3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	ora	0.030		
14	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.001		
15	CG36A* - Pardoseli din parchet laminat, pentru trafic mediu, motate pe folii protectoare, sau placi polistiren extrudat	mp	445.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5151651 - Placa izolatoare parchet 5 mm	mp	1.050		
15	151535 - Parchet laminat trafic ridicat 12mm	mp	1.050		
15	24000 - Parchetar	ora	0.700		
15	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.250		
15	16664211 - Plinta PVC 2500x22,5x50	ml	0.650		
15	43315131 - Piesa imbinare PVC, pentru plinta	buc	0.320		
15	4331513141 - Terminatie PVC, pentru plinta	buc	0.800		
15	33315131 - Coltari exterior PVC, pentru plinta	buc	0.060		
15	3331513 - Coltari interior PVC, pentru plinta	buc	0.120		
15	6719276 - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	1.300		
15	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
15	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	ora	0.001		
16	CI06A1 - Placaj din faianta la pereti cu placi ceramice de aceeasi culoare si acelasi format, inclusiv chituirea rosturilor	mp	125.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	3847354 - Adeziv pentru gresie si faianta	kg	4.200		
16	5136516 - Ceramica de interioare, faianta, 5mm	mp	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	620281889 - Apa industrială, pentru mortare și betoane, de la rețea	mc	0.015		
16	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.001		
16	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de până la 8 mm, cu folosință la interior.	kg	0.200		
16	14400 - Faiantar	ora	0.600		
16	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	ora	0.600		
16	3204 - Mașina de tăiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	ora	0.030		
16	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	0.018		
16	54548452 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 5 Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXB07B - Desfacerea trotuarelor de protectie	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.020		
1	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.600		
1	41013 - Ciocan de burat electric 250 kgf	ora	1.000		
1	8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.240		
2	CG32D1> - Umpluturi in straturi compactate cu pietris, compactate cu mijloace mecanice, sub trotuare	mp	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2201701 - Strat de pietris compcatat, balast	mc	0.150		
2	620280654 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.100		
2	26100 - Sapator	ora	0.250		
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
2	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	0.070		
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.240		
3	TE06C1 - Montaj armaturi din Plasa sudata ,diametrul de (4-6 mm),trotuare de garda	mp	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3803269 - Sarma moale obisnuita	kg	0.200		
3	53451313 - Otel beton	kg	0.100		
3	213212212 - Plasa sudata pentru constructii,otel 6 mm, dimensiune ochi 100x100 mm, 2000x6000 mm	mp	1.000		
3	5165135 - Distantieri plasa sudata	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	13410 - Dulgher constructii	ora	0.150		
3	15000 - Fierar beton	ora	0.300		
3	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.005		
4	CA01A1 - Turnarea betonului in elementele constructiilor, in trotuare de garda, alei, platforme	mc	48.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
4	515135154 - Beton C16/20	mc	1.010		
4	5000029162 - Scandura din lemn caplama, placaj	mp	1.000		
4	200178596 - Scanduri rasinoase 24 MM grosime	mc	0.050		
4	34016 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	1.000		
4	3716544 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.850		
4	11000 - Betonist	ora	0.600		
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.600		
4	13410 - Dulgher constructii	ora	0.600		
4	302853 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.200		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 6 Repararea înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și sau a colectoarelor de canalizare menajeră și sau pluvială;

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA03A01^,. - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 20 mm	ml	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
1	1253215 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D20 mm	ml	1.000		
1	51065556451 - Izolatiie elastomer, D.22X6mm	ml	1.000		
1	513551341 - Cot PPR Alb 45, D20mm	buc	0.150		
1	5135513 - Cot PPR Alb 90, D20mm	buc	0.150		
1	5122412 - Mufa Imbinare PPR Alb, D20mm	buc	0.100		
1	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
2	SA03A01^,:x - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 25 mm	ml	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
2	513136515153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D25 mm	ml	1.000		
2	651313 - Izolatiie elastomer, D.25X6mm	ml	1.000		
2	655135121 - Cot PPR Alb 45, D25mm	buc	0.150		
2	68515315 - Cot PPR Alb 90, D25mm	buc	0.150		
2	151313 - Mufa Imbinare PPR Alb, D25mm	buc	0.150		
2	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
3	SA03A01^,: - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 32 mm	ml	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	51313153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D32 mm	ml	1.000		
3	655135351 - Izolatiie elastomer, D.35X6mm	ml	1.000		
3	51355134132 - Cot PPR Alb 45, D32mm	buc	0.150		
3	513551332 - Cot PPR Alb 90, D32mm	buc	0.150		
3	512241232 - Mufa Imbinare PPR Alb, D32mm	buc	0.150		
3	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
4	SA03A01^,:/, - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø40 mm	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	51335 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D40 mm	ml	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	513513513 - Izolatiie elastomer, D.43X9mm	ml	1.000		
4	513551344113250 - Cot PPR Alb 45, D40mm	buc	0.150		
4	151613521351 - Teu PPR, D 50 x 32 x 40 mm, alb	buc	0.200		
4	5135513325410 - Cot PPR Alb 90, D40mm	buc	0.150		
4	45135135 - Mufa Imbinare PPR Alb, D40mm	buc	0.150		
4	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
5	SA03A01^,:/ - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 50 mm	ml	80.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	51313150 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D50 mm	ml	1.000		
5	52153151 - Izolatiie elastomer, D.54X9mm	ml	1.000		
5	5135513413250 - Cot PPR Alb 45, D50mm	buc	0.150		
5	151613351 - Teu PPR, D 50 x 32 x 50 mm, alb	buc	0.200		
5	51355133250 - Cot PPR Alb 90, D50mm	buc	0.150		
5	51224123250 - Mufa Imbinare PPR Alb, D50mm	buc	0.150		
5	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
6	SA03A01^,:/1 - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 63 mm	ml	12.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	51533135 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D63 mm	ml	1.000		
6	584513155 - Izolatiie elastomer, D.64X9mm	ml	1.000		
6	51355134.41 - Cot PPR Alb 45, D63mm	buc	0.200		
6	135113 - Cot PPR Alb 90, D563mm	buc	0.200		
6	51224123250 - Mufa Imbinare PPR Alb, D50mm	buc	0.200		
6	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	0.100		
7	IC01A03> - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 40 mm.	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7	64466 - Cot PVC cu garnitura 45_D40	buc	0.050		
7	546515 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 40 mm.	BUC	0.330		
7	6202508 - Vaselina siliconica	kg	0.100		
7	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
8	IC01A03> . - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 50 mm.	ml	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
8	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
8	513511513 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	0.200		
8	6242265 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 50mm.	buc	0.500		
9	IC01A031> . - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 75 mm.	ml	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
9	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
9	55131351 - Cot PVC cu garnitura 45_D75	buc	0.200		
9	615513513 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 75mm.	buc	0.500		
10	IC01A032> . - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 110 mm.	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
10	451513135 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	0.200		
10	54351311 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 110mm.	buc	0.500		
11	ACA16A01^ - Clapeta unic sens de capat de tip , cu diametrul nominal de 110 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
11	600008148 - Clapeta unic sens de capat DN 110	buc	1.000		
11	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.170		
12	CMJ30B02D1 - Conducte de alimentare cu apa rece, din tevi PEHD diam. ext, cond. = 63 MM	ml	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
12	351365135 - Teava PEHD PE100, DN63 mm	ml	1.000		
12	3064291 - Material marunt	%	1.000		
12	17100 - Instalator	ora	0.160		
13	CMJ30F25E< - Montaj lavoar ceramic	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
13	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
13	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	2.000		
13	1351313 - Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	1.000		
13	35135531 - Racord alimentare baterie lavoar, L 40 cm, G3/8"	buc	2.000		
13	3511313 - lavoar ceramic, alb, L.60xA.47cm	buc	1.000		
14	CMJ30F25E - Montaj Set vas WC, cu rezervor ceramic si capac	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
14	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
14	5151535531 - Racord alimentare , L 40 cm, G3/8"	buc	1.000		
14	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	1.000		
14	535131131 - Racord WC flexibil, 280 - 550 mm	buc	1.000		
14	1351353 - Set vas WC, cu rezervor ceramic si capac, stativ, 35x65.5x76.5 cm, evacuare laterala	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	SC17XA - Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	90061 - Oglinda din semicristal (buc)	buc	1.010		
15	2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042	buc	100.000		
15	8000277 - Material marunt	%	4.000		
15	17160 - Instalator sanitar	ora	1.000		
16	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	11539 - Sifon pardoseala din material plastic (polietilena)	buc	1.000		
16	6721100 - Sifon pard lies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	100.000		
16	7345967 - Solutie unguenta	kg	0.004		
16	7801035 - Material marunt	%	1.000		
16	7325046 - Hartie absorbanta	kg	0.010		
16	17160 - Instalator sanitar	ora	0.250		
17	ACE07D1;' - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa.	100 m	27.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	5.650		
17	7309637 - Cloramina B	kg	0.154		
17	17110 - Instalator alimentare cu apa	ora	2.000		
18	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	270.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	17160 - Instalator sanitar	ora	0.160		
19	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant. In spatii inguste, la canalizari, instalatii, drenuri, cu latimi de pana la 0.8 m si adancimi de pana la 1.5m.	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20600 - Muncitor de deservire	ora	1.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	ACD01A01^ - Montarea caminului de inspectie din PP diametrul de 315/400 mm si inaltimea de 1.5 m, cu inaltator corugat din PP si rama din fonta, avand inclus capacul, pentru canalizare	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	200000113 - Garnitura telescopica pentru coloane corugate	buc	2.000		
20	600001330 - Garnitura telescopica cu diametrul de 400/315 mm pentru coloana corugata cu diametrul exterior de 400 mm	buc	100.000		
20	200000114 - Coloana corugata PP	m	1.000		
20	600001326 - Coloana corugata PP, cu diametrul interior de 315 mm, cu clasa de rezistenta SN2	m	100.000		
20	200000115 - Baza de camin PP, cu diametrul de 315/400 mm	buc	1.000		
20	600001314 - Baza injectata de camin , din PP, cu diametrul de 315/160 mm, linie top sw cu inaltime de 344 mm	buc	100.000		
20	200000116 - Capace din fonta pentru camine	buc	1.000		
20	600001311 - Capac de fonta cu telescop, cu diametrul de 315 mm, cu rezistenta de 5 tone, patrat, clasa A	buc	100.000		
20	6202508 - Vaselina siliconica	kg	0.100		
20	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.200		
20	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.500		
21	ACD01A01^' - Montarea caminului de inspectie din PP diametrul de 315/400 mm si inaltimea de 1.5 m, cu inaltator corugat din PP si rama din fonta, avand inclus capacul, pentru alimentare cu apa	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	200000113 - Garnitura telescopica pentru coloane corugate	buc	2.000		
21	600001330 - Garnitura telescopica cu diametrul de 400/315 mm pentru coloana corugata cu diametrul exterior de 400 mm	buc	100.000		
21	200000114 - Coloana corugata PP	m	1.000		
21	600001326 - Coloana corugata PP, cu diametrul interior de 315 mm, cu clasa de rezistenta SN2	m	100.000		
21	200000115 - Baza de camin PP, cu diametrul de 315/400 mm	buc	1.000		
21	600001314 - Baza injectata de camin , din PP, cu diametrul de 315/160 mm, linie top sw cu inaltime de 344 mm	buc	100.000		
21	200000116 - Capace din fonta pentru camine	buc	1.000		
21	600001311 - Capac de fonta cu telescop, cu diametrul de 315 mm, cu rezistenta de 5 tone, patrat, clasa A	buc	100.000		
21	6202508 - Vaselina siliconica	kg	0.100		
21	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.200		
21	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RPSE21A# - Montarea contorului de apa(apometru) cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20...30 MM	BUCAT A	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	SL49 - Contor de apa cu palete, diametrul ...*)	buc	1.000		
22	8004625567 - Contor cu elice, capete intr-iesire cu flanse, DN=65MM	buc	100.000		
22	20010013 - Material marunt	%	1.300		
22	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	1.200		
23	IC01A03<>, - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 160 mm.	ml	56.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
23	1351513415 - Cot PVC cu garnitura 45_D160	buc	0.200		
23	1813251524 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 160mm.	buc	0.500		
24	IC01A03<> - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 110 mm.	ml	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.200		
24	13515135 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	0.200		
24	18132515 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 110mm.	buc	0.500		
25	M1A04A01> - Montare fosa vidanjabila	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	8643131 - Fosa septica vidanjabila din materiale plastice, complet echipata	buc	1.000		
25	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.200		
25	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.500		
26	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.025		
26	26100 - Sapator	ora	0.610		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 7 Măsuri de reparații sau consolidare a clădirii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC01B01> - Cofraje pentru betoane grinzi/centuri executate din panouri	mp	385.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2901167 - Popi D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.077		
1	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.002		
1	2960711 - Panouri de cofraj cu placaj tego de 15 MM grosime	mp	1.000		
1	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.013		
1	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.073		
1	7315789 - Decofrol	kg	0.015		
1	13410 - Dulgher constructii	ora	0.350		
1	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.150		
1	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.002		
2	RPCD02A1+, - Montaj armaturi in elemente de constructii: in centuri cu bare D=8-12 MM	kg	4,980.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	LRC12 - Distantieri pt.armaturi (buc)	buc	2.000		
2	800671901754 - Distantier din pvc tip usor 12-14	buc	100.000		
2	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	1.010		
2	80038031302 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	0.030		
2	15000 - Fierar beton	ora	0.100		
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
2	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.100		
2	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.001		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	CA01A1345 - Turnarea betonului in centuri.	mc	46.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	10173 - Beton preparate	mc	1.008		
3	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25	mc	100.000		
3	11000 - Betonist	ora	0.850		
3	13410 - Dulgher constructii	ora	0.850		
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.850		
3	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	0.400		
3	3716445 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.400		
3	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.150		
3	302854 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.200		
4	PC01B01>. - Cofraje pentru betoane grinzi/centuri inferioare executate din panouri	mp	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2901167 - Popi D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.077		
4	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.002		
4	2960711 - Panouri de cofraj cu placaj tego de 15 MM grosime	mp	1.000		
4	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.013		
4	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.073		
4	7315789 - Decofrol	kg	0.015		
4	13410 - Dulgher constructii	ora	0.350		
4	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.150		
4	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.002		
5	RPCD02A1+,. - Montaj armaturi in elemente de constructii: in centuri cu bare D=8-12 MM, la camasuiri, centuri inferioare	kg	800.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	LRC12 - Distantieri pt.armaturi (buc)	buc	2.000		
5	800671901754 - Distantier din pvc tip usor 12-14	buc	100.000		
5	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	1.010		
5	80038031302 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	0.030		
5	15000 - Fierar beton	ora	0.100		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
5	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.001		
6	CA01A1345. - Turnarea betonului simplu in centuri inferioare la camasuri	mc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	10173 - Beton preparate	mc	1.008		
6	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25	mc	100.000		
6	11000 - Betonist	ora	0.850		
6	13410 - Dulgher constructii	ora	0.850		
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.850		
6	3716445 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.400		
6	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	0.400		
6	302854 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.200		
7	CA01A13451. - Turnarea betonului armat in centuri inferioare la camasuri	mc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	10173 - Beton preparate	mc	1.008		
7	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25	mc	100.000		
7	11000 - Betonist	ora	0.850		
7	13410 - Dulgher constructii	ora	0.850		
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.850		
7	3716445 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.400		
7	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	0.400		
7	302854 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.200		
8	CC03XB - Armaturi din plase sudate la constr, pentru camasuire pereti de zidarie.	mp	264.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	10175 - Plasa sudate ptr armare betoane	mp	1.200		
8	100014327 - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 6 mm	mp	100.000		
8	LRC12 - Distantieri pt.armaturi (buc)	buc	4.000		
8	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton	buc	100.000		
8	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	0.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	80038031302 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	0.030		
8	15000 - Fierar beton	ora	0.100		
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
8	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.100		
8	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.005		
9	RPCJ49A2> - Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida pe plase sudate, 5 CM grosime, executate cu mortar marca 100-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu.	mp	264.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
9	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	0.015		
9	8000202 - Mortar tencuiala (ciment) M100T	mc	0.050		
9	51581616 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	0.010		
9	20010013 - Material marunt	%	10.000		
9	31060 - Zidar tencuitor	ora	0.400		
9	28300 - Tencuitor	ora	0.400		
9	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.400		
9	1421 - Betoniera	ora	0.050		
9	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.105		
10	PC01B01>2 - Cofraje pentru betoane grinzi/centuri executate din panouri la buiandrugi	mp	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
10	2901167 - Popi D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.077		
10	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.002		
10	2960711 - Panouri de cofraj cu placaj tego de 15 MM grosime	mp	1.000		
10	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.013		
10	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.073		
10	7315789 - Decofrol	kg	0.015		
10	13410 - Dulgher constructii	ora	0.350		
10	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.150		
10	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.002		
11	RPCD02A1+ , - Montaj armaturi in elemente de constructii: in centuri cu bare D=8-12 MM, in buiandrugi	kg	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
11	LRC12 - Distantieri pt.armaturi (buc)	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	800671901754 - Distantier din pvc tip usor 12-14	buc	100.000		
11	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	1.010		
11	80038031302 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	0.030		
11	15000 - Fierar beton	ora	0.100		
11	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		
11	2214 - Schela metalica tubulara	ore	0.100		
11	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20	tona	0.001		
12	CA01A13451.3 - Turnarea betonului armat in buiandrugi	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	10173 - Beton preparate	mc	1.008		
12	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25	mc	100.000		
12	11000 - Betonist	ora	0.850		
12	13410 - Dulgher constructii	ora	0.850		
12	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.850		
12	3716445 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.400		
12	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	0.400		
12	302854 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.200		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 8 Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXB07B - Demolarea betoanelor vechi prin spargere, demolare scari de acces existente	mc	13.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	62028188 - Apa industrială, pentru mortare și betoane, de la rețea	mc	0.020		
1	20300 - Muncitor calificat	ora	2.500		
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	ora	2.200		
1	4101 - Ciocan de burat electric 250 kgf	ora	4.000		
1	88889293 - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=20 km	tona	2.200		
2	86647 - Balustrada metalică vopsită	ml	85.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	546546 - TV rotundă oțel, 48x1.5mm	ml	2.000		
2	5465467 - TV rotundă oțel, 42x1.5mm	ml	1.000		
2	3624534 - Tabla groasă 5mm	kg	0.200		
2	59012612 - Electrozi	kg	0.006		
2	6103206 - Vopsea pentru metal, RAL 7022	kg	0.020		
2	6109171 - Diluant	kg	0.008		
2	27110 - Sudor electric	ora	1.000		
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	ora	1.000		
2	3064291 - Material marunt	%	20.000		
2	30110 - Vopsitor industrial	ora	0.150		
3	CA01A1; - Turnarea betonului în elementele construcțiilor, în scări de acces și rampe persoane cu dizabilități.	mc	16.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	5151351 - Beton C16/20	mc	1.010		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	500002916 - Scandura din lemn caplama, placaj	mp	1.000		
3	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	2.200		
3	20017859 - Scanduri rasinoase 24 MM grosime	mc	0.080		
3	3401 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	1.000		
3	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.850		
3	11000 - Betonist	ora	0.600		
3	13410 - Dulgher constructii	ora	0.600		
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.600		
4	RPCD02A1+ - Montaj armaturi in elemente de constructii: in scari de acces si rampe persoane cu dizabilitati.	kg	550.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	LRC12 - Distantieri pt.armaturi (buc)	buc	2.000		
4	8006719017 - Distantier din pvc tip usor 12-14	buc	100.000		
4	15251 - Armaturi	kg	1.000		
4	100014050 - Bara de otel beton PC52, de diametru 6 mm	kg	18.180		
4	1000143272 - Plasa sudata STNB de 150 X 150 mm, cu diametrul de 6 mm	kg	57.270		
4	20005591 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 10MM	kg	24.550		
4	8003803130 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	0.030		
4	15000 - Fierar beton	ora	0.100		
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0.100		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 6 Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 Stadiul fizic: 9 Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK04A02> - Desfacerea tamplariei interioare din lemn, fara recuperare material	mp	33.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	28100 - Tamplar	ora	1.000		
1	20600 - Muncitor de deservire	ora	1.000		
1	8759759 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	tona	0.010		
2	CK62A* - Usa din lemn masiv ornamentate cu pervaze la interior si la exterior, avand un canat , pe tocuri intre captuseli, cu portiuni drepte.	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	10156 - Usa din lemn	mp	1.000		
2	20014991 - Usa de interior fara geam, maro, dreapta, lemn stejar ,4 x 88 x 204 cm, toc inclus	mp	100.000		
2	35116 - Pervaz usa , stejar masiv, 1x 6 x 210 cm	buc	2.500		
2	3513545115 - Contratoc, stejar masiv, 1x15 x 210cm	buc	5.000		
2	4516516511 - Suruburi de montaj	buc	5.000		
2	5000000472 - surub de montaj pentru usi si ferestre	buc	100.000		
2	100010047 - Spuma poliuretunica	l	0.350		
2	500000050 - Spuma poliuretunica	l	100.000		
2	100010024 - Utilaje de ridicat	ora	0.010		
2	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	100.000		
2	500004697 - Vata minerala gr.10 mm	mp	0.400		
2	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.400		
2	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	2.000		
2	28100 - Tamplar	ora	5.300		
2	20600 - Muncitor de deservire	ora	2.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	CK62A*> - Usa din lemn masiv ornamentate cu pervaze la interior si la exterior, avand 2 canate , pe tocuri intre captuseli, cu portiuni drepte.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	10156 - Usa din lemn	mp	1.000		
3	200149915 - Usa de interior fara geam, maro, dreapta, lemn stejar, 2 canate-,4 x 148 x 204 cm, toc inclus	mp	100.000		
3	35116 - Pervaz usa , stejar masiv, 1x 6 x 210 cm	buc	3.000		
3	3513545115 - Contratoc, stejar masiv, 1x15 x 210cm	buc	6.000		
3	4516516511 - Suruburi de montaj	buc	5.000		
3	5000000472 - surub de montaj pentru usi si ferestre	buc	100.000		
3	100010047 - Spuma poliuretanică	l	0.350		
3	500000050 - Spuma poliuretanică	l	100.000		
3	100010024 - Utilaje de ridicat	ora	0.010		
3	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	100.000		
3	500004697 - Vata minerala gr.10 mm	mp	0.400		
3	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.400		
3	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	2.000		
3	28100 - Tamplar	ora	5.300		
3	20600 - Muncitor de deservire	ora	2.500		
4	CK57A* - Usa lemn stratificat avand un singur canat, montata cu suruburi de montaj, inclusiv etansarea rosturilor cu spume poliuretanică	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	100010053 - Usi din lemn stratificat	mp	1.000		
4	500004675 - Usa din lemn stratificat - rama si table albe cu latimea de 80 cm, si inaltimea de 210 cm	mp	100.000		
4	4516516511 - Suruburi de montaj	buc	5.000		
4	5000000472 - surub de montaj pentru usi si ferestre	buc	100.000		
4	100010047 - Spuma poliuretanică	l	0.350		
4	500000050 - Spuma poliuretanică	l	100.000		
4	100010002 - Montator tamplarie	ora	1.500		
4	20600 - Muncitor de deservire	ora	0.400		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str
 Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 7 Organizare de santier
 Stadiul fizic: 1 Lucrari aferente organizarii de santier

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NP30124501254 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	Buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	35131135 - Cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces - auto -, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea- aferente organizarii de santier	buc	1.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
Executant:
Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
Obiectul: 4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asig calit. aerului int.

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea eligibila (fara TVA) - Lei -	Valoarea neeligibila (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4		6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
1	638135153 Pompa de caldura Q=63.6kW, complet echipata , inclusiv accesoriile de montaj	buc	1.000				2
2	531153313 Sistem de ventilare cu recuperare de caldura 70 m3/h	buc	18.000				2
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
TOTAL Echipamente in 4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asig calit. aerului int.							
TOTAL Echipamente in 4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asig calit. aerului int.							

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
 Obiectul: 3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea eligibila (fara TVA) - Lei -	Valoarea neeligibila (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4		6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
1	1455135113 Sistem fotovoltaic On Grid 20 Kwp trifazat, complet echipat, inclusiv accesoriile de montaj	buc	1.000				1
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
TOTAL Echipamente in 3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.							
TOTAL Echipamente in 3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.							

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
Executant:
Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
Obiectul: 4 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asig calit. aerului int.

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

638135153 Pompa de caldura Q=63.6kW, complet echipata , inclusiv accesoriile de montaj

1. Parametri tehnici si functionali Pompa de caldura, Q=63.6kW, complet echipata, unitate exterioara si interioara.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agrement tehnic		
4. Conditii de garantie si postgarantie Conform certificat de ganrantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

531153313 Sistem de ventilare cu recuperare de caldura 70 m3/h

1. Parametri tehnici si functionali Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura 70 mc/h		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agrement tehnic		
4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificat de garantie, minnim 36 luni.		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
Executant:
Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Scoală
Obiectul: 3 Lucrări ce vizează inst. unor sisteme alternative de prod. a ener. electrice și sau termice pentru cons. prop din surse reg.

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1455135113 Sistem fotovoltaic On Grid 20 Kwp trifazat, complet echipat, inclusiv accesoriile de montaj

1. Parametri tehnici si functionali Sistem fotovoltaic On-grid 20kw Invertor Sistem de sustinere cofret AC/DC (sigurante,descarcatoare) Conectica (clabluri ,papuci, conectori)		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agrement tehnic		
4. Conditii de garantie si postgarantie Minim 10 ani de la livrare		
5. Conditii cu caracter tehnic Odata cu oferta se va prezenta cartea tehnica a echipamentului.		

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Școală

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014050 - Bara de otel beton PC52, de diametru 6 mm	kg	99.990			Depozit	0.000
2	100014327 - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 6 mm	mp	316.800			Depozit	0.320
3	1000143272 - Plasa sudata STNB de 150 X 150 mm, cu diametrul de 6 mm	kg	314.985			Depozit	0.310
4	1000143275421 - Plasa sudata de 150 X 150 mm, cu diametrul de 8 mm	mp	912.000			Depozit	0.910
5	10001447868 - Adeziv poliuretanic	kg	89.400			Depozit	0.090
6	100018838 - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	767.600			Depozit	0.310
7	111+151355 - Electrode impamantare 1.5 m , otel	buc	12.000			Depozit	0.000
8	1251525 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	4.000			Depozit	0.000
9	12515258 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	42.000			Depozit	0.000
10	1253215 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D20 mm	ml	80.000			Depozit	0.000
11	125321554 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D20 mm	ml	1,050.000			Depozit	0.000
12	135113 - Cot PPR Alb 90, D563mm	buc	2.400			Depozit	0.000
13	1351134 - Cot PPR Alb 90, D563mm	buc	10.000			Depozit	0.000
14	1351313 - Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	6.000			Depozit	0.000
15	13513513 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 2.5 mmp	ml	2,000.000			Depozit	0.000
16	1351353 - Set vas WC, cu rezervor ceramic si capac, stativ, 35x65.5x76.5 cm, evacuare laterala	buc	8.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
17	1351513415 - Cot PVC cu garnitura 45_D160	buc	11.200			Depozit	0.000
18	13515135 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	0.800			Depozit	0.000
19	151313 - Mufa Imbinare PPR Alb, D25mm	buc	6.000			Depozit	0.000
20	151516 - Disc abraziv, autoadeziv, 180 mm, granulatie 180	buc	86.550			Depozit	0.000
21	151535 - Parchet laminat trafic ridicat 12mm	mp	467.250			Depozit	0.000
22	151613351 - Teu PPR, D 50 x 32 x 50 mm, alb	buc	16.000			Depozit	0.000
23	1516133514 - Teu PPR, D 50 x 32 x 50 mm, alb	buc	6.000			Depozit	0.000
24	151613521351 - Teu PPR, D 50 x 32 x 40 mm, alb	buc	6.000			Depozit	0.000
25	1516952 - RADIATOR din otel C22-600-1400	buc	42.000			Depozit	0.000
26	16664211 - Plinta PVC 2500x22,5x50	ml	289.250			Depozit	0.000
27	18132515 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 110mm.	buc	2.000			Depozit	0.000
28	1813251524 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 160mm.	buc	28.000			Depozit	0.000
29	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	52.800			Depozit	0.050
30	200047054 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	152.000			Depozit	0.150
31	20005591 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D = 10MM	kg	135.025			Depozit	0.140
32	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	5,959.000			Depozit	5.960
33	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
34	20014991 - Usa de interior fara geam, maro, dreapta, lemn stejar ,4 x 88 x 204 cm, toc inclus	mp	15.000			Depozit	0.210
35	200149915 - Usa de interior fara geam, maro, dreapta, lemn stejar, 2 canate-,4 x 148 x 204 cm, toc inclus	mp	1.000			Depozit	0.010
36	20017610 - Distantieri de rost din pvc	buc	1,260.000			Depozit	0.080
37	20017690 - Cuie constructii tip a 3 X 80	kg	12.500			Depozit	0.010
38	20017859 - Scanduri rasinoase 24 MM grosime	mc	1.288			Depozit	0.130
39	200178596 - Scanduri rasinoase 24 MM grosime	mc	2.400			Depozit	0.240
40	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.200			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
41	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	6.400			Depozit	0.010
42	2100860 - Ipsos de modelat	kg	2.520			Depozit	0.000
43	2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 (BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	84.672			Depozit	203.210
44	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25	mc	56.045			Depozit	134.510
45	2101131 - Mortar adeziv termouniversal masa spaclu placi termoizolante	kg	1,706.400			Depozit	1.710
46	21011311 - Mortar adeziv	kg	4,448.800			Depozit	4.450
47	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	6,890.200			Depozit	6.890
48	2101132 - Mortar adeziv termouniversal pentru lipire placi termoizolante	kg	2,779.000			Depozit	2.780
49	2101151 - Mortar adeziv pentru gresie si faianta griggio cercol F17	kg	442.500			Depozit	0.440
50	21222 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 1.5 mmp	ml	1,800.000			Depozit	0.000
51	213212212 - Plasa sudata pentru constructii,otel 6 mm, dimensiune ochi 100x100 mm, 2000x6000 mm	mp	400.000			Depozit	1.780
52	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	8.200			Depozit	11.070
53	2201701 - Strat de pietris compcatat, balast	mc	60.000			Depozit	96.000
54	220170154 - Strat de pietris compcatat, balast	mc	190.000			Depozit	304.000
55	2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042	buc	6.060			Depozit	0.020
56	260199J - Banda de armare a rosturilor (gips-carton)	m	95.000			Depozit	0.000
57	2602324 - Placa polistiren extrudat XPS, min.2 cm gros	mp	166.500			Depozit	0.080
58	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	95.000			Depozit	0.280
59	2718168 - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm pentru termoizolarea fatadelor	mp	189.600			Depozit	2.180
60	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton	buc	1,056.000			Depozit	0.040
61	28066165 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton	buc	3,040.000			Depozit	0.120
62	2901167 - Popi D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	33.649			Depozit	20.190
63	2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942	mc	31.250			Depozit	15.620
64	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.874			Depozit	0.440
65	2918783 - Rigle rasinoase, 10x15 cm x L 6m	mc	37.500			Depozit	30.000
66	29187836 - Rigle rasinoase, 8x8 cm	mc	5.375			Depozit	4.300
67	2918784 - Rigle rasinoase, 10x10 cm x L 6m	mc	2.500			Depozit	2.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
68	2918785 - Rigle rasinoase, 15x15 cm x L 6m	mc	7.500			Depozit	6.000
69	2918786 - Rigle rasinoase, 15x20 cm x L 6m	mc	43.750			Depozit	35.000
70	2918787 - Dulap rasinoase, 5x20 cm x L 6m	mc	3.750			Depozit	3.000
71	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	32.000			Depozit	0.020
72	2960711 - Panouri de cofraj cu placaj tego de 15 MM grosime	mp	437.000			Depozit	10.050
73	2961246 - Placi pfl dure	mc	0.000			Depozit	0.000
74	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
75	313515 - Robinet sfera cu fluture, 1/2"	um	4.000			Depozit	0.000
76	3213231 - gresie portelanata antiderapanta	mp	360.250			Depozit	0.000
77	32513253 - Adeziv pentru gresie si faianta	kg	1,575.000			Depozit	0.000
78	3331513 - Coltar interior PVC, pentru plinta	buc	53.400			Depozit	0.000
79	33315131 - Coltar exterior PVC, pentru plinta	buc	26.700			Depozit	0.000
80	341513513 - Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V , montaj ingropat, IP44	buc	4.042			Depozit	0.000
81	3511313 - lavoar ceramic, alb, L.60xA.47cm	buc	6.000			Depozit	0.000
82	35116 - Pervaz usa , stejar masiv, 1x 6 x 210 cm	buc	40.500			Depozit	0.000
83	35131135 - Cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces - auto -, branșamente/racorduri la utilități, împrejurii, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea- aferente organizarii de santier	buc	1.000			Depozit	0.000
84	351351 - Jgheab metalic 1 m Ø 125 mm	buc	217.150			Depozit	0.000
85	3513512 - Jgheab metalic 1 m Ø 125 mm	buc	940.000			Depozit	0.000
86	3513513 - Ancora pana caprior de imbinare lemn 33 x 33 x 250 x 2 mm	buc	215.000			Depozit	0.000
87	35135131 - Cot evacuare burlan Ø 90 mm 60°	buc	30.450			Depozit	0.000
88	351351351 - Brățară burlan Ø 90 mm	buc	116.000			Depozit	0.000
89	3513515 - Profil CW 100 x 0,6 mm	m	193.800			Depozit	0.190
90	3513545115 - Contratoc, stejar masiv, 1x15 x 210cm	buc	81.000			Depozit	0.000
91	35135531 - Racord alimentare baterie lavoar, L 40 cm, G3/8"	buc	12.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
92	351365135 - Teava PEHD PE100, DN63 mm	ml	50.000			Depozit	0.000
93	3514351 - Folie bariera de vapori, Alu-PZ	mp	760.000			Depozit	0.000
94	3519762 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, pt ferestre si usi	ml	317.600			Depozit	0.030
95	35245 - Banda de protectie	m	142.500			Depozit	0.140
96	3535135 - Dispozitiv de captare paratrasnet PDA, cu tija de coborire si sistem de fixare coama acoperis	um	1.000			Depozit	0.000
97	353651353 - Colțar exterior jgheab Ø 125 mm	buc	10.750			Depozit	0.000
98	35365135341 - Colțar interior jgheab Ø 125 mm	buc	4.300			Depozit	0.000
99	3543351 - Burlan metalic Ø 90	ml	146.450			Depozit	0.000
100	35435135 - Cot burlan Ø 90 mm 60°	buc	59.450			Depozit	0.000
101	3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre	m	71.520			Depozit	0.070
102	3624534 - Tabla groasa 5mm	kg	17.140			Depozit	0.020
103	3668097 - Platbanda OZLN 25X4 MM	ml	125.000			Depozit	0.120
104	3803269 - Sarma moale obisnuita	kg	80.000			Depozit	0.080
105	3847354 - Adeziv pentru gresie si faianta	kg	525.000			Depozit	0.000
106	41686898 - Spuma Poliuretanică pentru montaj termoizolatiei din vata minerala bazaltica	buc	35.550			Depozit	0.010
107	4242242 - Siguranta automata diferentia 3P+N 100A	buc	1.000			Depozit	0.000
108	43315131 - Piesa imbinare PVC, pentru plinta	buc	142.400			Depozit	0.000
109	4331513141 - Terminatie PVC, pentru plinta	buc	356.000			Depozit	0.000
110	44646 - Intrerupator monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	7.980			Depozit	0.000
111	451153 - Tablou de distributie electric	buc	1.000			Depozit	0.000
112	451153156 - Boiler electric prevazut cu schimbător de căldura de înaltă eficiență pentru conectarea aparatului cu pompa de căldură, volum de 50L	um	2.000			Depozit	0.000
113	45121331 - Cârlig de jgheab 0,08 m Ø 125 mm	buc	344.000			Depozit	0.000
114	451313150 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D50 mm	ml	30.000			Depozit	0.000
115	45135135 - Mufa Imbinare PPR Alb, D40mm	buc	4.500			Depozit	0.000
116	451513135 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	6.000			Depozit	0.000
117	4526145 - Priza TV	buc	9.030			Depozit	0.000
118	4562116 - Priza voce date	buc	19.006			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
119	4831380 - Conductor funie cupru ptr.L.e.a. 25 7X 2,14 cs 404	m	1.500			Depozit	0.000
120	500000472 - surub de montaj pentru usi si ferestre	buc	140.000			Depozit	0.010
121	500000050 - Spuma poliuretanică	l	9.800			Depozit	0.010
122	5000000504 - Spuma poliuretanică	l	62.580			Depozit	0.060
123	500002562 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	238.200			Depozit	0.240
124	500002564 - Profil metalic pentru soclu	m	258.000			Depozit	0.010
125	500002566 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, cu lacrimar	ml	292.700			Depozit	0.290
126	500002574 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 10 cm	mp	221.550			Depozit	0.090
127	500002722 - Plasa de armare 145g/mp	mp	1,311.600			Depozit	0.190
128	5000028812 - Membrana cu cramioane protectie fundatie, 400 g/mp	m	126.600			Depozit	0.130
129	500002916 - Scandura din lemn caplama, placaj	mp	16.100			Depozit	0.020
130	5000029162 - Scandura din lemn caplama, placaj	mp	48.000			Depozit	0.050
131	500002917 - Sipci de lemn	ml	5,125.000			Depozit	1.280
132	500004675 - Usa din lemn stratificat - rama si table albe cu latimea de 80 cm, si inaltimea de 210 cm	mp	12.000			Depozit	0.070
133	500004697 - Vata minerala gr.10 mm	mp	6.400			Depozit	0.010
134	50000709484 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	1,927.000			Depozit	1.930
135	51065556451 - Izolatie elastomer, D.22X6mm	ml	80.000			Depozit	0.000
136	510655564512 - Izolatie elastomer, D.22X6mm	ml	1,050.000			Depozit	0.000
137	511353 - Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2	buc	42.000			Depozit	0.000
138	5122412 - Mufa Imbinare PPR Alb, D20mm	buc	8.000			Depozit	0.000
139	512241232 - Mufa Imbinare PPR Alb, D32mm	buc	4.200			Depozit	0.000
140	51224123250 - Mufa Imbinare PPR Alb, D50mm	buc	14.400			Depozit	0.000
141	512241232504 - Mufa Imbinare PPR Alb, D50mm	buc	14.500			Depozit	0.000
142	512241232654 - Mufa Imbinare PPR Alb, D32mm	buc	9.000			Depozit	0.000
143	51224125 - Mufa Imbinare PPR Alb, D20mm	buc	105.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
144	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	128.000			Depozit	0.000
145	51313150 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D50 mm	ml	80.000			Depozit	0.000
146	51313153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D32 mm	ml	28.000			Depozit	0.000
147	513131538 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D32 mm	ml	60.000			Depozit	0.000
148	513136515153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D25 mm	ml	40.000			Depozit	0.000
149	51335 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D40 mm	ml	30.000			Depozit	0.000
150	513511513 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	4.000			Depozit	0.000
151	513513 - Piese de separatie	buc	4.000			Depozit	0.000
152	5135135 - Distribuitor / colector cu debitmetre 3 circuite	buc	1.000			Depozit	0.000
153	513513513 - Izolatie elastomer, D.43X9mm	ml	30.000			Depozit	0.000
154	513513514 - Distribuitor / colector cu debitmetre 5 circuite	buc	1.000			Depozit	0.000
155	513513518 - Distribuitor / colector cu debitmetre 6 circuite	buc	2.000			Depozit	0.000
156	513535 - Racord PPR 32 x 1/2" filet interior	buc	8.000			Depozit	0.000
157	5135513 - Cot PPR Alb 90, D20mm	buc	12.000			Depozit	0.000
158	513551332 - Cot PPR Alb 90, D32mm	buc	4.200			Depozit	0.000
159	5135513322 - Cot PPR Alb 90, D32mm	buc	9.000			Depozit	0.000
160	51355133250 - Cot PPR Alb 90, D50mm	buc	12.000			Depozit	0.000
161	513551332504 - Cot PPR Alb 90, D50mm	buc	4.500			Depozit	0.000
162	5135513325410 - Cot PPR Alb 90, D40mm	buc	4.500			Depozit	0.000
163	51355134.41 - Cot PPR Alb 45, D63mm	buc	2.400			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
164	51355134.414 - Cot PPR Alb 45, D63mm	buc	10.000			Depozit	0.000
165	513551341 - Cot PPR Alb 45, D20mm	buc	12.000			Depozit	0.000
166	51355134132 - Cot PPR Alb 45, D32mm	buc	4.200			Depozit	0.000
167	5135513413250 - Cot PPR Alb 45, D50mm	buc	12.000			Depozit	0.000
168	51355134132504 - Cot PPR Alb 45, D50mm	buc	4.500			Depozit	0.000
169	5135513415 - Cot PPR Alb 45, D32mm	buc	9.000			Depozit	0.000
170	51355134154 - Cot PPR Alb 45, D20mm	buc	157.500			Depozit	0.000
171	513551344113250 - Cot PPR Alb 45, D40mm	buc	4.500			Depozit	0.000
172	51355137 - Cot PPR Alb 90, D20mm	buc	157.500			Depozit	0.000
173	513651351 - Robinet golire 1/2	buc	2.000			Depozit	0.000
174	5136516 - Ceramica de interioare, faianta, 5mm	mp	125.000			Depozit	0.000
175	51511615 - Suport conductor platbanda pe acoperis	buc	83.000			Depozit	0.000
176	51513115 - Platbanda OZLN 40X4 MM	ml	60.000			Depozit	0.060
177	5151351 - Beton C16/20	mc	16.261			Depozit	32.520
178	515135154 - Beton C16/20	mc	48.480			Depozit	96.960
179	5151535531 - Racord alimentare , L 40 cm, G3/8"	buc	8.000			Depozit	0.000
180	515163 - OSB 3 , grosime 18 mm, 2500 x 1250 mm	mp	215.000			Depozit	3.480
181	515165 - Caseta pentru distribuitor - montaj ingropat,(cm) = L 380 / Inaltime 700-800 / Adancime 120-170 (pana la 3 circuite*)	buc	1.000			Depozit	0.000
182	5151651 - Placa izolatoare parchet 5 mm	mp	467.250			Depozit	0.470
183	5151656 - Caseta pentru distribuitor - montaj ingropat,(cm) = L 560 / Inaltime 700-800 / Adancime 120-170 (pt. distribuitoare cu 4, 5 sau 6 circ)	buc	3.000			Depozit	0.000
184	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	20.000			Depozit	0.000
185	51533135 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D63 mm	ml	12.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
186	515331356 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D63 mm	ml	50.000			Depozit	0.000
187	515612351351 - Profil UW 100 x 0,6 mm	m	76.000			Depozit	0.080
188	51581616 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	2.640			Depozit	0.000
189	515816164455 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	7.100			Depozit	0.000
190	51581616744 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	7.600			Depozit	0.000
191	51581616745 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	20.600			Depozit	0.000
192	51619612 - Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V , montaj ingropat, IP20	buc	54.008			Depozit	0.000
193	516511 - Ansamblu de fixare vata minerala bazaltica, pe suport Lemn , de lungime 215 mm	buc	1,185.000			Depozit	0.000
194	5165135 - Distantieri plasa sudata	buc	800.000			Depozit	0.000
195	5165331 - Racord semi-olandez PPR FI 20- 3/4"	buc	40.000			Depozit	0.000
196	516886 - Tencuiala decorativa pentru soclu gri inchis, granulatie 1.5mm	kg	675.200			Depozit	0.680
197	52153151 - Izolatie elastomer, D.54X9mm	ml	80.000			Depozit	0.000
198	521531512 - Izolatie elastomer, D.54X9mm	ml	30.000			Depozit	0.000
199	52752 - Tablou de distributie electric cu 36 module	buc	2.000			Depozit	0.000
200	531531 - Doza derivatie, incastrata, IP40, 118 x 96 x 50 mm	buc	40.000			Depozit	0.000
201	53451313 - Otel beton	kg	40.000			Depozit	0.040
202	535131131 - Racord WC flexibil, 280 - 550 mm	buc	8.000			Depozit	0.000
203	54315313 - Cablu Panou Solar 6 mm din Cupru	ml	600.000			Depozit	0.000
204	5434645756 - Banda perimetrala de inchidere si hidroizolatie, etansare ferestre	ml	536.400			Depozit	0.000
205	54351311 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 110mm.	buc	15.000			Depozit	0.000
206	5435513 - Intrerupator dublu monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	10.038			Depozit	0.000
207	545 - Surub autofiletant 3.5 x 35 mm	buc	12,825.000			Depozit	12.820
208	5456116 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , , IP44	buc	10.000			Depozit	0.000
209	546 - Surub autofiletant 3.5 x 45 mm	buc	1,425.000			Depozit	1.420

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
210	546515 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 40 mm.	BUC	9.900			Depozit	0.000
211	546516155 - Corp de iluminat de tip aplica, cu sursa LED, montaj aparent , IP 44 (pentru exterior)	buc	26.000			Depozit	0.000
212	546546 - TV rotunda otel, 48x1.5mm	ml	171.400			Depozit	0.290
213	5465467 - TV rotunda otel, 42x1.5mm	ml	85.700			Depozit	0.130
214	55131351 - Cot PVC cu garnitura 45_D75	buc	3.200			Depozit	0.000
215	551513 - Profil UA 100, x1.5mm	m	61.750			Depozit	0.060
216	5543513 - Intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	24.024			Depozit	0.000
217	5545 - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	171.000			Depozit	0.170
218	5817719 - Surub cap hexagonal semiprecis M 10X 60 GR. 5.8 S 6220	buc	4.000			Depozit	0.000
219	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	1,072.800			Depozit	0.010
220	5838611 - Surub cu cap bombat torbant - 12 X 140 mm	buc	375.000			Depozit	0.030
221	5838616 - Surub lemn cap zenc, Ø6 x 60 mm	buc	14,064.000			Depozit	0.040
222	58386162 - Coltar Lemn Ranforsat 90x90x65x2.5mm	buc	2,344.000			Depozit	0.050
223	5838617 - Surub lemn cap zenc, Ø6 x 100 mm	buc	3,750.000			Depozit	0.010
224	5838619 - Surub lemn cap zenc, Ø8 x 160 mm	buc	8,360.000			Depozit	0.030
225	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	4.000			Depozit	0.000
226	5841045 - Piulita M 12	buc	375.000			Depozit	0.010
227	584513155 - Izolatie elastomer, D.64X9mm	ml	12.000			Depozit	0.000
228	5845131556 - Izolatie elastomer, D.64X9mm	ml	50.000			Depozit	0.000
229	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	8.000			Depozit	0.000
230	5883068 - Saiba , zincata, 12 x 37 x 3 mm	buc	375.000			Depozit	0.000
231	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	10.750			Depozit	0.010
232	588694254 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	423.650			Depozit	0.490
233	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	5.681			Depozit	0.010
234	5893646 - Cuie	kg	0.006			Depozit	0.000
235	59012612 - Electrode	kg	0.514			Depozit	0.000
236	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0.025			Depozit	0.000
237	5w254 - Pasta imbinare	kg	47.500			Depozit	0.050
238	600001036 - Ansamblu fixare vata bazaltica, 200 mm, flansa + diblu + cui	buc	3,225.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
239	600001036251 - Diblu termosistem , 160 mm, flansa + diblu + cui	buc	1,055.000			Depozit	0.000
240	600001311 - Capac de fonta cu telescop, cu diametrul de 315 mm, cu rezistenta de 5 tone, patrat, clasa A	buc	3.000			Depozit	0.000
241	600001314 - Baza injectata de camin , din PP, cu diametrul de 315/160 mm, linie top sw cu inaltime de 344 mm	buc	3.000			Depozit	0.000
242	600001326 - Coloana corugata PP, cu diametrul interior de 315 mm, cu clasa de rezistenta SN2	m	3.000			Depozit	0.000
243	600001330 - Garnitura telescopica cu diametrul de 400/315 mm pentru coloana corugata cu diametrul exterior de 400 mm	buc	6.000			Depozit	0.000
244	600001679 - Tigla metalica, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, avand grosimea de 0,5 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, avand distanta de sipcuire de 350 mm, pentru acoperisuri cu panta minima de 16 grade. RAL 7022	mp	1,500.000			Depozit	0.000
245	600001683 - Suruburi Zn pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	11,250.000			Depozit	0.000
246	600001692 - Membrana anticondens, comercializata in role de 80 mp, cu densitatea de 90 gr/mp si suprafata de 80 mp	m	1,250.000			Depozit	0.000
247	600001833 - Dolie, pentru Tigla metalica , cu latimea de 625 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm,RAL7022	m	37.500			Depozit	0.000
248	600001853 - Pazie/cornier de margine laterala acoperis mata RAL7022	m	250.000			Depozit	0.000
249	6000030352 - Tencuiala decorativa siliconata, culoare Alb, granulatie 1.5mm	kg	3,232.000			Depozit	3.230
250	600008148 - Clapeta unic sens de capat DN 110	buc	1.000			Depozit	0.000
251	6000127881 - Placa din vata minerala bazaltica 15cm, de dimensiuni 150 x 1000 x 600 mm, pentru termoizolarea fatadelor	mp	677.250			Depozit	7.790
252	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm, cu folosinta la interior.	kg	147.000			Depozit	0.000
253	600012965 - Amorsa grund de fond pentru tencuieli decorative	l	48.840			Depozit	0.000
254	6102815 - Chit siliconic	kg	29.502			Depozit	0.030
255	6103206 - Vopsea pentru metal, RAL 7022	kg	1.714			Depozit	0.000
256	6109171 - Diluant	kg	0.686			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
257	615513513 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 75mm.	buc	8.000			Depozit	0.000
258	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	0.075			Depozit	0.000
259	6202508 - Vaselina siliconica	kg	3.300			Depozit	0.000
260	6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562	kg	0.001			Depozit	0.000
261	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	152.550			Depozit	152.550
262	62028065 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	76.000			Depozit	76.000
263	620280654 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	40.000			Depozit	40.000
264	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1.600			Depozit	1.600
265	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	18.895			Depozit	18.900
266	62028187 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	11.400			Depozit	11.400
267	62028188 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.264			Depozit	0.260
268	620281889 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	2.465			Depozit	2.460
269	6202894 - Apa	mc	20.600			Depozit	20.600
270	620289454 - Apa	mc	7.100			Depozit	7.100
271	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	7,270.000			Depozit	0.000
272	6242265 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 50mm.	buc	10.000			Depozit	0.000
273	63060235 - Tamplarie cu rame din Aluminu si vitraj cu 3 foi de geam low-e	mp	178.800			Depozit	0.000
274	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	31.901			Depozit	0.040
275	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	16.000			Depozit	0.000
276	634563 - Banda de etansare 70 mm	m	123.500			Depozit	0.120
277	6425135 - Set Robinet Termostatic Si Robinet De Retur DN15	buc	42.000			Depozit	0.000
278	64466 - Cot PVC cu garnitura 45_D40	buc	1.500			Depozit	0.000
279	651313 - Izolatie elastomer, D.25X6mm	ml	40.000			Depozit	0.000
280	651513 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , (IP20 - montaj in spatii uscate)	buc	67.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
281	651615 - Cablu TV coaxial TCC2YY-I (RG59/U) 0,6mm ² 75 Ohm alb, ecranare din cupru.	ml	100.000			Depozit	0.000
282	6516168 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_10A/30mA	buc	10.000			Depozit	0.000
283	655135121 - Cot PPR Alb 45, D25mm	buc	6.000			Depozit	0.000
284	655135351 - Izolatie elastomer, D.35X6mm	ml	28.000			Depozit	0.000
285	6551353518 - Izolatie elastomer, D.35X6mm	ml	60.000			Depozit	0.000
286	658165 - Nisip (0-4mm)	mc	91.200			Depozit	0.000
287	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.500			Depozit	0.000
288	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	836.000			Depozit	0.050
289	6719276 - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	578.500			Depozit	0.090
290	6721100 - Sifon pard lies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	2.000			Depozit	0.000
291	68181 - Kit universal accesorii montaj radiator otel	buc	42.000			Depozit	0.000
292	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.040			Depozit	0.000
293	68323525 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.420			Depozit	0.000
294	68515315 - Cot PPR Alb 90, D25mm	buc	6.000			Depozit	0.000
295	686616 - Clemele de fixare platbanda pe tarus, impintare	buc	18.000			Depozit	0.000
296	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	3.960			Depozit	3.960
297	71062391 - Apa pentru mortare si betoane	mc	10.650			Depozit	10.650
298	71062393 - Apa pentru mortare si betoane	mc	30.900			Depozit	30.900
299	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.001			Depozit	0.000
300	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.735			Depozit	0.000
301	7309637 - Cloramina B	kg	4.158			Depozit	0.000
302	7315789 - Decofrol	kg	6.555			Depozit	0.010
303	7317191 - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	626.000			Depozit	0.690
304	7317206 - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia B	kg	4,695.000			Depozit	5.160
305	7322251 - Firida princip.bransament var.E1 nr.des.407/76 plansa 1	buc	1.000			Depozit	0.050
306	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.032			Depozit	0.000
307	7325046 - Hartie absorbanta	kg	0.020			Depozit	0.000
308	7345967 - Solutie unguenta	kg	0.008			Depozit	0.000
309	751254 - Descarcator de supratensiune clasa C	buc	3.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
310	75275 - Bara colectoare 1P 54M 63A 10mmp	buc	6.000			Depozit	0.000
311	753737 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_16A/30mA	buc	31.000			Depozit	0.000
312	76431535 - Siguranta automata diferentiala 3P+N 80A	buc	2.000			Depozit	0.000
313	7800794 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	23.570			Depozit	0.000
314	78008021 - Glet Grosier pe baza de ipsos, pt. interior.	kg	12,573.000			Depozit	12.570
315	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	230.800			Depozit	0.230
316	78008576 - Amorsa_grund de profunzime pe baza de rasini sintetice	kg	1,442.500			Depozit	0.000
317	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
318	7801039 - Material marunt, din valoarea materialelor de baza	%				Depozit	0.000
319	7801093 - Material marunt (garnituri, saibe, suruburi, etc) din valoarea materialelor explicitate	%				Depozit	0.000
320	7801247 - Material marunt (carpe de sters,etc)	%				Depozit	0.000
321	78272 - Tub flexibil de protectie, copex ignifug Ø25mm (diam. ext.)	ml	4,100.000			Depozit	0.000
322	7827527 - Cablu retea date UTP Cat 5e 4x2x24AWG gri	um	100.000			Depozit	0.000
323	78278 - Cabluri din cupru tip CYABY-F 5 x 25 mmp	ml	300.000			Depozit	0.000
324	7827822152 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp	ml	500.000			Depozit	0.000
325	78327873 - Conductor MYF (H07V-K), 1.5mm patrati pentru iluminat, 2.5mm patrati pentru prize si 4mm patrati pentru prize de forta	ml	180.000			Depozit	0.000
326	787238278 - Tub flexibil de protectie, copex icnifug Ø20mm (diam. ext.)	ml	180.000			Depozit	0.000
327	8000202 - Mortar tencuiala (ciment) M100T	mc	13.200			Depozit	31.940
328	800020254 - Mortar tencuiala (ciment) M100T	mc	35.500			Depozit	85.910
329	8000202546 - Mortar tencuiala (ciment) M100T	mc	103.000			Depozit	249.260
330	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
331	8003803130 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	16.500			Depozit	0.020
332	80038031301 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	22.800			Depozit	0.020
333	80038031302 - Sarma moale obisnuita D= 1,18 OL32 S 889	kg	184.920			Depozit	0.180
334	8004625567 - Contor cu elice, capete intr-iesire cu	buc	1.000			Depozit	0.000
335	8006719017 - Distantier din pvc tip usor 12-14	buc	1,100.000			Depozit	0.110

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
336	800671901754 - Distantier din pvc tip usor 12-14	buc	11,800.000			Depozit	1.180
337	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	1,292.000			Depozit	0.010
338	8008527033 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/275	mp	775.200			Depozit	7.750
339	8008558113 - Tirant-tija cu bucla 500 MM	buc	988.000			Depozit	0.050
340	81115161 - Ciment Structo Plus cu duraditiv 42,5R	kg	28,880.000			Depozit	0.000
341	846351 - Racord jgheab burlan de la Ø 125 la Ø 90 mm, 60°	buc	30.450			Depozit	0.000
342	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	228.000			Depozit	0.230
343	8527046 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/250	mp	380.000			Depozit	3.460
344	8535052 - Profil transversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	2,432.000			Depozit	1.350
345	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	684.000			Depozit	0.250
346	8558030 - Dibluri tub filetate K 6/35 - 100 +suruburi	buc	1,368.000			Depozit	0.010
347	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	988.000			Depozit	0.010
348	8558120 - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	988.000			Depozit	0.030
349	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	1,748.000			Depozit	0.070
350	8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	342.000			Depozit	0.020
351	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	684.000			Depozit	0.010
352	8590277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
353	8643131 - Fosa septica vidanjabila din materiale plastice, complet echipata	buc	2.000			Depozit	0.000
354	Capac_coamă_țiglă_metalică_0,5x235mm - Capac coamă pentru țiglă metalică 0,5x235 mm,RAL7022	buc	12.500			Depozit	0.000
355	Coamă_nervurată_țiglă_metalică_0,45x245x2000 - Coamă nervurată pentru țiglă metalică 0,45x245x2000, RAL7022	ml	187.500			Depozit	0.000
356	Glet_Finisaj - Glet finisaj pe baza de ciment, pt. interior.	kg	13,848.000			Depozit	13.850
357	Opritor_zăpadă_țiglă_metalică_0,5x84x2000 - Opritor zăpadă pentru țiglă metalică 0,5x84x2000,RAL7022	ml	250.000			Depozit	0.000
358	STR54353 - Surub autoperforant Ø 3,5mm 45mm	buc	16,920.000			Depozit	0.030
359	Vopsea_superlavabila_alba_pentru_interior - Vopsea superlavabila alba pentru interior	mp	577.000			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	1,862.31

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Școală

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100010002 - Montator tamplarie	268.320			
2	11000 - Betonist	461.120			
3	13410 - Dulgher constructii	2,940.270			
4	14100 - Electrician	495.000			
5	14110 - Electrician aparataj electric	28.000			
6	14140 - Electrician cabluri subterane	3.000			
7	14180 - Electrician post trafo	9.750			
8	14400 - Faiantar	99.000			
9	15000 - Fierar beton	943.400			
10	15110 - Finisor mase plastice	35.760			
11	17100 - Instalator	8.000			
12	17110 - Instalator alimentare cu apa	54.000			
13	17120 - Instalator de apa si canalizare	37.870			
14	17130 - Instalator electrician	90.090			
15	17150 - Instalator incalzire + gaze	257.480			
16	17150645 - Instalator electrcian	43.200			
17	17160 - Instalator sanitar	49.700			
18	17300 - Ipsosar	1,869.200			
19	17410 - Izolator hidrofug	188.000			
20	17460 - Izolator termic	1,279.680			
21	19700 - Montator	1,036.000			
22	19760 - Montator gips-carton	118.750			
23	19900 - Mozaicar	529.663			
24	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	36.000			
25	20300 - Muncitor calificat	33.000			
26	20600 - Muncitor de deservire	2,509.860			
27	20640 - Muncitor deservire constructii masini	312.500			
28	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	6,265.470			
29	2065055 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	159.000			
30	20660 - Muncitor deservire gipscarton	190.000			
31	21100 - Muncitor necalificat	2,925.900			
32	24000 - Parchetar	437.875			
33	26100 - Sapator	378.480			
34	26300 - Slefuitor	288.500			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
35	26760 - Specialist montat gipscarton	532.000			
36	27110 - Sudor electric	88.100			
37	28100 - Tamplar	296.700			
38	28300 - Tencuitor	1,213.600			
39	28420 - Tinichigiu sant	409.000			
40	30110 - Vopsitor industrial	12.855			
41	31000 - Zidar	1,282.000			
42	31060 - Zidar tencuitor	1,946.200			
43	31110 - Zugrav vopsitor	1,772.250			
44	35135 - Instalator	15.000			
45	5364 - Muncitor calificat carota	18.000			
46	6546849684 - Instalator electrician	16.000			
Ore Manopera		31,983.540	TOTAL		

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str
 Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Școală

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	0.160		
2	1421 - Betoniera	13.200		
3	14215 - Betoniera	35.500		
4	151651 - Pompa de turnat sapa semi-umeda	76.000		
5	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	57.700		
6	2214 - Schela metalica tubulara	714.540		
7	22142 - Schela metalica tubulara interior	1,845.000		
8	22144 - Schela metalica tubulara	745.500		
9	22145 - Schela metalica tubulara, interior	3,890.000		
10	221451 - Schela metalica tubulara	72.000		
11	221454 - Schela metalica tubulara	1,621.600		
12	22146 - Schela metalica tubulara	6,465.000		
13	22149 - Schela metalica tubulara	1,339.000		
14	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	7.152		
15	2448 - Bormasina electrica	721.000		
16	24482 - Bormasina electrica	248.500		
17	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	173.100		
18	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	20.600		
19	2509544 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	106.500		
20	2604 - Utilaj de ridicat	12.500		
21	2613 - Aparat de nivelat (elicopter)	76.000		
22	27609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.800		
23	3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	22.050		
24	3401 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	16.100		
25	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	22.240		
26	34016 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	48.000		
27	340165 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	84.000		
28	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	13.685		
29	3716445 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	22.240		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarifal unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
30	371654 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	71.400		
31	3716544 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	40.800		
32	38311 - Malaxor pt.adezivi	1,022.375		
33	38312 - Malaxor pt.adezivi si tencuieli decorative	335.775		
34	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	28.000		
35	40196 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	53.200		
36	4101 - Ciocan de burat electric 250 kgf	52.800		
37	41012 - Ciocan de burat electric 250 kgf	284.200		
38	41013 - Ciocan de burat electric 250 kgf	80.000		
39	6545 - Betoniera	103.000		
40	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	118.950		
41	6702654 - Macara de fereastră 0,15tf	183.920		
42	6751 - Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	250.000		
43	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	7.600		
44	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	2.250		
45	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.540		
46	76093 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	8.400		
TOTAL Utilaje				

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan

Beneficiar: UAT Bengesti - Ciocadia
 Executant:
 Proiectant: Archidex Studio SRL, CUI: 38956841, Popesti Leordeni, Ilfov
 Obiectivul: Eficientizarea energetică clădire situată la adresa loc. Ciocadia, str Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Școală

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30013 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 15km	65.000	15.000	0.380		
2	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	35.420	10.000	0.250		
3	302852 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	201.600	10.000	0.250		
4	302853 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	105.600	10.000	0.250		
5	302854 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	122.320	10.000	0.250		
6	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	201.320	20.000	0.500		
7	8759759 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	0.340	10.000	0.250		
8	87597591 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	1.780	10.000	0.250		
9	87597593 - Transportul rutier al materialelor rezultate din demolari dist.= 5 km	456.000	10.000	0.250		
10	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	98.000	10.000	0.250		
11	8888908542 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	468.160	10.000	0.250		
12	8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	19.200	20.000	0.500		
13	88889291 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	236.040	20.000	0.500		
14	88889292 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	49.700	20.000	0.500		
15	88889293 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	29.040	20.000	0.500		
16	888892936 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	144.200	20.000	0.500		
17	8888999 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	2.370	10.000	0.250		
18	888899954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	26.820	10.000	0.250		

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
19	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	35.810	20.000	0.500		
20	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	78.100	20.000	0.500		
21	88890095 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	9.120	20.000	0.500		
22	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	46.400	20.000	0.500		
23	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	164.040	20.000	0.500		
24	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	1.080	20.000	0.500		
TOTAL Transport						

Proiectant,

Arh. Doina Chisu

Arh. Stanica Bogdan