

FORMULAR F1
 OBIECTIV
 REGENERARE URBANA ZONA CET ZALAU, JUD SALAJ

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	LUCRARI DE DELOMARI		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
4.5	Dotari	0.00	

FORMULAR F1
OBIECTIV
REGENERARE URBANA ZONA CET ZALAU, JUD SALAJ

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
	4.6 Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
	5.1.1.001 ORGANIZARE DE SANTIER	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT



OFERTANT

FORMULAR F2

OBIECTIV
REGENERARE URBANA ZONA CET ZALAU, JUD SALAJ

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE DEMOLAR

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	761701 C1 MAGISTRALA TERMOFICARE	
	761702 C2 - CORP BUNCARE CAF100	
	761703 C3- CLADIRE STATII ELECTROFILTRE	
	761704 C4- COS DE FUM CAF	
	761705 C5- BAZIN NEUTRALIZARE	
	761706 C6 - FUNDATIE	
	761707 C7- CLADIRE REMIZA PSI	
	761708 C8- CLADIRE STATIE POMPE INCENDIU	
	761709 C9 CLADIRE ARHIVA	
	761710 C10 - REZERVOR DE INCENDIU	
	761711 C11- REZERVOR DE INCENDIU	
	761712 C12- CLADIRE REZERVOARE DE INCENDIU	
	761713 C13-REZERVOR APA POTABILA	
	761714 C14 - CLADIRE REZERVOR APA POTABILA	
	761715 C15- CLADIRE POARTA 1 NU SE DEMOLEAZA	
	761716 C16-CLADIRE ADMINISTRATIVA NU SE DEMOLEAZA	
	761717 C17- REZERVOR APA DE 5000 MC	
	761718 C18- MAGAZIE RECHIZITE	
	761719 C19 - CLADIRE ATELIER EDILE	
	761720 C20 - CLADIRE INSTALATII BOILER	
	761721 C21- CLADIRE ATELIER AUTO	
	761722 C22- COS DE FUM CAZAN 120	
	761723 C23- STATIE CAZANE BAGGER	

FORMULAR F2

OBIECTIV
REGENERARE URBANA ZONA CET ZALAU, JUD SALAJ

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE DEMOLAR

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	761724 C24- TRANSFORMATOR ELECTRIC	
	761725 C25- GARAJ ATELIER AUTO	
	761726 C26- SALA CAZAN ABA	
	761727 C27- CLADIRE CAZAN 105	
	761728 C28- CLADIRE CAF100 PACURA	
	761729 C29- TRANSFORMATOR ELECTRIC (2 BUC)	
	761730 C30 - COS DE FUM CAZAN 105	
	761731 C31- STATIE APA POMPA RECUPERATA	
	761732 C32 - CLADIRE INSTALATII PREPARARE CHIMICA	
	761733 C33- GOSPODARIRE AUXILIARA	
	761734 C34- CALE FERATA	
	761735 C35 - DEPOZIT CURAT	
	761736 C36- BAZIN SARE 3-4	
	761737 C37- CLADIRE RECEPTIE CARBUNE	
	761738 C38- BAZINE SARE 1-2	
	761739 C39- TRANSFORMATOARE ELECTRICE (2 BUC)	
	761740 C40- CLADIRE TRATARE APE -TREAPTA 1	
	761741 C41- PLATFORMA FILTRE VASE CONSUM+REZERVOR STOC	
	761742 C42- PLATFORMA DE GAZARI CO2 (2 BUC)	
	761743 C43- PLATFORME FILTRE BARIERA-ETAPA 1	
	761744 C44- PLATFORMA REZERVOARE (8 BUC)	
	761745 C45- PLATFORMA FILTRE MECANICE (4 BUC)	
	761746 C46 - COLECTOR GAZE CAFI	
	761747 C47- RETEA TERMOFICARE NR.2	
	761748 C48- ALEI, DRUMURI , PLATFORME DIN BETON	
	761749 C49 - AMENAJARE TEREN (PLATFORMA INDUSTRIALA)	
4.1.3	Arhitectura	

FORMULAR F2

OBIECTIV
REGENERARE URBANA ZONA CET ZALAU, JUD SALAJ

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE DEMOLAR

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

FORMULAR F2

OBIECTIV
REGENERARE URBANA ZONA CET ZALAU, JUD SALAJ

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE DEMOLAR

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant



Ofertant

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761701 C1 MAGISTRALA TERMOFICARE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RIZD44A# MP. 2197.600
Desfacerea protectiilor termoizolatiei
la conducte de orice circumferinta,
executate cu tabla neagra, zincata sau
de aluminiu, de 0,3-1mm gros. sau cu
carton si cu impaslitura bitumata

002 RIZD47A# MP. 1487.000
Desfacerea termoizolatiilor la conducte
de orice circumferinta, executate cu
saltele din vata izolatoare

003 3282474 M.C. 76.600
TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

004 RPIC20F# [1] M 904.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=324X9-377~

005 RPIC20D# [1] M 678.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=152X5,5-1~

006 RPIC20C# [1] M 678.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=102X4-146~

007 RPCT09G1 [43] M.C. 64.600
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

008 RPCT09F1 [22] M.C. 320.750
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

009 RPCP41A KG 3225.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

010 NL22 [3] M.C. 385.350
 CONCASAT BETON

011 TSC35A31 100 MC. 3.854
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

012 TRA01A25P TONA 824.840
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761702 C2 - CORP BUNCARE CAF100

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 525.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.105
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 11.550
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCO56C# [3] MP. 80.000
DEMONTARE CAPTUSELI DIN AZBOCIMENT

005 3282476 TONA 1.350
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
PERICULOASE - PLACI AZBOCIMENT

006 RPED18C1# M 1125.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT(PE DIBLURI SAU
CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

=====

007 RPCT34A1	KG	9630.000
--------------	----	----------

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

008 RPCT33A1	MP.	80.000
--------------	-----	--------

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

009 RPCQ01B#	[1] MP.	190.000
--------------	-----------	---------

DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM,MONT.PE TAMPL.
LEMN,OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT,CUIE,SUPR >5 MP

010 3282479	TONA	1.900
-------------	------	-------

TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

011 RPIC20A#	[1] M	261.000
--------------	---------	---------

DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=51X3,5-76~

012 RCSP44B1#	KG	44000.000
---------------	----	-----------

Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

013 RPCT03A1	M.C.	157.500
--------------	------	---------

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

creare dee goluri pt. demolare prin impuscare

014 TSC35A31	100 MC.	1.575
--------------	---------	-------

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

015 TRA01A25P	TONA	236.250
---------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

016 RPCT49C1 [11] BUC. 550.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 32 MM IN
ELEMENTE DE BETON ARMAT L=0.33- 0.47 M

017 RPCE24A1 [1] KG 78.650
INCARCARE GAURI CU EXPLOZIBIL - DINAMITA
- asimilat

018 EG07F1 [5] M 995.000
REALIZAREA RETELEI DE IMPUSCARE - FITIL
DETOMANT - asimilat

019 EI01A1 [2] BUC. 20.000
MONTAT CAPSE + CONECTORI CAPSE NONEL -
asimilat

020 EC02A1 [5] M 200.000
MONTAT TUB DE SOC -asimilat

021 3282444 LEI. 9900.000
Cheltuieli pentru transport special
material explozibil la 330 km

022 AUT7101 ORA 120.000
NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP
0,3-0,6 TF

023 RPCT03B1 M.C. 894.600
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

024 NL22 [4] M.C. 894.600
CONCASAT ZIDARIE

025 TSC35A31 100 MC. 8.950
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

026 TRA01A25P TONA 1341.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

027 RPCT09G1 [43] M.C. 2669.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

028 RPCT09F1 [22] M.C. 2072.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

029 RPCP41A KG 133450.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

030 NL22 [3] M.C. 4741.000
 CONCASAT BETON

031 TSC35A31 100 MC. 47.410
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

032 TRA01A25P TONA 11378.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761703 C3- CLADIRE STATII ELECTROFILTR
E

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	123.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.025			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	2.750			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT34A1	KG	120.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
005 RPCT03B1	M.C.	128.400			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *					
006 NL22	[4] M.C.	128.400			
CONCASAT ZIDARIE					

007 TSC35A31 100 MC. 12.840
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

008 TRA01A25P TONA 385.350
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

009 RPCT09G1 [43] M.C. 57.800
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

010 RPCT09F1 [22] M.C. 167.900
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

011 RPCP41A KG 2890.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

012 NL22 [3] M.C. 225.700
 CONCASAT BETON

013 TSC35A31 100 MC. 38.535
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

014 TRA01A25P TONA 541.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761704 C4- COS DE FUM CAF

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RIZC41A# [1] MP. 3600.000
Desfacerea izolatiilor termice executate
cu placi polistiren

002 3282478 M.C. 180.000
TAXA GROAPA ECOLOGICA - POLISTIREN
EXPANDAT

003 RPED18C1# M 1200.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

004 RCSP44B1# KG 27500.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

005 RPCT09XG M.C. 2.160
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI
creare de goluri pt. demolare prin impuscare

006 TSC35A31 100 MC. 0.022
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

007 TRA01A25P TONA 5.184
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

008 RPCT03A1 M.C. 1.130
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

creare dee goluri pt. demolare prin impuscare

009 TSC35A31 100 MC. 0.011
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

010 TRA01A25P TONA 1.695
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

011 RPCT49C1 [11] BUC. 380.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 32 MM IN
ELEMENTE DE BETON ARMAT L=0.33- 0.47 M

012 RPCE24A1 [1] KG 57.000
INCARCARE GAURI CU EXPLOZIBIL - DINAMITA
- asimilat

013 EG07F1 [5] M 404.000
REALIZAREA RETELEI DE IMPUSCARE - FITIL
DETOMANT - asimilat

014 EI01A1 [2] BUC. 5.000
MONTAT CAPSE + CONECTORI CAPSE NONEL -
asimilat

015 EC02A1 [5] M 200.000
MONTAT TUB DE SOC -asimilat

016 3282444 LEI. 9900.000
Cheltuieli pentru transport special
material explozibil la 330 km

017 AUT7101 ORA 120.000
NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP
0,3-0,6 TF

018 RPCT03B1 M.C. 1052.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

019 NL22 [4] M.C. 1052.000
CONCASAT ZIDARIE

020 TSC35A31 100 MC. 10.520
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

021 TRA01A25P TONA 1578.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

022 RPCT09G1 [43] M.C. 3603.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

023 RPCT09F1 [22] M.C. 192.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

024 RPCP41A KG 180150.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

=====

025 NL22 [3] M.C. 5181.000
CONCASAT BETON

026 TSC35A31 100 MC. 51.810
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

027 TRA01A25P TONA 12434.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761705 C5- BAZIN NEUTRALIZARE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	22.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.005			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.550			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT09G1	[43] M.C.	17.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	22.960			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 RPCP41A	KG	850.000			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					

007 NL22 [3] M.C. 39.960
CONCASAT BETON

008 TSC35A31 100 MC. 0.400
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

009 TRA01A25P TONA 95.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761706 C6 - FUNDATIE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT09G1	[43] M.C.	37.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
002 RPCT09F1	[22] M.C.	37.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
003 RPCP41A	KG	1850.000			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					
004 NL22	[3] M.C.	74.000			
CONCASAT BETON					
005 TSC35A31	100 MC.	0.740			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
006 TRA01A25P	TONA	177.600			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761707 C7- CLADIRE REMIZA PSI

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	195.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.039			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	4.290			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT34A1	KG	2.500			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
005 RPCT33A1	MP.	15.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
006 RPCQ01B#	[1] MP.	5.000			
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM,MONT.PE TAMPL. LEMN,OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT,CUIE,SUPR >5 MP					

007 3282479 TONA 1.000
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

007 RPED18C1# M 200.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE) , SECT.=16MMP PE CONSOLE, PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

008 RPCT03B1 M.C. 190.400
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

009 NL22 [4] M.C. 190.400
CONCASAT ZIDARIE

010 TSC35A31 100 MC. 1.904
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

011 TRA01A25P TONA 285.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

012 RPCT09G1 [43] M.C. 74.800
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

013 RPCT09F1 [22] M.C. 224.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

014 RPCP41A KG 3740.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

015 NL22 [3] M.C. 299.000
 CONCASAT BETON

016 TSC35A31 100 MC. 2.990
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

017 TRA01A25P TONA 717.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761708 C8- CLADIRE STATIE POMPE INCENDI
U

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	99.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.020			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	2.200			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT34A1	KG	30.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
005 RPCQ01B#	[1] MP.	5.000			
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL. LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT, CUIE, SUPR >5 MP					
006 3282479	TONA	0.050			
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA					

007 RCSP44B1# KG 3000.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

008 RPED18C1# M 500.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE), SECT.=16MMP PE CONSOLE, PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

009 RPEE18B1 [1] BUC. 3.000
DEMONTARE ELECTROMOTOR - asimilat

010 RPCT03B1 M.C. 16.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

011 NL22 [4] M.C. 16.000
CONCASAT ZIDARIE

012 TSC35A31 100 MC. 0.160
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

013 TRA01A25P TONA 24.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

014 RPCT09G1 [43] M.C. 25.800
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

015 RPCT09F1 [22] M.C. 71.550
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

=====

016 RPCP41A KG 1290.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

017 NL22 [3] M.C. 97.350
 CONCASAT BETON

018 TSC35A31 100 MC. 0.974
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

019 TRA01A25P TONA 233.640
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761709 C9 CLADIRE ARHIVA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	62.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.014			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	1.364			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT33A1	MP.	10.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
005 RPCQ01B#	[1] MP.	10.000			
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL. LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT, CUIE, SUPR >5 MP					
006 3282479	TONA	0.100			
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA					

007 RPCT03B1 M.C. 45.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

008 NL22 [4] M.C. 45.000
CONCASAT ZIDARIE

009 TSC35A31 100 MC. 0.450
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

010 TRA01A25P TONA 67.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

011 RPCT09G1 [43] M.C. 8.100
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

012 RPCT09F1 [22] M.C. 54.500
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

013 RPCP41A KG 405.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

014 NL22 [3] M.C. 62.600
CONCASAT BETON

015 TSC35A31 100 MC. 0.626
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

=====

016 TRA01A25P TONA 150.240
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761710 C10 - REZERVOR DE INCENDIU

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	55.400			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.011			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	1.220			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT09G1	[43] M.C.	20.150			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	15.700			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 RPCP41A	KG	1007.500			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					

007 NL22 [3] M.C. 35.850
 CONCASAT BETON

008 TSC35A31 100 MC. 0.359
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

009 TRA01A25P TONA 86.040
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761711 C11- REZERVOR DE INCENDIU

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	55.400			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.029			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	3.190			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT09G1	[43] M.C.	20.150			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	15.700			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 RPCP41A	KG	1007.500			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					

007 NL22 [3] M.C. 35.850
 CONCASAT BETON

008 TSC35A31 100 MC. 0.359
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

009 TRA01A25P TONA 86.040
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761712 C12- CLADIRE REZERVOARE DE
INCENDIU

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	18.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.004			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.400			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT33A1	MP.	2.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
006 RPCT03B1	M.C.	8.500			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *					
007 NL22	[4] M.C.	8.500			
CONCASAT ZIDARIE					

=====

008 TSC35A31 100 MC. 0.085
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

009 TRA01A25P TONA 12.750
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

010 RPCT09G1 [43] M.C. 8.560
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

011 RPCT09F1 [22] M.C. 14.370
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

012 RPCP41A KG 428.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

013 NL22 [3] M.C. 22.930
 CONCASAT BETON

014 TSC35A31 100 MC. 0.230
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

015 TRA01A25P TONA 55.030
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761713 C13-REZERVOR APA POTABILA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	32.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.007			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.710			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT09G1	[43] M.C.	11.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	16.770			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 RPCP41A	KG	550.000			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					

007 NL22 [3] M.C. 27.770
 CONCASAT BETON

008 TSC35A31 100 MC. 0.278
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

009 TRA01A25P TONA 66.650
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761714 C14 - CLADIRE REZERVOR APA
POTABILA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	7.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.001			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.110			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT33A1	MP.	2.500			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
005 RPCT03B1	M.C.	2.150			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *					
006 NL22	[4] M.C.	2.150			
CONCASAT ZIDARIE					

007 TSC35A31 100 MC. 0.022
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

008 TRA01A25P TONA 3.225
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

009 RPCT09G1 [43] M.C. 5.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

010 RPCT09F1 [22] M.C. 5.400
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

011 RPCP41A KG 250.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

012 NL22 [3] M.C. 10.400
 CONCASAT BETON

013 TSC35A31 100 MC. 0.104
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

014 TRA01A25P TONA 24.960
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761715 C15- CLADIRE POARTA 1 NU

Categoria de lucrari: 0121

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCR01A1	MP.	0.001			
ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE					
TENCUIELI NOI MAI < 250 MP					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761716 C16-CLADIRE ADMINISTRATIVA NU

Categorია de lucrari: 0121

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCR01A1	MP.	0.001			
ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE					
TENCUIELI NOI MAI < 250 MP					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761717 C17- REZERVOR APA DE 5000 MC

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT26A1	MP.	405.000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*					
002 RCSP44B1#	KG	97390.000			
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
003 RPCT09G1	[43] M.C.	17.300			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
004 RPCT09F1	[22] M.C.	163.200			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
005 RPCP41A	KG	865.000			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					
006 NL22	[3] M.C.	180.500			
CONCASAT BETON					

=====

007 TSC35A31 100 MC. 1.805
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

008 TRA01A25P TONA 433.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761718 C18- MAGAZIE RECHIZITE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 100.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.020
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 2.200
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCT26A1 MP. 100.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

005 RPCT34A1 KG 400.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

006 RPCQ01B# [1] MP. 2.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL.
LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT, CUIE, SUPR >5 MP

=====

007 3282479 TONA 0.020
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

008 RCSP44B1# KG 1660.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

009 RPCT03B1 M.C. 47.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

010 NL22 [4] M.C. 47.000
CONCASAT ZIDARIE

011 TSC35A31 100 MC. 0.470
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

012 TRA01A25P TONA 70.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761719 C19 - CLADIRE ATELIER EDILE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 240.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.048
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 5.280
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

005 RPCT34A1 KG 4600.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

006 RPCT33A1 MP. 34.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

007 RPCQ01B# [1] MP. 50.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL.
LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT, CUIE, SUPR >5 MP

008 3282479 TONA 0.500
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

009 RPCT03B1 M.C. 196.400
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

010 NL22 [4] M.C. 196.400
CONCASAT ZIDARIE

011 TSC35A31 100 MC. 1.964
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

012 TRA01A25P TONA 294.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

013 RPCT09G1 [43] M.C. 75.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

014 RPCT09F1 [22] M.C. 171.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

015 RPCP41A KG 3750.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

016 NL22 [3] M.C. 246.000
CONCASAT BETON

017 TSC35A31 100 MC. 2.460
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

018 TRA01A25P TONA 590.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761720 C20 - CLADIRE INSTALATII
BOILER

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 24.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.024
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 0.250
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCT34A1 KG 500.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

005 RPCQ01B# [1] MP. 35.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL.
LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT, CUIE, SUPR >5 MP

006 3282479 TONA 0.350
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

007 RCSP44B1# KG 89640.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

008 RPCT03B1 M.C. 13.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

009 NL22 [4] M.C. 13.000
CONCASAT ZIDARIE

010 TSC35A31 100 MC. 0.130
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

011 TRA01A25P TONA 19.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

012 RPCT09F1 [22] M.C. 129.800
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

013 RPCP41A KG 1940.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

014 NL22 [3] M.C. 129.800
CONCASAT BETON

015 TSC35A31 100 MC. 1.298
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

=====

016 TRA01A25P TONA 311.520
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761721 C21- CLADIRE ATELIER AUTO

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	135.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.027			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	2.970			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT33A1	MP.	36.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
005 RPCT34A1	KG	2000.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
006 RPCQ01B#	[1] MP.	40.000			
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM,MONT.PE TAMPL. LEMN,OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT,CUIE,SUPR >5 MP					

007 3282479 TONA 0.400
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

008 RIZC41A# MP. 12.000
Desfacerea izolatiiilor termice executate
in 1-3 straturi, executate la pereti,
tavane sau pardoseli, executate la
pereti cu placi polistiren sau granule
de pluta

009 RPED18C1# M 250.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE), SECT.=16MMP PE CONSOLE, PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

010 RPCT03B1 M.C. 85.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

011 NL22 [4] M.C. 85.000
CONCASAT ZIDARIE

012 TSC35A31 100 MC. 0.850
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

013 TRA01A25P TONA 127.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

014 RPCT09G1 [43] M.C. 33.400
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

015 RPCT09F1 [22] M.C. 84.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

=====

016 RPCP41A KG 1670.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

017 NL22 [3] M.C. 117.400
 CONCASAT BETON

018 TSC35A31 100 MC. 1.174
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

019 TRA01A25P TONA 281.760
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761722 C22- COS DE FUM CAZAN 120

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RIZC41A# [1] MP. 3600.000
Desfacerea izolatiilor termice executate
cu placi polistiren

002 3282478 M.C. 180.000
TAXA GROAPA ECOLOGICA - POLISTIREN
EXPANDAT

003 RPED18C1# M 1200.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

004 RCSP44B1# KG 30100.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

005 RPCT09XG M.C. 2.160
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI
creare de goluri pt. demolare prin impuscare

006 TSC35A31 100 MC. 0.022
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

007 TRA01A25P TONA 5.184
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

008 RPCT03A1 M.C. 1.130
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

creare dee goluri pt. demolare prin impuscare

009 TSC35A31 100 MC. 0.011
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

010 TRA01A25P TONA 1.695
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

011 RPCT49C1 [11] BUC. 380.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 32 MM IN
ELEMENTE DE BETON ARMAT L=0.33- 0.47 M

012 RPCE24A1 [1] KG 57.000
INCARCARE GAURI CU EXPLOZIBIL - DINAMITA
- asimilat

013 EG07F1 [5] M 404.000
REALIZAREA RETELEI DE IMPUSCARE - FITIL
DETOMANT - asimilat

014 EI01A1 [2] BUC. 5.000
MONTAT CAPSE + CONECTORI CAPSE NONEL -
asimilat

015 EC02A1 [5] M 200.000
MONTAT TUB DE SOC -asimilat

016 3282444 LEI. 9900.000
Cheltuieli pentru transport special
material explozibil la 330 km

017 AUT7101 ORA 120.000
NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP
0,3-0,6 TF

018 RPCT03B1 M.C. 1441.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

019 NL22 [4] M.C. 1441.000
CONCASAT ZIDARIE

020 TSC35A31 100 MC. 14.410
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

021 TRA01A25P TONA 2161.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

022 RPCT09G1 [43] M.C. 3915.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

023 RPCT09F1 [22] M.C. 392.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

024 RPCP41A KG 195960.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

=====

025 NL22 [3] M.C. 6076.200
CONCASAT BETON

026 TSC35A31 100 MC. 60.762
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

027 TRA01A25P TONA 14582.880
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761723 C23- STATIE CAZANE BAGGER

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	620.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.124			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	13.640			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT34A1	KG	6500.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
005 RCSP44B1#	KG	2000.000			
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
006 RPCQ01B#	[1] MP.	240.000			
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL. LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT, CUIE, SUPR >5 MP					

007 3282479 TONA 1.200
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

008 RPED18C1# M 1000.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE) , SECT.=16MMP PE CONSOLE, PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

009 RPCT03B1 M.C. 149.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

010 NL22 [4] M.C. 149.000
CONCASAT ZIDARIE

011 TSC35A31 100 MC. 1.490
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

012 TRA01A25P TONA 163.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

013 RPCT09G1 [43] M.C. 191.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

014 RPCT09F1 [22] M.C. 314.400
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

015 RPCP41A KG 9560.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

016 NL22 [3] M.C. 505.600
 CONCASAT BETON

017 TSC35A31 100 MC. 50.560
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

018 TRA01A25P TONA 1213.440
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761724 C24- TRANSFORMATOR ELECTRIC

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 W1B05D1	[1] BUC.	2.000			
DEMONTAT TRANSFORMATOR PUTERE TRIF. BOBINA COMP.CURENTI CAPACIT.MONTAT EXTER.1000KVA.3001-5000KG.M- asimilat					
002 W1B06A	[1] TONA	1.800			
RECUPERARE ULEI TRANSFORMATOR - ASIMILAT					
003 3282475	TONA	1.800			
TAXA GROAPA ECOLOGICA- ULEI TRANSFORMATO R					
004 RPED18C1#	M	20.000			
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR. CIRCUITE DE FORTA SI					
005 RPCT09G1	[43] M.C.	3.500			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
006 RPCT09F1	[22] M.C.	7.500			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					

=====

007 RPCP41A KG 175.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

008 NL22 [3] M.C. 11.000
 CONCASAT BETON

009 TSC35A31 100 MC. 0.110
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

010 TRA01A25P TONA 26.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761725 C25- GARAJ ATELIER AUTO

Categoria de lucrari: 0121

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	RPCT26A1	MP.	96.000			
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*					
002	RPCO56C#	[2] MP.	162.000			
	DEMONTARE CAPTUSELI DIN TABLA LA PERETI					
003	RCSP44B1#	KG	12000.000			
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
004	RPCT34A1	KG	1500.000			
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
005	RPCQ01B#	[1] MP.	10.000			
	DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM,MONT.PE TAMPL. LEMN,OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT,CUIE,SUPR >5 MP					
006	3282479	TONA	0.100			
	TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA					

007 RPED18C1# M 90.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE) ,SECT.=16MMP PE CONSOLE, PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

008 RPCT03B1 M.C. 9.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

009 NL22 [4] M.C. 9.000
CONCASAT ZIDARIE

010 TSC35A31 100 MC. 0.090
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

011 TRA01A25P TONA 13.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

012 RPCT09F1 [22] M.C. 40.600
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

013 RPCP41A KG 450.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

014 NL22 [3] M.C. 40.600
CONCASAT BETON

015 TSC35A31 100 MC. 0.406
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

=====

016 TRA01A25P TONA 97.440
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761726 C26- SALA CAZAN ABA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT26A1	MP.	209.000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*					
002 RPCO56C#	[2] MP.	300.000			
DEMONTARE CAPTUSELI DIN TABLA LA PERETI					
003 RCSP44B1#	KG	14415.000			
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
structra metalica					
004 RCSP44B1#	KG	800.000			
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
cos de fum metalic					
005 RCSP44B1#	KG	3000.000			
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
demontat cazan metalic					
006 RIZD47A#	MP.	150.000			
Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare					

007 3282474 M.C. 15.000
TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

008 RPCT34A1 KG 400.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

009 RPCQ01B# [1] MP. 15.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL.
LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT, CUIE, SUPR >5 MP

010 3282479 TONA 0.150
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

011 RPCT03B1 M.C. 15.750
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

012 NL22 [4] M.C. 15.750
CONCASAT ZIDARIE

013 TSC35A31 100 MC. 0.158
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

014 TRA01A25P TONA 23.625
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

015 RPCT09G1 [43] M.C. 6.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

016 RPCT09F1 [22] M.C. 67.100
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

017 RPCP41A KG 300.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

018 NL22 [3] M.C. 73.100
 CONCASAT BETON

019 TSC35A31 100 MC. 0.731
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

020 TRA01A25P TONA 175.440
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761727 C27- CLADIRE CAZAN 105

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 780.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.156
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 17.160
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPEG17G# BUC. 5.000
DEMONTARE TABLOU ELECTRIC M, CUTII SAU
RAME DE PROTECTIE DIN LEMN SAU TABLA PT.
TABLOURI DE DISTRIBUTIE

005 RPEE18B1 [1] BUC. 14.000
DEMONTARE ELECTROMOTOR - asimilat

006 RPED18C1# M 4970.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT(PE DIBLURI SAU
CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

007 RCSP44B1# KG 999500.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

cazan

008 RCSP44B1# KG 12970.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

structura cladire partial

009 RCSP44B1# KG 2740.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

desfacere cale pentru pod rulant

010 RCSP44B1# KG 6780.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

bazin metalic 40 mc 2 buc

011 RCSP44B1# KG 6000.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

bazin metalic 10 mc 5 buc

012 RPIC20D# [1] M 196.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=152X5,5-1~

013 RPIC20B# [1] M 232.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=83X3,5-95~

014 RIZD47A# MP. 50.000
Desfacerea termoizolatiilor la conducte
de orice circumferinta, executate cu
saltele din vata izolatoare

015 3282474 M.C. 5.000
TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

016 RPCT33A1 MP. 120.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

017 RPCT34A1 KG 2450.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

018 RPCQ01B# [1] MP. 200.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL.
LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT, CUIE, SUPR >5 MP

019 3282479 TONA 2.000
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

020 RPCT03B1 M.C. 440.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

021 NL22 [4] M.C. 440.000
CONCASAT ZIDARIE

022 TSC35A31 100 MC. 4.400
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

023 TRA01A25P TONA 660.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

024 RPCT09G1 [43] M.C. 559.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

025 RPCT09F1 [22] M.C. 958.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

026 RPCP41A KG 27950.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

027 NL22 [3] M.C. 1517.000
 CONCASAT BETON

028 TSC35A31 100 MC. 15.170
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

029 TRA01A25P TONA 3640.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761728 C28- CLADIRE CAF100 PACURA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT26A1	MP.	72.000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*					
002 RPCO56C#	[2] MP.	126.000			
DEMONTARE CAPTUSELI DIN TABLA LA PERETI					
003 RCSP44B1#	KG	3180.000			
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor					
004 RPCT34A1	KG	550.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
005 RPED18C1#	M	221.000			
DEMONT.CABL.INST.APARENT(PE DIBLURI SAU CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR. CIRCUITE DE FORTA SI					
006 RPCT09G1	[43] M.C.	6.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					

007 RPCT09F1 [22] M.C. 84.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

008 RPCP41A KG 300.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

009 NL22 [3] M.C. 90.000
 CONCASAT BETON

010 TSC35A31 100 MC. 0.900
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

011 TRA01A25P TONA 216.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761729 C29- TRANSFORMATOR ELECTRIC (2
BUC)

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 W1B05D1	[1] BUC.	2.000			
DEMONTAT TRANSFORMATOR PUTERE TRIF. BOBINA COMP.CURENTI CAPACIT.MONTAT EXTER.1000KVA.3001-5000KG.M- asimilat					
002 W1B06A	[1] TONA	1.800			
RECUPERARE ULEI TRANSFORMATOR - ASIMILAT					
003 3282475	TONA	1.800			
TAXA GROAPA ECOLOGICA- ULEI TRANSFORMATO R					
004 RPED18C1#	M	20.000			
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR. CIRCUITE DE FORTA SI					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	14.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 NL22	[3] M.C.	14.000			
CONCASAT BETON					

=====

007 TSC35A31 100 MC. 0.140
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

008 TRA01A25P TONA 33.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761730 C30 - COS DE FUM CAZAN 105

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RCSP44B1# KG 5787.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

002 RPCT09G1 [43] M.C. 36.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

003 RPCT09F1 [22] M.C. 124.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

004 RPCP41A KG 1800.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

005 NL22 [3] M.C. 160.000
CONCASAT BETON

006 TSC35A31 100 MC. 1.600
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

=====

007 TRA01A25P TONA 384.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761731 C31- STATIE APA POMPA RECUPERATA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	20.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.004			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.440			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT09G1	[43] M.C.	15.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	20.400			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 RPCP41A	KG	750.000			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					

007 NL22 [3] M.C. 35.400
 CONCASAT BETON

008 TSC35A31 100 MC. 0.354
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

009 TRA01A25P TONA 84.960
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761732 C32 - CLADIRE INSTALATII PREPARA
RE CHIMICA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 147.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.029
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 3.234
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCT33A1 MP. 10.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

005 RCSP44B1# KG 13500.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

006 RPCQ01B# [1] MP. 10.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM,MONT.PE TAMPL.
LEMN,OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT,CUIE,SUPR >5 MP

007 3282479 TONA 0.100
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

007 RPED18C1# M 426.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU
CONSOLE) , SECT.=16MMP PE CONSOLE, PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

008 RPCT03B1 M.C. 107.700
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

009 NL22 [4] M.C. 107.700
CONCASAT ZIDARIE

010 TSC35A31 100 MC. 1.077
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

011 TRA01A25P TONA 161.550
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

012 RPCT09G1 [43] M.C. 36.700
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

013 RPCT09F1 [22] M.C. 113.800
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

014 RPCP41A KG 1835.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

015 NL22 [3] M.C. 150.500
CONCASAT BETON

016 TSC35A31 100 MC. 1.505
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

017 TRA01A25P TONA 361.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761733 C33- GOSPODARIRE AUXILIARA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RCSP44B1# KG 6000.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

002 RPCT09G1 [43] M.C. 53.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

003 RPCT09F1 [22] M.C. 53.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

004 RPCP41A KG 2660.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

005 NL22 [3] M.C. 106.400
CONCASAT BETON

006 TSC35A31 100 MC. 1.064
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

=====

007 TRA01A25P TONA 255.360
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761734 C34- CALE FERATA

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001	L1C41A1	HM.		0.355	
	DEMONTARI DE LINII FERATE NORMALE TIP 49				
	SI MAI MARE PE TRAV.DE LEMN				

002	RPCT09F1	[22] M.C.		29.700	
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A				
	BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *				

003	NL22	[3] M.C.		29.700	
	CONCASAT BETON				

004	TSC35A31	100 MC.		0.297	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA				
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20				
	M				

005	TRA01A25P	TONA		71.280	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761735 C35 - DEPOZIT CURAT

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT09G1	[43] M.C.	10.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
002 RPCT09F1	[22] M.C.	25.750			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
003 RPCP41A	KG	500.000			
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII					
004 NL22	[3] M.C.	35.750			
CONCASAT BETON					
005 TSC35A31	100 MC.	0.358			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
006 TRA01A25P	TONA	85.800			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761736 C36- BAZIN SARE 3-4

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	30.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.006			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.660			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT26XA1	MP.	8.000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA , INCLUSIV DESF.SIPCILOR, DOLIILOR PAQZIILOR, SORTURILOR SI RAC.DIN TB.ZN					
005 RPCT09G1	[43] M.C.	27.500			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
006 RPCT09F1	[22] M.C.	53.100			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					

=====

007 RPCP41A KG 1375.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

008 NL22 [3] M.C. 80.600
 CONCASAT BETON

009 TSC35A31 100 MC. 0.806
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

010 TRA01A25P TONA 193.440
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761737 C37- CLADIRE RECEPTIE CARBUNE

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCXE06	[6] MP.	32.000			
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM					
002 TSC35A31	100 MC.	0.006			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
003 3282477	TONA	0.704			
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE BITUMINOASE					
004 RPCT33A1	MP.	8.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
005 RPCQ01B#	[1] MP.	10.000			
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM,MONT.PE TAMPL. LEMN,OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN, CHIT,CUIE,SUPR >5 MP					
006 3282479	TONA	0.100			
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA					

007 RPCT03B1 M.C. 32.800
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

008 NL22 [4] M.C. 32.800
CONCASAT ZIDARIE

009 TSC35A31 100 MC. 0.328
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

010 TRA01A25P TONA 49.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

011 RPCT09G1 [43] M.C. 8.100
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

012 RPCT09F1 [22] M.C. 30.600
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

013 RPCP41A KG 405.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

014 NL22 [3] M.C. 38.700
CONCASAT BETON

015 TSC35A31 100 MC. 0.387
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

=====

016 TRA01A25P TONA 92.880
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ

Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761738 C38- BAZINE SARE 1-2

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 20.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.004
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 0.440
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCT26XA1 MP. 8.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ,
INCLUSIV DESF.SIPCILOR, DOLIILOR
PAQZIILOR, SORTURILOR SI RAC.DIN TB.ZN

005 RPCT09G1 [43] M.C. 25.500
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

006 RPCT09F1 [22] M.C. 48.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

=====

007 RPCP41A KG 1275.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

008 NL22 [3] M.C. 73.700
 CONCASAT BETON

009 TSC35A31 100 MC. 0.737
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

010 TRA01A25P TONA 176.880
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761739 C39- TRANSFORMATOARE ELECTRICE
(2 BUC)

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 W1B05D1	[1] BUC.	2.000			
DEMONTAT TRANSFORMATOR PUTERE TRIF. BOBINA COMP.CURENTI CAPACIT.MONTAT EXTER.1000KVA.3001-5000KG.M- asimilat					
002 W1B06A	[1] TONA	1.800			
RECUPERARE ULEI TRANSFORMATOR - ASIMILAT					
003 3282475	TONA	1.800			
TAXA GROAPA ECOLOGICA- ULEI TRANSFORMATO R					
004 RPED18C1#	M	20.000			
DEMONT.CABL.INST.APARENT (PE DIBLURI SAU CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR. CIRCUITE DE FORTA SI					
005 RPCT09F1	[22] M.C.	12.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
006 NL22	[3] M.C.	12.000			
CONCASAT BETON					

=====

007 TSC35A31 100 MC. 0.120
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

008 TRA01A25P TONA 28.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761740 C40- CLADIRE TRATARE APE -TREAPT
A 1

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 1175.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.235
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 25.850
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCT34A1 KG 8610.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

005 RPCQ01B# [1] MP. 225.000
DEMONTAT GEAM TRAS 2-3MM, MONT. PE TAMPL.
LEMN, OCHIURI <0,25MP CU BAGHETE LEMN,
CHIT, CUIE, SUPR >5 MP

006 3282479 TONA 2.250
TAXA GROAPA ECOLOGICA - STICLA

007 RPED18C1# M 715.000
DEMONT.CABL.INST.APARENT(PE DIBLURI SAU
CONSOLE),SECT.=16MMP PE CONSOLE,PTR.
CIRCUITE DE FORTA SI

008 RPIC20F# [1] M 1044.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=324X9-377~

009 RPIC20C# [1] M 766.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=102X4-146~

010 RPID23E# BUC. 195.000
DEMONTARE ROBINET SERTAR PANA,FONTA SAU
OTEL,D=200 MM

011 RCSP44B1# KG 13.670
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

012 RPCT03B1 M.C. 848.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

013 NL22 [4] M.C. 848.000
CONCASAT ZIDARIE

014 TSC35A31 100 MC. 8.480
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

015 TRA01A25P TONA 1272.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

016 RPCT09G1 [43] M.C. 585.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

017 RPCT09F1 [22] M.C. 562.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

018 RPCP41A KG 29250.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

019 NL22 [3] M.C. 1147.000
 CONCASAT BETON

020 TSC35A31 100 MC. 11.470
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

021 TRA01A25P TONA 2752.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761741 C41- PLATFORMA FILTRE VASE
CONSUM+REZERVOR STOC

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26A1 MP. 1292.500
 DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
 ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
 INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

002 RPIC20E# [1] M 251.000
 DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
 SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
 SOC-CULT,D=219X5,5-2~

003 RIZD43A# MP. 1125.000
 Desfacerea termoizolatiilor la aparate,
 executate cu saltele din orice material
 izolant la volume si suprafete simple

004 3282474 M.C. 112.500
 TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

005 RPCXP05 [13] KG 137740.000
 DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
 CU SAU FARA RECUPERARE.

demontat conf met contaminat (tabla cauciucata)

006 RPCT09G1 [43] M.C. 18.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

=====

007 RPCT09F1 [22] M.C. 268.800
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

008 RPCP41A KG 900.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

008 NL22 [3] M.C. 286.000
 CONCASAT BETON

009 TSC35A31 100 MC. 2.860
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

010 TRA01A25P TONA 686.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761742 C42- PLATFORMA DE GAZARI CO2 (2
BUC)

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 MP. 22.000
DESFACEREA HIDROIZOL.TERMOIZOL. LIPITE
CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.005
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 TRA01A25P TONA 0.484
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

004 RPIC20E# [1] M 40.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=219X5,5-2~

005 RCSP44B1# KG 6780.000
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea materialelor

006 RPCT09G1 [43] M.C. 30.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

=====

007 RPCT09F1 [22] M.C. 70.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

008 RPCP41A KG 1500.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

009 NL22 [3] M.C. 100.000
 CONCASAT BETON

010 TSC35A31 100 MC. 1.000
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

011 TRA01A25P TONA 240.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761743 C43- PLATFORME FILTRE BARIERA-
ETAPA 1

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26A1 MP. 91.400
 DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
 ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
 INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

002 RPIC20E# [1] M 19.200
 DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
 SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
 SOC-CULT,D=219X5,5-2~

003 RIZD43A# MP. 91.400
 Desfacerea termoizolatiilor la aparate,
 executate cu saltele din orice material
 izolant la volume si suprafete simple

004 3282474 M.C. 9.140
 TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

005 RPCXP05 [13] KG 5700.000
 DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
 CU SAU FARA RECUPERARE.

demontat conf met contaminat (tabla cauciucata)

006 RPCT09F1 [22] M.C. 31.500
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

=====

007 RPCP41A KG 310.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

008 NL22 [3] M.C. 31.000
 CONCASAT BETON

009 TSC35A31 100 MC. 0.310
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

010 TRA01A25P TONA 74.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761744 C44- PLATFORMA REZERVOARE (8
BUC)

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26A1 MP. 1352.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

002 RPIC20E# [1] M 76.000
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR,
SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC,
SOC-CULT,D=219X5,5-2~

003 RIZD43A# MP. 1352.000
Desfacerea termoizolatiilor la aparate,
executate cu saltele din orice material
izolant la volume si suprafete simple

004 3282474 M.C. 135.200
TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

005 RPCXP05 [13] KG 96930.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

demontat conf met contaminat (tabla cauciucata)

006 RPCT09G1 [43] M.C. 128.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

=====

007 RPCT09F1 [22] M.C. 128.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

008 RPCP41A KG 3070.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

009 NL22 [3] M.C. 256.000
 CONCASAT BETON

010 TSC35A31 100 MC. 2.560
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

011 TRA01A25P TONA 614.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ

Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761745 C45- PLATFORMA FILTRE MECANICE (
4 BUC)

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26A1 MP. 366.000
DEFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

002 RIZD43A# MP. 346.000
Desfacerea termoizolatiilor la aparate,
executate cu saltele din orice material
izolant la volume si suprafete simple

003 3282474 M.C. 34.600
TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA

004 RPCXP05 [13] KG 23380.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

demontat conf met contaminat (tabla cauciucata)

005 RPCT09F1 [22] M.C. 41.400
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

006 RPCP41A KG 600.000
TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

007 NL22 [3] M.C. 41.400
CONCASAT BETON

008 TSC35A31 100 MC. 0.414
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

009 TRA01A25P TONA 99.360
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761746 C46 - COLECTOR GAZE CAFI

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCXE06 [6] MP. 129.000
DESFACEREA HIDROIZOL. LIPITE CU BITUM

002 TSC35A31 100 MC. 0.026
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003 3282477 TONA 2.838
TAXA GROAPA ECOLOGICA MATERIALE
BITUMINOASE

004 RPCT03B1 M.C. 81.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

005 NL22 [4] M.C. 81.000
CONCASAT ZIDARIE

006 TSC35A31 100 MC. 0.810
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

007 TRA01A25P TONA 121.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

008 RPCT09G1 [43] M.C. 104.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
 STILPI PLACI SI PREFAB

009 RPCT09F1 [22] M.C. 100.000
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

010 RPCP41A KG 5200.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

011 NL22 [3] M.C. 204.000
 CONCASAT BETON

012 TSC35A31 100 MC. 2.040
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

013 TRA01A25P TONA 489.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761747 C47- RETEA TERMOFICARE NR.2

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RIZD44A#	MP.	820.000			
Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta, executate cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1mm gros. sau cu carton si cu impaslitura bitumata					
002 RIZD47A#	MP.	820.000			
Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare					
003 3282474	M.C.	82.000			
TAXA GROAPA ECOLOGICA- VATA MINERALA					
004 RPIC20F#	[1] M	306.000			
DEMONT TEVI,NG,C-TII,LA INCALZ CENTR, SUDAT,LA LEG APAR,COL DISTR,PT CL LOC, SOC-CULT,D=324X9-377~					
005 RPCT09G1	[43] M.C.	348.700			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB					
006 RPCT09F1	[22] M.C.	972.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *					

=====

007 RPCP41A KG 17435.000
 TAIERE , SORTARE OTEL BETON DIN ELEMENTE
 DIN BETON ARMAT IN VEDEREA RECUPERARII

008 NL22 [3] M.C. 1320.700
 CONCASAT BETON

009 TSC35A31 100 MC. 13.207
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
 M

010 TRA01A25P TONA 3169.680
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ
Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761748 C48- ALEI, DRUMURI , PLATFORME
DIN BETON

Categoria de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT09F1 [22] M.C. 2305.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI DIN FUNDATII SI ELEVATII *

002 NL22 [3] M.C. 2305.000
CONCASAT BETON

003 TSC35A31 100 MC. 23.050
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

004 TRA01A25P TONA 5532.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0076 000000076 REGENERARE URBANA ZONA CET
ZALAU, JUD SALAJ

Obiectul: 0017 45000000 LUCRARI DE DEMOLAR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 761749 C49 - AMENAJARE TEREN (PLATFOR
MA INDUSTRIALA)

Categorია de lucrari: 0121

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03E1 100 MC. 770.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT
1

002 TRA01A25P TONA 138600.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

003 TSE04A1 [8] 100 MP. 350.360
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



