

STADIUL FIZIC: CAP 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor -NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor -NEELIGIBIL

Norma explicitata:

1.1	YC0101	Relocare stalpi inclusiv proiectare	buc	5,00		
1.1.1	20046213	Relocare stalpi inclusiv proiectare	buc	1,00		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: TERASAMENTE SI SUPRASTRUCTURA+BENZI DE INCADRARE - ELIGIBIL)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: TERASAMENTE SI SUPRASTRUCTURA+BENZI DE INCADRARE - ELIGIBIL

Norma explicitata:

8.6	DB16E1 asim	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2 cm cu asternere mechanica	mp	67.593,55		
8.6.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	0,06		
8.6.2	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0,00		
8.6.3	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	0,01		
8.6.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,02		
8.6.5	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,01		
8.6.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,01		
8.6.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,00		
8.6.8	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	ora	0,00		
8.6.9	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1- 16tf	ora	0,00		
8.6.1 0	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0,00		
8.6.L	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	0,05		

STADIUL FIZIC: TERASAMENTE SI SUPRASTRUCTURA+BENZI DE INCADRARE - ELIGIBIL)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: TERASAMENTE SI SUPRASTRUCTURA+BENZI DE INCADRARE - ELIGIBIL

Norma explicitata:

10.1	DD03D01+.	Procedeul de aplicare geocompozit antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	67.593,55		
10.1.1	B2B_L3	Lista: Geocompozite antifisura	mp	1,20		
10.1.2	20000145	Pavator	ora	0,00		
10.1.3	20000149	Muncitor deservire	ora	0,00		
10.1.L	17000754330	Geocompozite antifisura b2b armasphalt 50 400gr/mp;50x50kn/m;e<3;retentie bitum=1,0kg/mp 1/2m x 100m armarea imbracamintilor asfaltice	mp	1,20		

STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE - 32 BUC AMENAJAT IN LIMITA PROPRIETATII - NEELIGIBIL)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE - 32 BUC AMENAJAT IN LIMITA PROPRIETATII - NEELIGIBIL

Norma explicitata:

10.6	DB16E1 asim	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2 cm cu asternere mecanica	mp	1.920,00		
10.6.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	0,06		
10.6.2	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0,00		
10.6.3	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	0,01		
10.6.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,02		
10.6.5	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,01		
10.6.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,01		
10.6.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,00		
10.6.8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri (valturi),r8-14;de 14tf	ora	0,00		
10.6.9	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0,00		
10.6.10	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0,00		
10.6.L	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	0,05		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: Zid de sprijin din beton armat C30/37 - ELIGIBIL/NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Zid de sprijin din beton armat C30/37 - ELIGIBIL/NEELIGIBIL

Norma explicitata:

14.1	ACA10C1 asim	Montare teava PVC tip 4(g) in pamant in exteriorul cladirilor,avand dn 80	m	1.170,80		
14.1.1	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	0,17		
14.1.2	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0,00		
14.1.3	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0,01		
14.1.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,01		
14.1.5	67006277	Teava din p.v.c.rigid tip G 80x5,6 stas 6675/2	m	1,05		
14.1.6	6712576	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 75 tip g s7175	buc	0,02		
14.1.7	6713477	Mufa PVC tip g DN 75 nii 2167	buc	0,11		
14.1.8	6714304	Reductie PVC g tip A 75- 63 stas 7178	buc	0,02		
14.1.9	6714885	Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 75 stas 7174	buc	0,02		
14.1.10	7317232	Dicloretan cs. 17/73	kg	0,01		
14.1.11	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	0,10		
14.1.12	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	ora	0,05		
14.1.13	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	ora	0,09		
14.1.14	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	ora	0,04		
14.1.15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,01		
14.1.16	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0,00		

STADIUL FIZIC: Reparatii ziduri de sprijin existente - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Reparatii ziduri de sprijin existente - ELIGIBIL

Norma explicitata:

8.1	TSB23C1 asim	Sapatura in stanca cu ciocanul pneumatic,la rigole cu sectiunea triunghiulara,avand adancimea de pana la 0.35 m...roca foarte dura	mc	35.832,00		
8.1.1	30231	Miner suprafata categoria a III-a	ora	1,20		
8.1.2	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min	ora	1,20		
8.1.3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	1,20		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L=13028.00 m - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L=13028.00 m - ELIGIBIL

Norma explicitata:

2.1	PB06B1 asim	Turnare mortar de poza	mc	488,55		
2.1.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1,01		
2.1.2	10211	Betonist categoria I	ora	0,07		
2.1.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,14		
2.1.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0,12		
2.1.5	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0,05		
2.1.6	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0,07		
2.1.7	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	0,07		
2.1.8	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	0,36		
2.1.L	2100258	Mortar de poza M100	mc	1,01		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 600 mm - 3 buc - PREMO - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 600 mm - 3 buc - PREMO - ELIGIBIL

Norma explicitata:

21.1	NP-CM	Montaj capac camera de cadere din platbanda	kg	300,00		
21.1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		
21.1.L	2947830	Capac camera de cadere din platbanda	kg	1,00		
22.1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		
22.1.L	2947830	Capac camera de cadere din platbanda	kg	1,00		

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 800 mm inclusiv parapet - 43 buc - PREMO - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 800 mm inclusiv parapet - 43 buc - PREMO - ELIGIBIL

Norma explicitata:

22.1	NP-CM	Montaj capac camera de cadere din platbanda	kg	4.300,00		
21.1. 1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		
21.1. L	2947830	Capac camera de cadere din platbanda	kg	1,00		
22.1. 1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		
22.1. L	2947830	Capac camera de cadere din platbanda	kg	1,00		

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 400 mm - 210 buc - CORUGAT - NEELIGIBIL (conexe)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 400 mm - 210 buc - CORUGAT - NEELIGIBIL (conexe)

Norma explicitata:

10.1	AcD27C3+.	Tuburi PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=300-400 mm , lungime tronson teava 3-5m	m	1.050,00		
10.1.1	20000296	Lista: Tub Wavin PVC-KG (incl. inelul de cauciuc)	m	1,04		
10.1.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,15		
10.1.3	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	0,58		
10.1.L	3037	Tub corugat SN8, DN=400mm, L=5.00m	m	1,00		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

Norma explicitata:

6.1	NL	Plantarea stlporilor pentru ghidare	buc	1.040,00		
6.1.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0,10		
6.1.2	10826	Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	1,00		
6.1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,76		
6.1.L	20033876	Stalpori pentru ghidare din plastic inclusiv elemente de prindere	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

Norma explicitata:

8.1	RPCT39A1 asim	Demontare parapet existent	m	2.927,00		
8.1.1	221411	Lacatus constructii metalice-b categoria I	ora	0,10		

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

Norma explicitata:

9.1	RPCT39A1 asim	Demontare parapet existent	m	6.841,00		
9.1.1	221411	Lacatus constructii metalice-b categoria I	ora	0,10		

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

Norma explicitata:

10.1	YC02	Vopsire stalpi in apropierea carosabilului - procurare materiale, transport si manopera	buc	50,00		
10.1.1	YC02	Vopsire stalpi in apropierea carosabilului - procurare materiale, transport si manopera	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

Norma explicitata:

11.3	RPAI18A1 asim.	Ridicarea la cota a capacelor de fonta cu rama tip...carosabil la camine de vizitare apa canal	buc	40,00		
11.3.1	10631	Drenor canalist categoria a III-a	ora	1,23		
11.3.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,46		
11.3.4	2100969	Beton marfa clasa C 16/20	mc	0,10		

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - ELIGIBIL

Norma explicitata:

11.4	CB06Aasim	Cofraj metalic din tabla pentru ridicarea la cota a caminelor	mp	16,00		
11.4.1	20012269	Tabla neagra OL 37 de 3 mm	kg	5,50		
11.4.2	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,85		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -NEELIGIBIL

Norma explicitata:

15	YC07	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP WC, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		
15.1	YC07	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP WC, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -NEELIGIBIL

Norma explicitata:

16	YC08	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP BIROU, inclusiv inchirierea acestuia	buc	2,00		
16.1	YC08	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP BIROU, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -NEELIGIBIL

Norma explicitata:

17	YC09	Transport, montare, demontare CONTAINER TIP VESTIAR, inclusiv inchirierea acestuia	buc	2,00		
17.1	YC09	Transport, montare, demontare CONTAINER TIP VESTIAR, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier -NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier -NEELIGIBIL

Norma explicitata:

1	YC0100	Cheltuieli conexe organizarii santierului (asigurarea pazei santierului, asigurarea utilitatilor, lucrari preliminarii privind natura lucrarii (delimitari,marcaje, smenlanizari provizorii, si alte lucrari privind siguranta circulatiei) etc.)	buc	1,00		
1.1	30345	Cheltuieli conexe organizarii santierului (asigurarea pazei santierului, asigurarea utilitatilor, lucrari preliminarii privind natura lucrarii (delimitari,marcaje, smenlanizari provizorii, si alte lucrari privind siguranta circulatiei) etc.)	buc	1,00		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL