

**STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura + benzi de incadrare -ELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura + benzi de incadrare -ELIGIBIL

**Norma explicitata:**

<b>6.1</b>	<b>DA16A1 asim</b>	<b>Fundatie din blocaj de piatra sparta</b>	<b>mp</b>	<b>4.000,00</b>		
6.1.1	6202806	Apa industrialia pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,02		
6.1.L	2200235	Piatra sparta pentru drumuri	mc	0,50		
6.1.3	12811	Pavator categoria I	ora	0,31		
6.1.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,31		
6.1.5	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0,00		
6.1.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0,00		
6.1.7	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0,00		

**STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura + benzi de incadrare -ELIGIBIL**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura + benzi de incadrare -ELIGIBIL

**Norma explicitata:**

11.1	TSB23C1 asim	Sapatura in stanca cu ciocanul pneumatic, la rigole cu sectiunea triunghiulara, avand adancimea de pana la 0.35 m...roca foarte dura	mc	85.000,00		
11.1.1	30231	Miner suprafata categoria a III-a	ora	1,20		
11.1.2	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	ora	1,50		
11.1.3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	5,07		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: Rigola ranforsata L=9457.00 m - ELIGIBIL/NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Rigola ranforsata L=9457.00 m - ELIGIBIL/NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

3.1	IFA07G1 asim	Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 30 cm.	m	18.914,00		
3.1.1	10174	Lista: Mortare preparate	mc	0,00		
3.1.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,00		
3.1.3	13411	Zidar categoria I	ora	0,05		
3.1.4	13421	Zidar categoria a II-a	ora	0,05		
3.1.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0,03		

**STADIUL FIZIC: Camine de vizitare - 378 buc - ELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Camine de vizitare - 378 buc - ELIGIBIL

**Norma explicitata:**

<b>6.1</b>	<b>ACD0411 asim</b>	<b>Montaj tub din beton cu cep si buza D=1000</b>	<b>buc</b>	<b>1.134,00</b>		
6.1.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	4,01		
6.1.2	10174	Lista: Mortare preparate	mc	0,10		
6.1.3	19770	Montator prefabricate beton	ora	1,58		
6.1.4	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	ora	0,55		

**STADIUL FIZIC: Camine de vizitare - 378 buc - ELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Camine de vizitare - 378 buc - ELIGIBIL

**Norma explicitata:**

<b>8.1</b>	<b>ACD01L1 (ASIMILAT)</b>	<b>Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv</b>	<b>buc</b>	<b>378,00</b>		
8.1.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	41,59		
8.1.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,16		
8.1.3	4203765	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	1,00		
8.1.4	6202818	Apa industrialia pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,41		
8.1.5	6420771	Piesa B.A. b400 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	1,01		
8.1.6	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	1,47		
8.1.7	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	ora	0,73		
8.1.8	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	ora	0,50		

**STADIUL FIZIC: Camine de vizitare - 378 buc - ELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Camine de vizitare - 378 buc - ELIGIBIL

**Norma explicitata:**

<b>9.1</b>	<b>AcE147A01+.</b>	<b>Piesa trecere prin camin PVC / beton D = 110 mm</b>	<b>buc</b>	<b>756,00</b>		
9.1.1	Val_09	Lista: Piesa de trecere prin camin PVC – beton	buc	1,00		
9.1.2	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	0,11		
9.1.L	20029530	Piesa trecere prin camin pvc-beton d.110	buc	1,00		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 600 mm - 12 buc - CORUGAT - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC Podet nou DN 600 mm - 12 buc - CORUGAT - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

20.1	NP-CM	Montaj capac camera de cadere din platbanda	kg	1.200,00		
20.1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		
20.1.L	2947830	Capac camera de cadere din platbanda	kg	1,00		

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 600 mm - 12 buc - CORUGAT - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 600 mm - 12 buc - CORUGAT - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

21.1	AcD27D4+ asim	Tuburi PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de...Dn=600 mm , lungime tronson teava 6m	m	150,70		
21.1.1	20000296	Lista: Tub Wavin PVC-KG (incl. inelul de cauciuc)	m	1,04		
21.1.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,10		
21.1.3	320548	Instalator categoria a IV-a	ora	0,36		
21.1.L	2882	Tub corugat SN8, DN=600mm, L=6.00m	m	1,00		

**STADIUL FIZIC: Podet nou DN 800 mm inclusiv parapet - 64 buc ( 22 podete noi si 42 podete existente) - PREMO - NEELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Podet nou DN 800 mm inclusiv parapet - 64 buc ( 22 podete noi si 42 podete existente) - PREMO - NEELIGIBIL

### Norma explicitata:

<b>22.1</b>	<b>NP-CM</b>	<b>Montaj capac camera de cadere din platbanda</b>	<b>kg</b>	<b>6.400,00</b>		
22.1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,02		
22.1.L	2947830	Capac camera de cadere din platbanda	kg	1,00		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

**STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - NEELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

<b>6.1</b>	<b>NL</b>	<b>Plantarea stalpisorilor pentru ghidare</b>	<b>buc</b>	<b>3.306,00</b>		
6.1.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0,10		
6.1.2	10826	Lista: Stalp metalici ptr indicatoare	buc	1,00		
6.1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,76		
6.1.L	20033876	Stalpsori pentru ghidare din plastic inclusiv elemente de prindere	buc	1,00		

**STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - NEELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

<b>8.1</b>	<b>DA25C# asim</b>	<b>Defrisarea manuala a arborilor/arbustilor de pe marginea drumurilor/strazilor, izolati cu d=31-50 cm</b>	<b>buc</b>	<b>4.148,00</b>		
8.1.1	7322885	Fringhie cinepa 17-100 mm	kg	0,08		
8.1.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0,30		
8.1.3	7608	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP	ora	0,20		

## STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Lucrari auxiliare - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

8.5	TSG07C1 asim	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se :...prin purtare manuala diametrul cioatelor sau radacinilor de 51-70 cm	buc	4.148,00		
8.5.1	100141	Fasonator categoria a IV-a	ora	0,10		
8.5.2	109921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,10		
8.5.3	109931	Muncitor deservire categoria a III-a	ora	0,10		

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

**STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - NEELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

15	YC07	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP WC, inclusiv inchirierea acestuia	buc	2,00		
15.1	YC07	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP WC, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		

**STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - NEELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

**STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - NEELIGIBIL**

**Norma explicitata:**

<b>16</b>	<b>YC08</b>	<b>Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP BIROU, inclusiv inchirierea acestuia</b>	<b>buc</b>	<b>4,00</b>		
16.1	YC08	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP BIROU, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		

**STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - NEELIGIBIL**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

STADIUL FIZIC: CAP 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - NEELIGIBIL

**Norma explicitata:**

17	YC09	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP VESTIAR, inclusiv inchirierea acestuia	buc	4,00		
17.1	YC09	Transport, montare, demontare CONTAINAR TIP VESTIAR, inclusiv inchirierea acestuia	buc	1,00		

## STADIUL FIZIC: CAP 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - NEELIGIBIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: CAP 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - NEELIGIBIL					
<b>Norma explicitata:</b>					
1	YC0100	Cheltuieli conexe organizarii santierului ( asigurarea pazei santierului, asigurarea utilitatilor, lucrari preliminarii privind natura lucrarii ( delimitari,marcaje, smenlanizari provizorii, si alte lucrari privind siguranta circulatiei ) etc. )	buc	1,00	
1.1	30345	Cheltuieli conexe organizarii santierului ( asigurarea pazei santierului, asigurarea utilitatilor, lucrari preliminarii privind natura lucrarii ( delimitari,marcaje, smenlanizari provizorii, si alte lucrari privind siguranta circulatiei ) etc. )	buc	1,00	

Proiectant,

SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL