

OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

01/01/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0005.2] EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI		
4.1.2	[0005.3] MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEI		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA

1

2

3

4

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

01/01/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.2] EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI	
4.1.1.1	[0005.2.1] PROFIL M	
4.1.1.2	[0005.2.2] EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII	
4.1.1.3	[0005.2.3] PROFIL T	
4.1.2	[0005.3] MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEI	
4.1.2.1	[0005.3.1] MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI,JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

01/01/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: PROFIL M					
1	PROFIL M EXTINDERI				
	TSA04B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	mc	960.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1.490000	
	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	240.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	1.049990	
.2	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	ora	0.456000	
	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...50-100 mm	m	3,100.0000 00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.380000	
	6704295	tub PVC flexibil corudat d=50 mm	ML	3,100.0000 00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	RPCA06A1	Umpluturi de pamant,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mâna si în cantitati pâna la 20 mc,...la un punct de lucru	mc	720.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.100000	
.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.799990	

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI						
STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII						
	W1MH30A#	Încarcarea tamburilor cu conductori sau cabluri în mijloc de transport auto și descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	34.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.340000		
.2	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	0.170000		
	W2G07F#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, cu obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,4kg/m;	m	3,100.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	18073	Lista: Cabluri de energie de 1 KV	m	1.025000		
.2	18074	Lista: Eticheta pentru marcarea traseului de cable	buc	0.100000		
.3	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0.050000		
.4	20221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ora	0.080000		
	4806957	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x35 + 16 M s 8778	m	3,100.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	W1MM06A#	Verificarea și încercarea LES....	buc	1.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	5.700000		
.2	4802	Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t	ora	3.750000		
	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate și socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	20.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.008000		
.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.100000		
.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.480000		
.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.350000		
.5	10721	Dulgher construcții categoria a II-a	ora	0.060000		
.6	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	2.290000		
.7	3716	Vibrator de interior pentru beton acționat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.500000		
.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.000000		

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDAȚII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDAȚII

	W2E16A# [2]	Cutie sectionare montata pe stâlp	buc	1.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	5200072	Regleta 16-25mmp	buc	6.000000		
.2	5214453	Siguranta automata 10 A	buc	1.000000		
.3	5217426	Presetupa pentru fixare cabluri latablouri,aparate D = 29	buc	2.000000		
.4	2949421	CUTIE SECTIONARE 450x350x150 cm	buc	1.000000		
.5	4204033	BRATARA CUTIE SECTIONARE PRINDERE PE STALP METALIC	buc	2.000000		
.6	4832566	Conductor vlpv 16	m	0.800000		
.7	5201958	Papuc cu ptr cond 16mmp 8x5,4 stas243/78 ptr cosit	buc	2.000000		
.8	20012732	Profil OMEGA	m	0.150000		
.9	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1.230000		
	W2A14B#	Stâlp pt. iluminat public din metal,cu talpa si buloane montat cu automacaraua în fundatie turnata...stâlp de peste 5m	buc	97.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0.050000		
.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.660000		
.3	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	0.590000		
.4	5214452	SIGURANTA AUTOMATA 10A	buc	1.000000		
.5	5200072	Regleta 16-25mmp	buc	1.000000		
.6	4833212	SET 4 BULOANE STALP ILUMINAT PUBLIC	buc	1.000000		
.L	6421283	Stilp metalic iluminat public 8-10m	buc	1.000000		
	W2F07D# [4]	Prelungire din teava de otel pentru corpuri de iluminat montate pe stâlp cu:...1 brat pe stâlp de metal cu PRB- 16; [4]	buc	97.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	7815037	Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	%	0.200000		
.2	5820377	Surub cu cap hexagonal m10x30 zn	buc	8.000000		
.3	5842705	Piulita hexagonala precisa m10 zn	buc	8.000000		
.4	5882180	Saiba zincata plata m10	kg	0.200000		
.5	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.660000		
.6	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.750000		
	6309700	Prelungitor din teava zincata de otel cu un brat pe stalp metal de 8-9 m	buc	97.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII					
	W2F01C#	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. rețelele de iluminat aeriene;	buc	97.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.300000	
.2	4203895	Dispozitiv de comanda si control-controller	buc	1.000000	
.3	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.200000	
.4	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.500000	
.5	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.300000	
	5729646	Aparat de iluminat LED 25 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	41.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	2806383	CORP ILUMINAT LED 30 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	56.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EC04C1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea mai mica sau egal de 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	291.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	12007	Lista: Cabluri izolate	m	1.020000	
.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.080000	
.3	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.020000	
.4	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.020000	
.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.030000	
.L	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	1.000000	
	ATD19A	Legarea conductoarelor la cleme, repartitoare sau la bornele aparatelor prin:fixare cu surub	buc	600.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	3704865	Banda aluminiu 1 x 25 s5681	kg	0.005000	
.2	7308451	Carton pentru izolatie electrica tip t1160g/mp 700x1000x1mm	kg	0.005000	
.3	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.149980	
.4	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.089990	

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDAȚII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDAȚII					
	W2A21A#	Incarcarea tamburilor fara cablu si conductoare în mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	34.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.280000	
.2	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	0.140000	
	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	1.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.390000	
.2	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.380000	
.3	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ora	0.250000	
	W1MN01A#	Conductor pentru legarea la pamânt montat în interior pe suport existent ... principal, din banda de otel zincata - montare -	kg	140.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	19078	Lista: Bada si conductuare din otel zincat	kg	1.030000	
.2	5900815	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5	kg	0.015000	
.3	7815017	Material marunt (benzina,bumbac,vopsea bitum)	%	4.000000	
.4	20331	Electrician post trafo categoria a III-a	ora	0.480000	
.5	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	ora	0.050000	
	3701254	Banda din otel Zn 25x4mm;	kg	140.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	W1LP02A#	Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal	m	3,100.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	3701413	Banda otel 40x4 zn	kg	1.260000	
.2	7801035	Material marunt	%	2.500000	
.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1.340000	
	EH01A1 [1]	PRIZA ARTIFICIALA DE PAMANT 6 ELECTROZI	buc	5.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDATII					
.1	3701413	Banda otel 40x4 zn	kg	18.900000	
.2	7801035	Material marunt	%	2.000000	
.3	3505920	Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2	m	9.000000	
.4	20000288	GRUP ELECTROGEN	ora	1.000000	
.5	20017360	Electrozi pt.sudura 40B d= 2,5	buc	6.000000	
.6	20010529	Mastic de bitum preparat la rece	tona	0.001000	
.7	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1.340000	
.8	20000353	Aparat sudura 28 - 35 kw	ora	1.000000	
	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamânt	buc	5.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	1.800000	
	EA05A#	Teava de protectie metalica montata...ingropat in sant existent cu diametrul 1/2 inci-1"	m	97.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	12831	Lista: Teava si elemente de protectie din metal	m	1.010000	
.2	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.035000	
.3	3805372	Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.020000	
.4	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0.020000	
.5	7304522	Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12x0,04 m)	buc	0.010000	
.6	7308308	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	mp	0.140000	
.7	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.340000	
.8	3828	Instalatie de vopsit graco	ora	0.100000	
.9	4215	Dispozitiv mecanic de indoit tevi	ora	0.100000	
.10	5600100	TILA PVC	buc	1.000000	
.L	3306089	Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	m	1.000000	
	7000001	banda de inox tesita 20x0.7 mm	ML	3,100.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	7000002	catarama zimtata de inox prinderebanda	BUC	150.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDAȚII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC LES/FUNDAȚII					
	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. mai mic sau egal cu 10km	tona	20.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	tona	1.000000	
	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	20.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.000000	
	TRI1AA08C 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	20.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	0.250000	
	RPEJ06C# [1]	Incercari,verificari electrice si reglari pe verticala si orizontala la corpuri de iluminat	buc	97.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	11549	Instalator electrician 4b	ora	0.620000	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
	total				
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: PROFIL T					
PROFIL T					
	RPDC04B1#	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uz	M	40.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.370000	

STADIUL FIZIC: PROFIL T					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: PROFIL T					
.2	3502405	Disc armat cu seg.diamantati cu crestatura larga cu D=400mm, formalA-IR-55/C1	BUC	0.003500	
.3	3502430	Apa	MC	0.040000	
.4	3502470	Mat.marunt (petrol,carpe,perii,maturi,dreptare,sabloane,scoabe,solutie de lipit)	%_	3.000000	
.5	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	0.370000	
.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.370000	
	RPDB37C1#	Decaparea imbrac.asfaltice de pana la 3cm gros.formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	MP	8.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.200000	
	RPCXB07B	Demolarea betoanelor vechi prin...spargere	mc	4.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.020000	
.2	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	13.400000	
.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	22.000000	
.4	2801	Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	ora	0.100000	
.5	3521	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,3	ORA	0.100000	
	TSA04B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	mc	2.500000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1.490000	
	W2G23B1#	Teava de protectie din PVC-G. având diametrul...de 50mm montata în sant, cablu cu sectiunea de 16-50 mmp;	m	20.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	0.168000	
	20014622	Teava PVC rigida tip G	m	20.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: PROFIL T

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI

STADIUL FIZIC: PROFIL T

	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.700000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.008000		
.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.100000		
.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.480000		
.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.350000		
.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.060000		
.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.290000		
.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.500000		
.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	1.000000		
	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.400000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.232000		
.2	2200393	Balast nespalat de riu 0-70	mc	1.311000		
.3	12811	Pavator categoria I	ora	0.870000		
.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.290000		
.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri (valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.153000		
.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.023000		
	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.700000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.008000		
.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.100000		
.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.480000		
.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.350000		
.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.060000		
.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.290000		
.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.500000		
.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	1.000000		
	DB14A1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala;	tona	2.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: PROFIL T

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: PROFIL T					
.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	1.003000	
.2	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	0.115000	
.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0.300000	
.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0.260000	
.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.220000	
.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri (valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.130000	
.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	1.003000	
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	5.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.000010	
.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.000000	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL					
1	W2F01C1#	Demontare Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene	BUC	52.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.390000	
1.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.250000	
2	EC04A1 [2]	CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE - DEMONTARE	m	156.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.050000	
2.2	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.030000	

STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEI						
STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC						
2	W2F05A1#	Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu carlige de urcat	BUC	52.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1.690000		
2.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.150000		
	W2F05C# [1]	Montare dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, pe stalp de beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 suport prindere carja, bratari simple banda inox ,montat cu PRB -16	buc	52.000000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	20121	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.2	ORA	1.200000		
.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.030000		
.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.700000		
.4	7000001	banda de inox tesita 20x0.7 mm	ML	3.600000		
.5	7000002	catarama zimtata de inox prinderebanda	BUC	2.000000		
.6	7000004	suport prindere carja	BUC	2.000000		
.7	20033645	carja mica pentru corpuri de iluminat	buc	1.000000		
.8	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	4.000000		
.9	5842728	Piulita zincata m12	buc	4.000000		
.10	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.200000		
.11	0020101	Material marunt	lei	0.000600		
	EC04C1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea mai mica sau egal de 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	156.00000 0		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.080000		
.2	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.020000		
.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.020000		
.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.030000		
.L	4801892	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778	M	1.000000		
	W2K12A#	Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament(iluminat public)	buc	156.00000 0		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	18103	Lista: Clema de derivatie cu dinti pentru Bransament	buc	1.000000		
.2	7815045	Material marunt (banda termocontractibila,tub PVC,varnish)	%	0.600000		

STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
.3	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.600000	
	5206613	Clema de derivatie cdd 15il	buc	156.00000 0	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	W2F01C# [9]	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene;SM [4]	buc	52.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.300000	
.2	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.500000	
.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.500000	
.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.300000	
2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.026000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	5729646	Aparat de iluminat LED 25 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	27.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	2806397	CORP ILUMINAT LED 30 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	25.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	4203895	Dispozitiv de comanda si control-controller	buc	46.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	4203896	Dispozitiv de comanda si control-controler cu senzor de miscare PIR	buc	6.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TCC72A1	MONTAJ TABLOU TELEGESTIUNE [1]	buc	1.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	7815036	Material marunt (bumbac,unsoare)	%	0.010000	

STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA GURA OCNITEI					
STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
.2	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	1.240000	
.3	5217426	Presetupa pentru fixare cabluri latablouri, aparate D = 20	buc	1.000000	
.4	4832566	Conductor vlpv 16	m	1.000000	
.5	5201958	Papuc cu ptr cond 16mmp 8x5,4 stas243/78 ptr cosit	buc	2.000000	
.6	5200072	Regleta 1.5 mmp	buc	3.000000	
.7	5214452	SIGURANTA AUTOMATA 1 A 4.5KA	buc	1.000000	
.8	20012732	Profil OMEGA	m	0.150000	
.L	6311500	Bratară zincată pentru prinderea cutiei selective cu piulite și saibe pe stalp de beton	buc	2.000000	
	5537968	Tablou telegestiune cu gateway-ul telegestiunii inclus	buc	1.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EA12C#	Racord din tub flexibil, pentru protecția conductoarelor electrice cu diametrul interior...19 mm	m	10.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	12836	Lista: Tub flexibil izolanț	m	3.000000	
.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.450000	
	6704397	Tub pvc flexibil dn 20	m	10.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	RpEB10G%	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea de:...3x1,5 mmp	m	6.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	12048	Lista: Clema de legatură pentru conductoare alum.	buc	0.030000	
.2	12838	Lista: Conductor electrici	m	1.050000	
.3	3064291	Material marunt	%	3.000000	
.4	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.340000	
	4827060	Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 3x1,5 mmp	m	6.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	ATD19A [1]	Legarea conductoarelor la cleme, repartitoare sau la bornele aparatelor prin: fixare cu surub [1]	buc	12.000000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.149980	
.2	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.089990	

STADIUL FIZIC: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI

Plansa: _____ nr: _____

Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING

Faza: _____

Executant: _____

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

01/01/2026

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
EXTINDERE SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC(ACTIVE NECORPORALE)-SISTEM DE TELEGESTIUNE						
1	L	SOFT TELEGESTIUNE	buc	1.000000		
TOTAL:						
				lei		
TVA:						
				euro		
TOTAL cu TVA:						
				21.00 %	lei	
					lei	

Executant,

Director General



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

01/01/2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	3502430 Apa	MC	1.600000				
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	168.00000 0				
3	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.556800				
4	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.420000				
5	5729646 Aparat de iluminat LED 25 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	68.000000				
6	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	3.146400				
7	3704865 Banda aluminiu 1 x 25 s5681	kg	3.000000				
8	7000001 banda de inox tesita 20x0.7 mm	ML	3,287.2000 00				
9	3701254 Banda din otel Zn 25x4mm;	kg	140.00000 0				
10	3701413 Banda otel 40x4 zn	kg	4,000.5000				
11	7304522 Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12x0,04 m)	buc	0.970000				
12	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	20.000000				
13	2100983 Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	3.400000				
14	4204033 BRATARA CUTIE SECTIONARE PRINDERE PE STALP METALIC	buc	2.000000				
15	6311500 Bratară zincată pentru prinderea cutiei selective cu piulite și saibe pe stalp de beton	buc	2.000000				
16	4806957 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778	m	3,100.0000 00				
17	4801892 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	291.00000 0				
18	4801892 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778	M	156.00000 0				
19	20033645 carja mica pentru corpuri de iluminat	buc	52.000000				
20	7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	mp	13.580000				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	7308451 Carton pentru izolatie electrica tip t1160g/mp 700x1000x1mm	kg	3.000000				
22	7000002 catarama zimtata de inox prinderebanda	BUC	254.00000 0				
23	5206613 Clema de derivatie cdd 15il	buc	156.00000 0				
24	4832566 Conductor vlpv 16 ni 1900	m	1.800000				
25	4827060 Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3x1,5 mmp	m	6.000000				
26	2806383 CORP ILUMINAT LED 30 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	56.000000				
27	2806397 CORP ILUMINAT LED 30 W echipat cu telegestiune si dimming	buc	25.000000				
28	2949421 CUTIE SECTIONARE 450x350x150 cm	buc	1.000000				
29	3502405 Disc armat cu seg.diamantati cucrestatura larga cu D=400mm,formala-IR-55/C1	BUC	0.140000				
30	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	1.940000				
31	4203896 Dispozitiv de comanda si control-controler cu senzor de miscare PIR	buc	6.000000				
32	4203895 Dispozitiv de comanda si control-controller	buc	143.00000 0				
33	5900815 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5	kg	2.100000				
34	20017360 Electrozi pt.sudura 40B d= 2,5	buc	30.000000				
35	6720846 Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	kg	62.000000				
36	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	3.395000				
37	20010529 Mastic de bitum preparat la rece	tona	0.005000				
38	3502470 Mat.marunt (petrol,carpe,perii,maturi,dreptar e,sabloane,scoabe,solutie de lipit)	%_	120.00000 0				
39	0020101 Material marunt	lei	0.031200				
40	7801035 Material marunt	%					
41	7815037 Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	%					
42	7815017 Material marunt (benzina,bumbac,vopsea bitum)	%					
43	7815020 Material marunt (bumbac,petrol)	%					
44	7815036 Material marunt (bumbac,unsoare)	%					
45	7815035 Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%					
46	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	2.006000				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
47	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	251.99760 0				
48	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	0.230000				
49	5201958 Papuc cu ptr cond 16mmp 8x5,4 stas243/78 ptr cosit	buc	4.000000				
50	5842705 Piulita hexagonala precisa m10 zn	buc	776.00000 0				
51	5842728 Piulita zincata m12	buc	208.00000 0				
52	6309700 Prelungitor din teava zincata de otel cu un brat pe stalp metal de 8-9 m	buc	97.000000				
53	5217426 Presetupa pentru fixare cabluri latablouri,aparate D = 20	buc	1.000000				
54	5217426 Presetupa pentru fixare cabluri latablouri,aparate D = 29	buc	2.000000				
55	20012732 Profil OMEGA	m	0.300000				
56	5200072 Regleta 1.5 mmp	buc	3.000000				
57	5200072 Regleta 16-25mmp	buc	103.00000 0				
58	5882193 Saiba plata pentru m12 zn	kg	10.400000				
59	5882180 Saiba zincata plata m10	kg	19.400000				
60	4833212 SET 4 BULOANE STALP ILUMINAT PUBLIC	buc	97.000000				
61	5214452 SIGURANTA AUTOMATA 1 A 4.5KA	buc	1.000000				
62	5214452 SIGURANTA AUTOMATA 10A 4.5KA	buc	97.000000				
63	5214453 Siguranta automata 10 A	buc	1.000000				
64	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	1.940000				
65	6421283 Stilp metalic iluminat public 8-10m	buc	97.000000				
66	7000004 suport prindere carja	BUC	104.00000 0				
67	5820377 Surub cu cap hexagonal m10x30 zn	buc	776.00000 0				
68	5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	208.00000 0				
69	5537968 Tablou telegestiune cu gateway-ul telegestiunii inclus	buc	1.000000				
70	3505920 Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2	m	45.000000				
71	3306089 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	m	97.000000				
72	20014622 Teava PVC rigida tip G	m	20.000000				
73	5600100 TILA PVC	buc	97.000000				
74	6704295 tub PVC flexibil corudat d=50 mm	ML	3,100.0000 00				
75	6704397 Tub pvc flexibil dn 20	m	10.000000				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

01/01/2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10131 Asfaltator	1.560000			
2	10241 Betonist	87.822000			
3	20000290 SPECIALIST-CONFIGURARE SISTEM DE TELEGESTIUNE	0.500000			
4	10721 Dulgher constructii	1.404000			
5	320555 Electrician	2.040000			
6	20231 Electrician cabluri subterane	800.50000 0			
7	20141 Electrician linii electrice aeriene	5,198.9100 00			
8	20331 Electrician post trafo	67.200000			
9	20000288 SPECIALIST EXP. GRUP ELECTROGEN	5.000000			
10	11551 Instalator electrician	1,430.2316 40			
11	11549 Instalator electrician 4b	92.380000			
12	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.000080			
13	19931 Muncitor deservire constructii montaj	163.20000 0			
14	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	156.59600 0			
15	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	5.800000			
16	12821 Pavator	2.784000			
17	19621 Sapator	2,683.9178 00			
18	20000289 SPECIALIST CONFIGURARE TELEGESTIUNE	0.500000			
	Total ore manopera:	10,700.345			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Executant,

Director General



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

01/01/2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	20000353 Aparat sudura 28 - 35 kw	5.000000		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	14.855200		
3	4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t	3.750000		
4	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.250000		
5	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	67.770000		
6	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0.400000		
7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	0.627200		
8	4215 Dispozitiv mecanic de indoit tevi	9.700000		
9	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,3	0.400000		
10	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	7.000000		
11	3828 Instalatie de vopsit graco	9.700000		
12	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	14.800000		
13	5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	174.650000		
14	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	11.700000		
	Total ore utilaje:	320.60240 0		
	Valoare directa			lei
	Recapitulatie			lei
	TOTAL			lei
	TOTAL			euro

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ACT. COMUNA GURA OCNITEI, JUD. DAMBOVITA Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: COMUNA GURA OCNITEI Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: PROEX INSTAL CONSULTING Faza: _____
 Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

01/01/2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. mai mic sau egal cu 10km	20.000000	10.000000	0.200000		
2	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. MAIB MIC SAU EGAL 10	1.000000	50.000000	1.000000		
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	20.000000	10.000000	0.200000		
4	TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	3.000000	1.000000	0.020000		
5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	5.000000	10.000000	0.200000		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Executant,

Director General

