



**Societatea SECOM S.A.** CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991  
B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH  
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330  
E-mail: office@secom-mehedinti.ro  
Web: www.secom-mehedinti.ro



Nr. 21616 / 31.05.2023

Nr. 6102 / 18.05.2023

Catre,  
**UAT MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN**  
Prin Primar Marius Vasile Screciu,  
Drobeta Turnu Severin

Referitor la cererea dvs. nr.5981/16.05.2023 prin care solicitati eliberarea unui **aviz de amplasament fata de retelele de apa – canal** aflate in administrarea Operatorului Societatea SECOM S.A. in vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru: „Realizare lucrari de Reabilitare Gradinita cu Program prelungit nr. 22, municipiul Drobeta Turnu Severin, conform Certificat de Urbanism nr. 561/12.05.2023, etc” la adresa Alea Privighetorilor nr. 2, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, va comunicam ca Societatea SECOM S.A. acorda **aviz favorabil** in urmatoarele conditii:

1. **In momentul de fata locatia are bransament de apa contorizat din reseaua de apa existenta in zona administrata de Societatea SECOM SA. In cazul in care actualul bransament nu satisface debitul de apa si presiunea necesara pentru noua constructie, se poate realiza un nou bransament de apa pe cheltuiala beneficiarului care solicita bransamentul (HG. 525/1996, republicata art. 28, alin. 2, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 8472/06.11.2009, Dispozitii speciale – partea de apa, art.9.2 si art.9.4), dupa obtinerea de catre beneficiar a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare, cu acordul operatorului apa-canal.**
2. **Locatia are in momentul de fata racord de canalizarea stradala existenta in zona administrata de Societatea SECOM SA. Daca racordul actual nu va asigura debitul de evacuare al apelor pluviale si al apelor uzate pentru noua constructie, se poate realiza un nou racord de canal pe cheltuiala beneficiarului (utilizatorului) (HG. 525/1996, republicata art. 28, alin. 2, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 8472/06.11.2009, Dispozitii speciale – partea de canal, art.8.2 si art.8.4), dupa obtinerea de catre beneficiar a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare cu acordul operatorului apa-canal.**
3. **Daca pe parcursul executiei lucrarilor se descopera alte retele de apa/canal decat cele cunoscute, sunteti obligat sa opriti lucrarile si sa anuntati operatorul Societatea SECOM S.A. – Punctul de lucru Vanjulet. Orice avarie la retelele de apa/canal se va remedia pe cheltuiala dvs. in calitate de beneficiar (utilizator).**  
Potrivit normativului SR 4163-3/1996, cap.3.9, nu se vor amplasa constructii provizorii sau definitive peste retele de apa/canal si nu se vor obtura caminele de apa sau canal.  
Apele uzate vor fi evacuate in reseaua de canalizare stradala administrata de catre operatorul Societatea SECOM S.A. vor indeplini prevederile HG 351/21.04.2005, HG 188/28.02.2002 modificata prin HG 352/21.04.2005 si normativele NTPA-011 si NTPA 002-2005. La spatiile comerciale unde exista emisii, evacuari sau pierderi de substante periculoase, beneficiarii se vor supune monitorizarii apelor uzate, analizele fiind executate de un laborator RENAR. Neincadrarea in limitele admise atrage dupa sine raspunderea proprietarului de spatiu.
4. **Orice retele de apa/canal ce trebuie deviate sau modificate, se vor devia pe cheltuiala dumneavoastra in calitate de beneficiar (utilizator).**
5. **La predarea amplasamentului pentru inceperea executiei lucrarilor, va fi convocat un reprezentant al Societatii SECOM S.A. – sectia DRAC, care va indica constructorului pozitia pe teren a retelelor existente in zona si cu care se va incheia un proces verbal cu traseele**



**Societatea SECOM S.A.** CIF: RO1605884, R.C.: J25/172/1991  
B-dul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu-Severin, MH  
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.390  
E-mail: office@secom-mehedinti.ro  
Web: www.secom-mehedinti.ro

Dispecerat  
(Non-stop)   
0252/316.732

acestor retele si obligatia constructorului de a le proteja sau reface pe durata executarii  
lucrarilor la drum.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Adrian TURBAT



**DEPARTAMENT TEHNIC,**  
Ing. Titi Catalin MURSA

**INTOCMIT,**  
Ing. Larisa CHITIMIA