

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>1.2</b>	<b>Amenajarea terenului</b>		
<b>2</b>	<b>1.3</b>	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
<b>3</b>	<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor</b>		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>		
<b>5</b>	<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>cap.4 Constructii si instalatii</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		<i>cap.4 Constructii si instalatii</i>		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		<i>cap.4 Constructii si instalatii</i>		
		<i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Constructii si instalatii</i>		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
<b>7</b>	<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
<b>8</b>	<b>6.1</b>	<b>Pregatirea personalului de exploatare</b>		
<b>9</b>	<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice si teste</b>		

---

<b>TOTAL (fara TVA)</b>		
<b>TVA (21.00%)</b>		
<b>TOTAL (cu TVA)</b>		

---

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea  
 Obiectul: cap.4 Constructii si instalatii

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>1 Rezistenta</i>	
5	4.1.3	Arhitectura	
		<i>2 Arhitectura</i>	
7	4.1.4	Instalatii	
		<i>3 Instalatii sanitare</i>	
		<i>4 Instalatii electrice</i>	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

### CAPITOL II

#### II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		<i>5 Montaj echipamente</i>	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

### CAPITOL III

#### III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
		<i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Constructii si instalatii</i>	
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
17	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

20	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

---

<b>TOTAL cap.4 Constructii si instalatii (fara TVA)</b>	
<b>TVA (21.00%)</b>	
<b>TOTAL cap.4 Constructii si instalatii (cu TVA)</b>	

---

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea  
 Obiectul: cap.4 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 1 Rezistenta

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

#### SUBZIDIRE

<b>1</b>	<b>RPCA01B1</b> - Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri...sprijinite	<b>mc</b>	<b>25.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>TE06C1</b> - Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	<b>mp</b>	<b>84.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>3</b>	<b>RMAB04A</b> - Beton armat BC 15 (B 200) prep si turn.in elem.de subzidire/consol. fundatii,cond.spec,SP.restranse	<b>mc</b>	<b>25.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.0	<b>50007060</b> - Beton marfa C25/30 T5 II/A-S 32,5 R 16 ( B400 )	<i>mc</i>	25.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>4</b>	<b>TRA06A25</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	<b>tona</b>	<b>60.50</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>TOTAL SUBZIDIRE</b>					

#### CAMASUIRE PERETI

<b>5</b>	<b>RPCT10A1</b> - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	<b>mp</b>	<b>468.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>6</b>	<b>RMA25A#</b> - Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii se lucreaza pe zidarie din caramida	<b>mp</b>	<b>468.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>7</b>	<b>RPCG24D1</b> - Reparatii fisurilor in zidarie prin injectarea cu mortar de ciment si aracet in zidarie de 2 caramizi	<b>m</b>	<b>3,840.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>8</b>	<b>RPCJ11A1</b> - Tencuieli subtiri 1-2 cm cu mortar M100-T	<b>mp</b>	<b>468.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.0	<b>2101206</b> - Mortar pentru tencuiala M 100 - T	mc	9.36		
<b>9</b>	<b>RPCG22A1</b> - Consolidare zidarie portanta de caramida prin camasuire cu plase stm D=8MM si ochiuri de 10X10CM	<b>mp</b>	<b>468.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>10</b>	<b>RPCB14A1</b> - Beton torcretat la diafragme de beton armat sau zidarie cu grosime de 6 CM.	<b>mp</b>	<b>468.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>11</b>	<b>TRA06A25</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	<b>tona</b>	<b>77.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>12</b>	<b>CB47A1</b> - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	<b>mp</b>	<b>468.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>13</b>	<b>2214A</b> - Schela metalica tubulara	ora	<b>78,624.00</b>		
<b>TOTAL CAMASUIRE PERETI</b>					

#### PLANSEU DIN BETON ARMAT

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CB1311 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	456.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	4,128.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si placi din BST500S	kg	4,128.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17.1	2100995-1 - Beton de ciment C30/25- B 400-BC30 +aditivi- prep. centrala betoane	mc	63.50		
18	CB44B1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 5100 R	buc	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	CB45B1 - Sustineri din grinzi metalice extensibile la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili;	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	AUT1301 - Ora pr grinda met.extens.L=3-5M tip ge1 3sch.	ORA	34,600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	AUT1325 - Ora pr pop metalic extens pe3100 incl teava O51X3,5MM 3sch	ORA	69,000.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	MDTC5504010 - Transport utilaj 10 km-90100008 grinda metalica extensibila cu L=3-5M tip ge-1	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	MDTC5553010 - Transport utilaj 10 km-90100080 pop metalic tip pe-5100	buc	120.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	4.13		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	151.20		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>TOTAL PLANSEU DIN BETON ARMAT</b>					

SARPANTA					
26	RPCH03XD - Sarpanta simpla pe scaune la acoperisuri pina contregul.pt.inv.eternit,tigla,olan exec.din lemn ecar	mp	420.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	CN54A+ - Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor...de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect	mp	420.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>TOTAL SARPANTA</b>					

CENTURI					
28	CB1311 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	36.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si placi din BST500S	kg	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	7.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7.26		
32	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	17.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>TOTAL CENTURI</b>					

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

**Alte cheltuieli directe**

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

**Beneficiu**

Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (21.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea  
 Obiectul: cap.4 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 2 Arhitectura

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>RPCT26B1</b> - Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe asterea sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	<b>mp</b>	<b>722.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>RPCT27A1</b> - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	<b>m</b>	<b>148.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>3</b>	<b>RPCT25F1</b> - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a sarpantelor grele	<b>mp</b>	<b>420.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>4</b>	<b>RPCT15D1</b> - Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente a planseelor de lemn	<b>mp</b>	<b>420.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>5</b>	<b>CD07C2-asim</b> - Zidarie din blocuri BCA grosime 30 cm, la atic	<b>mc</b>	<b>36.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	<b>20027732</b> - Bloc zidarie BCA 20x30x60	mc	36.00		
5.2	<b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.34		
<b>6</b>	<b>RPCT33A1</b> - Demontarea usilor si ferestrelor	<b>mp</b>	<b>102.33</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>RPCT29A1</b> - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	<b>89.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	<b>RPCT19B1</b> - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	<b>321.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	<b>CG01A%</b> - Strat suport pardoseli exec.din mortar cim.m100 - t 5cm gros.cu fata driscuita fin	mp	<b>368.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9.1	<b>2101509</b> - Mortar de ciment M100 - T	mc	18.77		
9.2	<b>6202818</b> - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.68		
9.3	<b>12600</b> - Mozaicar	ora	220.80		
9.4	<b>19900</b> - Muncitor deserv.ctii montj.	ora	36.80		
9.5	<b>2351</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	11.04		
9.6	<b>3817</b> - Malaxor pentru mortar, actionat electric, 2001	ora	44.16		
10	<b>CG36B+</b> - PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet) ;	mp	<b>321.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10.1	<b>20012528[1]</b> - Panouri parchet laminat 12mm	mp	337.05		
11	<b>CG11A1-ASIM</b> - PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA PORTELANATA ANTIDERAPANTA CU ADEZIV DE LIPIRE SI CHIT DE ROSTUIRE	mp	<b>47.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11.1	<b>2419517</b> - GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA DE TRADIC INTENS, DE INTERIOR	mp	48.41		
12	<b>CI07A#</b> - Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura, se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	mp	<b>42.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	<b>7318708</b> - Distantieri de rost din pvc pentru placaje model M3	buc	630.00		
12.2	<b>6110530-1</b> - Placi faianta glazurata	mp	45.36		
12.3	<b>6110530</b> - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip keracrete	kg	134.40		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente	mp	96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CE14XA - Pazii din scanduri de lemn pazii la strasini sau frontoane sin scind.geluite simple/pro	m	120.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	RPCR36A1 - Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn cu vopsea de ulei	mp	114.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	CE04B01> - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 cm	m	120.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	CE05A01> - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata	m	148.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	RCSI01B# - Invel.tigla profil.si coame ceram./de ciment asez.pe sipci lemn,incl.dolii,pazii,sorturi,racorduri,	MP	722.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	RPCP18A% - Opritori de zapada la acoperisuri confect.dupa model fixati in astereala si prevazuti cu contrafise	buc	100.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	CK07B01> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	mp	65.13		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	<b>CK04B01</b> > - Montarea tamplariei din aluminiu pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	<b>37.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	<b>CK26B</b> - Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	<b>37.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	<b>CE06C01</b> > - Montarea glafurilor la ferestrele din PVC	m	<b>37.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	<b>CE15C1</b> - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 15-30 CM, lungimea peste 2 M, pe un strat de carton bitumat	m	<b>120.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24.1	<b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.60		
25	<b>RPCJ13B1</b> - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime	m	<b>450.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	<b>RPCJ05XA</b> - Rep.tenc.int.de 2CM,driscuite,exec.pereti sau stilzid.caram.cu mort.25-T,pt.sprit si M.var cim.10-T	mp	<b>1,024.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	<b>CF03A1</b> - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	<b>369.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27.0	<b>2101198</b> - Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	7.38		
28	<b>RCSR08A%</b> - Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	<b>1,483.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28.1	<b>61045471</b> - Vopsea lavabila	kg	667.35		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RPCE07A02> - Termoizolatie vata minerala de 10 cm, la planseu pod	mp	420.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.0	500007099 - Placi vata minerala, grosime 10 cm	mp	441.00		
30	CO28A1 - Podea peste grinzi in pod din scanduri rasinoase	mp	150.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	RPCE56D+ - Termoizolatie la poduri din vata minerala asezata intre capriori	MP	680.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.0	500007104 - Placi vata minerala, grosime 20 cm	mp	680.00		
32	RPCE07B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	MP	680.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	01501B1 - Termosistem de fatada montat pe zidarie sau elemente de beton verticale, alcatuit din vata bazaltica cu gros. 15 cm, montat prin lipire cu masa	mp	442.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	6000010341 - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm grosime	mp	464.10		
33.2	600001036 - Dibli cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	2,652.00		
34	01501A1 - Termosistem de fatada montat pe spaletii ferestrelor si usilor, alcatuit din vata bazaltica cu gros. 3 cm	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	CF28A01* - Tencuiala decorativa aplicata la peretii exteriori culoare alb	mp	532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (21.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar****Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea  
 Obiectul: cap.4 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 3 Instalatii sanitare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>RPSXC09</b> - Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc bideu pisoar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare	<b>buc</b>	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>RPSC05A#</b> - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	<b>BUCAT A</b>	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>3</b>	<b>RPSXC13B</b> - Diverse lucrari de instalatii: demontat obiecte sanitare oglinda etajera portprosp pahar hirtie sapuniera cuier rufarie	<b>buc</b>	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
<b>4</b>	<b>SC02C01&gt;</b> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	<b>buc</b>	<b>4.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	<b>2402223</b> - Lavoar portelan	buc	4.04		
4.2	<b>2453823</b> - Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	4.04		
<b>5</b>	<b>SC19B1</b> - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	<b>buc</b>	<b>4.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	<b>4202773</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	4.00		
<b>6</b>	<b>SC31A1</b> - Ventil de scurgere tip. . .	<b>buc</b>	<b>4.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6.1	<b>4203349</b> - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>SD04A</b> - Baterie amestec ,pentru lavoar complet echipata	buc	<b>4.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	<b>SD12A1</b> - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=1/2 toli	buc	<b>8.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.1	<b>4507207</b> - Robinet coltar Dn 1/2"	buc	8.00		
9	<b>SC16XA</b> - Etajera montata pe perete	buc	<b>4.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9.1	<b>2506854</b> - Etajera simpla din sticla cod 79G17740	buc	4.04		
10	<b>SC26A2</b> - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM	buc	<b>4.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	<b>SC13A1</b> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11.1	<b>2446131</b> - Vas closet cil2 portelan alb C. 1 S 2066	buc	6.00		
12	<b>SB17E1</b> - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	<b>6715542</b> - Racord PVC-U pt WC cu scurgere laterala	buc	6.00		
13	<b>SC18A5</b> - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	<b>SC16A2</b> - Rezervor WC semiinaltime cu 2 butoane/ 2 debite	buc	<b>6.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	SC15XA - Portprosop montat pe perete	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	4201171 - Portprosop alama cu un brat de perete tip U 600MM	buc	4.00		
16	SC07A1 - Montaj lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2442262 - Lavoar persoane cu dizabilitati, inclusiv accesorii: manere prindere, cadru etc	buc	1.00		
17	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	1.00		
18	SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . .	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	1.00		
19	SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d = 1 / 2 toli	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	4501129[1] - Racord alama tumata filet ex td 1/2 toli (arm.nefar. }	buc	2.00		
19.2	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.08		
19.3	6200585[1] - Benzina auto neetilata tip cofr 75 normala s 176	kg	0.24		
19.4	7346207 - Stearina	kg	0.02		
19.5	28752742013 - Baterie stativa monocom lavoar tip atlantis pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
19.6	11611 - Instalator sanitar categoria I	ora	0.81		
19.7	11641 - Instalator sanitar categoria a IV - a	ora	0.81		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	2442785 - Vas closet pt. persoane cu dizabilitati, inclusiv accesorii: manere prindere, cadru, etc.	buc	1.00		
21	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	6715542 - Racord PVC-U pt WC cu scurgere laterala	buc	1.00		
22	SC18A5 - Rama pentru vas de closet, din polipropilena cu capac pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	SC16A2 - Rezervor WC semiinaltime cu 2 butoane/ 2 debite	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	SC26A2 - Oglinda pt.lavoar, suport de inclinare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	2100830[1] - Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.24		
24.2	25067091 - Oglinda cu suport de inclinare	buc	1.01		
24.3	4201107[1] - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	4.00		
24.4	6202820 - Apa potabila	mc	0.00		
24.5	11611 - Instalator sanitar categoria I	ora	0.49		
24.6	11641 - Instalator sanitar categoria a IV - a	ora	0.49		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (21.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea  
 Obiectul: cap.4 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 4 Instalatii electrice

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>RPED09A%</b> - Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din pvc, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 KV, simbol cyyf, montate aparent, avand sectiunea de: 3X1,5- 3X10 mmp	<b>m</b>	<b>294.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	<b>4807870</b> - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 3X2,5 mmp	m	302.82		
<b>2</b>	<b>EA02B04&gt;</b> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, pvc, montat ingropat, cu diametrul de 20 mm	<b>m</b>	<b>294.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>3</b>	<b>RCSU06A%</b> - Exec.santuri de pana la 5CM adancime, inpereti zidarie de caramida de 5X50cmp	<b>m</b>	<b>294.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>4</b>	<b>RPCU15A5</b> - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de ... 20-30 cmp	<b>m</b>	<b>294.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	<b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	970.20		
4.2	<b>11511</b> - Instalator electrician categoria I	ora	114.66		
<b>5</b>	<b>EA16C#</b> - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu... normal tip nbu- pg16 ; nbu pg21	<b>buc</b>	<b>35.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	<b>12830</b> - Lista: Doza	buc	35.00		
5.1.1	<b>5545990</b> - Doza de derivatie	buc	35.00		
5.2	<b>7801035</b> - Material marunt	%	0.05		
5.3	<b>11531[1]</b> - Instalator electrician categoria a III - a	ora	4.20		
5.4	<b>7609</b> - Masina de gaurit electrica rotopercutanta d = 35mm	ora	3.50		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	<b>ED01A1</b> - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	<b>2.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
6.1	<b>9005500677x</b> - Intreruptor simplu 250V 10a IP20	buc	2.02		
7	<b>ED01A1</b> - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	<b>18.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7.1	<b>5500718x</b> - Intreruptor dublu 10A, 230V, IP20	buc	18.18		
8	<b>ED08A1</b> - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	<b>19.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
8.1	<b>5535995</b> - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	19.19		
9	<b>EE06B01</b> ^ - Corp de iluminat tip plafoniera, 230V, cu surse LED, montaj aparent	buc	<b>13.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
9.1	<b>600000220-1</b> - Plafoniera 230V, cu surse LED, IP20, montaj aparent-	buc	13.00		
10	<b>EE06B01</b> ^ - Corp de iluminat tip plafoniera, 230V, cu surse LED, montaj aparent	buc	<b>21.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
10.1	<b>600000220-2</b> - Plafoniera 230V, cu surse LED, IP20, montaj aparent-	buc	21.00		
11	<b>RPEB05A</b> % - Impamantare cu: conductor de otel pentru legare la pamant sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 MM, din otel beton OB 37 cu D= 8-16 MM, zincate, confectionarea si	m	<b>22.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
11.0	<b>2000107</b> - Otel beton profil neted PC52 stas 438 D=10MM	kg	0.93		
11.1	<b>4807870</b> - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 3X2,5 mmp	m	22.22		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
<b>TVA (21.00%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea  
 Obiectul: cap.4 Constructii si instalatii  
 Stadiul fizic: 5 Montaj echipamente

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>EF03A01&gt;</b> - Montare sistem fotovoltaic complet	<b>buc</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>01901A</b> - Montare pompa de caldura(complet echipata)	<b>BUCAT A</b>	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (21.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Beneficiar

Proiectant

Beneficiar: Comuna Daesti  
Executant:  
Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
<b>cap.4</b> Constructii si instalatii						
	<i>Utilaje si echipamente cu montaj afereente obiectului Constructii si instalatii</i>					
1	<b>1</b> Pompa de caldura	buc	1.00			1
2	<b>2</b> Panouri fotovoltaice, complet echipate	buc	1.00			2
<b>TOTAL cap.4</b>						
<b>TOTAL Echipamente in Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea</b>						

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea

## Formular C6

### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>100014024</b> - Glaf de exterior latime 18cm din pvc alb sau colorat	m	37.00			Depozit	0.00
2	<b>100014312</b> - Ferestre din profile aluminiu cu geam tripan	mp	65.13			Depozit	0.00
3	<b>100014313</b> - Burlan din tabla de otel, zincata la cald pentru acoperis	m	150.96			Depozit	0.17
4	<b>100014315</b> - Usi din profile aluminiu cu geam tripan	mp	37.20			Depozit	0.00
5	<b>1128263</b> - Distantier pvc pentru placi ceramice	buc	564.00			Depozit	0.56
6	<b>2000030</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	27.60			Depozit	0.03
7	<b>2000107</b> - Otel beton profil neted PC52 stas 438 D=10MM	kg	468.93			Depozit	0.47
8	<b>2000573-1</b> - Otel beton BST500S	kg	4,798.92			Depozit	4.80
9	<b>20010013</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
10	<b>20012528[1]</b> - Panouri parchet laminat 12mm	mp	337.05			Depozit	0.34
11	<b>20012529</b> - Pervaz	m	333.84			Depozit	0.33
12	<b>20012530</b> - Folie polimerica cu bule de aer	mp	337.05			Depozit	0.34
13	<b>20012532</b> - Cleme fixare pervaz	buc	963.00			Depozit	0.96
14	<b>20012533</b> - Bariera de vapori - folie parchet	mp	337.05			Depozit	0.34
15	<b>20013092</b> - Adeziv gresie si faianta de interior	kg	188.00			Depozit	0.19
16	<b>20018635</b> - Magma FireStop SBP 10	kg	14.70			Depozit	0.01
17	<b>20018636</b> - WoodProtect 611	l	14.70			Depozit	0.01
18	<b>20027732</b> - Bloc zidarie BCA 20x30x60	mc	36.00			Depozit	28.08
19	<b>200303351</b> - Scoaba D8, L= 0.25	BUC	252.00			Depozit	0.00
20	<b>2004268</b> - Plasa sudata pentru B.a. D.8/100x100	buc	45.98			Depozit	3.08
21	<b>2100024</b> - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	47,710.90			Depozit	48.19
22	<b>2100385</b> - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	516.60			Depozit	0.52
23	<b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	25,911.01			Depozit	26.17
24	<b>2100713</b> - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	31.30			Depozit	43.82

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	<b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	11,358.96			Depozit	11.47
26	<b>2100830[1]</b> - Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.24			Depozit	0.00
27	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7.26			Depozit	18.22
28	<b>2100995-1</b> - Beton de ciment C30/25- B 400-BC30 +aditivi- prep. centrala betoane	mc	63.50			Depozit	168.29
29	<b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.94			Depozit	6.62
30	<b>2101198</b> - Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	7.38			Depozit	15.50
31	<b>2101206</b> - Mortar pentru tencuiala M 100 - T	mc	9.36			Depozit	19.66
32	<b>2101377</b> - Ciment	kg	144.40			Depozit	0.15
33	<b>2101509</b> - Mortar de ciment M100 - T	mc	18.77			Depozit	45.42
34	<b>2200496</b> - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	2.58			Depozit	3.49
35	<b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	199.72			Depozit	269.63
36	<b>2200575</b> - Nisip sortat spalate de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	17.78			Depozit	24.01
37	<b>2200642</b> - Nisip sortat spalate de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	43.99			Depozit	59.39
38	<b>2205939</b> - Nisip	mc	0.72			Depozit	0.97
39	<b>2303195</b> - Coama mare 380X260X120 cal1 tip B s515	buc	252.70			Depozit	1.14
40	<b>2308688</b> - Tigla profilata	buc	11,552.00			Depozit	30.04
41	<b>2402223</b> - Lavoar portelan	buc	4.04			Depozit	0.06
42	<b>2419517</b> - GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA DE TRADIC INTENS, DE INTERIOR	mp	48.41			Depozit	0.13
43	<b>2442262</b> - Lavoar persoane cu dizabilitati, inclusiv accesorii: manere prindere, cadru etc	buc	1.00			Depozit	0.00
44	<b>2442785</b> - Vas closet pt. persoane cu dizabilitati, inclusiv accesorii: manere prindere, cadru, etc.	buc	1.00			Depozit	0.00
45	<b>2446131</b> - Vas closet cil2 portelan alb C. 1 S 2066	buc	6.00			Depozit	0.07
46	<b>2453823</b> - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	4.04			Depozit	0.03
47	<b>2506709</b> - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	4.04			Depozit	0.02
48	<b>25067091</b> - Oglinda cu suport de inclinare	buc	1.01			Depozit	0.00
49	<b>2506854</b> - Etajera simpla din sticla cod 79G17740	buc	4.04			Depozit	0.01
50	<b>2601626</b> - Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	36.00			Depozit	0.03
51	<b>28752742013</b> - Baterie stativa monocom lavoar tip atlantis pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	<b>2900668</b> - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.06			Depozit	0.05
53	<b>2901167</b> - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	6.72			Depozit	4.03
54	<b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	2.59			Depozit	1.30
55	<b>2903995</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.16			Depozit	0.58
56	<b>2904327</b> - Dulap rasinos tivit cls a GR=38MM L=3,00M s 942	mc	1.68			Depozit	0.84
57	<b>2904406</b> - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	1.54			Depozit	0.77
58	<b>2905967</b> - Sipci rasin.cl I/II gros 24 L28/48MM L=3-6M	mc	4.33			Depozit	2.17
59	<b>2906959</b> - Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6M	mc	1.16			Depozit	0.58
60	<b>2915572</b> - Scind rasinoase lunga tivita cls C GR=40MM lung=2,00M s 8689	mc	3.31			Depozit	2.65
61	<b>2918639</b> - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.37			Depozit	0.30
62	<b>2925412</b> - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.06			Depozit	0.06
63	<b>2928347</b> - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	24.60			Depozit	0.62
64	<b>2948098</b> - Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 MM.	m	326.40			Depozit	0.65
65	<b>2950716</b> - Diblu din lemn	buc	62.00			Depozit	0.00
66	<b>2955896</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	2,421.86			Depozit	0.02
67	<b>2960486</b> - Scindura de rasinoase	mc	0.72			Depozit	0.58
68	<b>2960515</b> - Rigle de rasinoase	mc	6.30			Depozit	3.15
69	<b>3064291</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
70	<b>3549026</b> - Glaf din aluminiu pentru ferestre	m	37.00			Depozit	0.04
71	<b>3642287</b> - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	330.00			Depozit	0.33
72	<b>3642342</b> - Tabla zincata S2028 0,5 X 700X1450 cal.1	kg	779.76			Depozit	0.78
73	<b>3700041</b> - Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n	kg	12.00			Depozit	0.01
74	<b>3700390</b> - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N	kg	29.40			Depozit	0.03
75	<b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	47.28			Depozit	0.05
76	<b>3803142</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.05			Depozit	0.00
77	<b>3803166</b> - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	1.26			Depozit	0.00
78	<b>3805372</b> - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.59			Depozit	0.00
79	<b>4117813</b> - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM	buc	73.50			Depozit	0.01
80	<b>4201092</b> - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	buc	5.00			Depozit	0.00
81	<b>4201107</b> - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	16.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
82	<b>4201107[1]</b> - Surub fixe (buton) pentru oglinda	buc	4.00			Depozit	0.00
83	<b>4201171</b> - Portprosop alama cu un brat de perete tip U 600MM	buc	4.00			Depozit	0.00
84	<b>4201299</b> - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	4.00			Depozit	0.01
85	<b>4201937</b> - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	7.00			Depozit	0.00
86	<b>4201949</b> - Robinet rezerv. wc alama 3/8" inaltime S2377	buc	7.00			Depozit	0.00
87	<b>4202773</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	5.00			Depozit	0.00
88	<b>4203296</b> - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610	buc	7.00			Depozit	0.00
89	<b>4203349</b> - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	5.00			Depozit	0.00
90	<b>4501129[1]</b> - Racord alama tumata filet ex td 1/2 toli (arm.nefar. }	buc	2.00			Depozit	0.00
91	<b>4507207</b> - Robinet coltar Dn 1/2"	buc	8.00			Depozit	0.00
92	<b>4807870</b> - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 KV simbol cyyf de 3X2,5 mmp	m	325.04			Depozit	0.33
93	<b>500001233</b> - Grund silicon	kg	167.58			Depozit	0.17
94	<b>500001236</b> - Tencuiala decorativa siliconica gran. 1,5mm	kg	1,463.00			Depozit	1.46
95	<b>500002557</b> - Mortar adeziv	kg	4,522.00			Depozit	4.52
96	<b>500002560</b> - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	585.20			Depozit	0.59
97	<b>500007060</b> - Beton marfa C25/30 T5 II/A-S 32,5 R 16 ( B400 )	mc	25.40			Depozit	50.80
98	<b>500007099</b> - Placi vata minerala, grosime 10 cm	mp	441.00			Depozit	0.44
99	<b>500007104</b> - Placi vata minerala, grosime 20 cm	mp	680.00			Depozit	0.68
100	<b>5500718x</b> - Intrerupator dublu 10A, 230V, IP20	buc	18.18			Depozit	0.00
101	<b>5535995</b> - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	19.19			Depozit	0.00
102	<b>5545990</b> - Doza de derivatie	buc	35.00			Depozit	0.00
103	<b>5820259</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	14.00			Depozit	0.00
104	<b>5827594</b> - Surub pentru fundatii grosolan F m 12X 200 GR. 4.8 S 2350	kg	25.20			Depozit	0.03
105	<b>5829126</b> - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	757.32			Depozit	0.01
106	<b>5836492</b> - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451	buc	108.00			Depozit	0.00
107	<b>5837161</b> - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	50.00			Depozit	0.00
108	<b>5840766</b> - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	14.00			Depozit	0.00
109	<b>5840950</b> - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 12	kg	8.40			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
110	<b>5883110</b> - Saiba plata pentru lemn a m 22 OL 34 S 7565	kg	8.40			Depozit	0.01
111	<b>5884803</b> - Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL 34 s 797	kg	1.00			Depozit	0.00
112	<b>5886851</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111	kg	18.24			Depozit	0.02
113	<b>5886899</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.70			Depozit	0.00
114	<b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	42.25			Depozit	0.05
115	<b>5887049</b> - Cuie cu cap conic tip a 1 5 X120 OL 37, S 2111	kg	147.00			Depozit	0.17
116	<b>5893385</b> - Bolt tornado fix.asambl.panou	buc	480.00			Depozit	0.00
117	<b>5893646</b> - Cuie	kg	3.60			Depozit	0.00
118	<b>5901235</b> - Electrode sud.otel S 1125/2 E51.2R 2X350 inv.	kg	187.20			Depozit	0.22
119	<b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	234.00			Depozit	2.84
120	<b>5904770</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	21.83			Depozit	0.02
121	<b>60000220-1</b> - Plafoniera 230V, cu surse LED, IP20, montaj aparent-	buc	13.00			Depozit	0.00
122	<b>60000220-2</b> - Plafoniera 230V, cu surse LED, IP20, montaj aparent-	buc	21.00			Depozit	0.00
123	<b>6000010341</b> - Placa din vata minerala bazaltica 15 cm grosime	mp	464.10			Depozit	0.00
124	<b>6000010342</b> - Placa din vata minerala bazaltica 3 cm grosime	mp	94.50			Depozit	0.00
125	<b>600001036</b> - Diblu cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	2,652.00			Depozit	0.00
126	<b>6001472</b> - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	40.93			Depozit	0.00
127	<b>6001616</b> - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	5.95			Depozit	0.00
128	<b>6001666</b> - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	96.95			Depozit	0.00
129	<b>6001965</b> - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	14.70			Depozit	0.00
130	<b>6100797</b> - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.10			Depozit	0.00
131	<b>6101349</b> - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	9.72			Depozit	0.01
132	<b>6101466</b> - Chit mastic sr.1270 ntr 5005-78	kg	46.20			Depozit	0.05
133	<b>6101572</b> - Spuma poliuretana	kg	48.10			Depozit	0.05
134	<b>6102022</b> - Chit gri (524 natural grey) pentru rosturi	kg	23.50			Depozit	0.02
135	<b>6102815</b> - Chit siliconic	kg	16.88			Depozit	0.02
136	<b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	39.90			Depozit	0.04
137	<b>61045471</b> - Vopsea lavabila	kg	667.35			Depozit	0.72
138	<b>6108945</b> - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.08			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
139	<b>6109913</b> - Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	960.00			Depozit	1.00
140	<b>6110467</b> - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.60			Depozit	0.00
141	<b>6110510</b> - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	0.88			Depozit	0.00
142	<b>6110530</b> - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip keracrete	kg	134.40			Depozit	0.13
143	<b>6110530-1</b> - Placi faianta glazurata	mp	45.36			Depozit	0.59
144	<b>6200535</b> - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	2.28			Depozit	0.00
145	<b>6200573</b> - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	1.76			Depozit	0.00
146	<b>6200585</b> - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	2.17			Depozit	0.00
147	<b>6200585[1]</b> - Benzina auto neetilata tip cofr 75 normala s 176	kg	0.24			Depozit	0.00
148	<b>6201084</b> - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	59.04			Depozit	0.07
149	<b>6202741</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie - montaj	kwh	1.00			Depozit	0.00
150	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	703.12			Depozit	703.12
151	<b>6202818</b> - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	4.15			Depozit	4.15
152	<b>6202820</b> - Apa potabila	mc	0.02			Depozit	0.02
153	<b>6309848</b> - Confectii metalice pt.lucrari de linii,statii electrice	kg	150.74			Depozit	0.15
154	<b>6309903</b> - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	2.11			Depozit	0.00
155	<b>6311231</b> - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	180.00			Depozit	0.13
156	<b>6311528</b> - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	189.00			Depozit	0.22
157	<b>6311982</b> - Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	88.80			Depozit	0.04
158	<b>6621337</b> - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	18.00			Depozit	0.00
159	<b>6621650</b> - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	0.04			Depozit	0.00
160	<b>6621703</b> - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	0.07			Depozit	0.00
161	<b>6621844</b> - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498	kg	0.35			Depozit	0.00
162	<b>6700248</b> - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	14.00			Depozit	0.00
163	<b>6704086</b> - Tuburi pvc plastifiat tip muntenia diam.inter.5 MM	m	576.00			Depozit	0.01
164	<b>67044881</b> - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) D.20 mm	m	301.35			Depozit	0.02
165	<b>6715542</b> - Racord PVC-U pt WC cu scurgere laterala	buc	7.00			Depozit	0.00
166	<b>671675F</b> - Folie de polietilena gros= 3MM expandata cs-78	mp	748.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
167	<b>6719093</b> - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,323.84			Depozit	0.01
168	<b>6719275</b> - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	108.00			Depozit	0.00
169	<b>6719598</b> - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	6.00			Depozit	0.01
170	<b>67195981</b> - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture pt persoane cu dizabilitati	buc	1.00			Depozit	0.00
171	<b>67202981</b> - Rezervor WC semiinaltime cu 2 butoane/ 2 debite	buc	7.00			Depozit	0.01
172	<b>7306661</b> - Bumbac de sters	kg	92.38			Depozit	0.09
173	<b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	187.20			Depozit	0.21
174	<b>7308504</b> - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	480.00			Depozit	0.00
175	<b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.30			Depozit	0.00
176	<b>7311238</b> - Cositor	kg	15.88			Depozit	0.02
177	<b>7317232</b> - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.20			Depozit	0.00
178	<b>7318708</b> - Distantieri de rost din pvc pentru placaje model M3	buc	630.00			Depozit	0.02
179	<b>7319230</b> - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM	buc	44.10			Depozit	0.03
180	<b>7319280</b> - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	39.00			Depozit	0.00
181	<b>7322940</b> - Fuior cinepa	kg	0.05			Depozit	0.00
182	<b>7324699</b> - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.24			Depozit	0.00
183	<b>7330080</b> - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	102.00			Depozit	0.10
184	<b>7331185</b> - Oxid rosu de fier ni - 8098 - 79	kg	3.61			Depozit	0.00
185	<b>7335349</b> - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	5.76			Depozit	0.00
186	<b>7336204</b> - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	8.00			Depozit	0.00
187	<b>7344829</b> - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	2.04			Depozit	0.00
188	<b>7346207</b> - Stearina	kg	0.18			Depozit	0.00
189	<b>7346788</b> - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	buc	15.40			Depozit	0.00
190	<b>7801035</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
191	<b>7801039</b> - Material marunt, din valoarea materialelor de baza	%				Depozit	0.00
192	<b>7811075</b> - Material marunt ( diluant ,carpe de sters, apa etc )	%				Depozit	0.00
193	<b>8000277</b> - Material marunt	%				Depozit	0.00
194	<b>8000702</b> - Materiale de prindere	kg	13.00			Depozit	0.01
195	<b>8009921</b> - Oprititor zapada tigla beton - rosu / maro	buc	100.00			Depozit	0.10
196	<b>9005500677x</b> - Intrerupator simplu 250V 10a IP20	buc	2.02			Depozit	0.00
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>1,625.92</b>

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea resursei materiale</b>	<b>U.M.</b>	<b>Consumul cuprins in oferta</b>	<b>Pretul unitar (fara TVA) - Lei -</b>	<b>Valoarea (fara TVA) - Lei -</b>	<b>Furnizorul</b>	<b>Greutatea (tone)</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea

## Formular C7

### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	<b>10911</b> - Faiantar categoria I	88.36			
2	<b>11000</b> - Betonist	1,138.36			
3	<b>11511</b> - Instalator electrician categoria I	114.66			
4	<b>11531[1]</b> - Instalator electrician categoria a III - a	4.20			
5	<b>11611</b> - Instalator sanitar categoria I	1.30			
6	<b>11641</b> - Instalator sanitar categoria a IV - a	1.30			
7	<b>12600</b> - Mozaicar	220.80			
8	<b>12741</b> - Parchetar categoria a IV-a	398.04			
9	<b>13400</b> - Dulgher	1,155.00			
10	<b>13410</b> - Dulgher constructii	1,198.65			
11	<b>14100</b> - Electrician	118.66			
12	<b>14400</b> - Faiantar	222.40			
13	<b>15000</b> - Fierar beton	1,200.10			
14	<b>15110</b> - Finisor mase plastice	67.54			
15	<b>17120</b> - Instalator de apa si canalizare	5.70			
16	<b>17130</b> - Instalator electrician	333.12			
17	<b>17150</b> - Instalator incalzire + gaze	504.70			
18	<b>17160</b> - Instalator sanitar	74.60			
19	<b>17410</b> - Izolator hidrofug	535.20			
20	<b>17460</b> - Izolator termic	553.28			
21	<b>19900</b> - Muncitor deserv.ctii montj.	45.11			
22	<b>19922</b> - Muncitor deserv.ctii montj. 22	25.00			
23	<b>20000120</b> - Zugrav-vopsitor	84.00			
24	<b>20300</b> - Muncitor calificat	816.98			
25	<b>20600</b> - Muncitor de deservire	184.30			
26	<b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini	330.91			
27	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	764.22			
28	<b>21100</b> - Muncitor necalificat	548.72			
29	<b>21842</b> - Lacatus mecanic intr.rep. 42	25.00			
30	<b>24000</b> - Parchetar	57.78			
31	<b>26100</b> - Sapator	131.04			
32	<b>28100</b> - Tamplar	55.74			
33	<b>28420</b> - Tinichigiu sant	367.84			
34	<b>31000</b> - Zidar	9,035.53			
35	<b>31040</b> - Zidar-rosar tencuitor	3,092.48			
36	<b>31110</b> - Zugrav vopsitor	996.14			

---

<b>Ore Manopera</b>	<b>24,496.74</b>	<b>TOTAL</b>		
---------------------	------------------	--------------	--	--

---

**Beneficiar**

**Proiectant**

Beneficiar: Comuna Daesti  
 Executant:  
 Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
 Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	<b>1003</b> - Cheltuieli pentru transport utilaje	6.32		
2	<b>1986</b> - Masina de polizat electrica	6.00		
3	<b>2214A</b> - Schela metalica tubulara	78,624.00		
4	<b>2351</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	13.46		
5	<b>2425</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.20		
6	<b>2509</b> - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	101.56		
7	<b>3000</b> - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	1.10		
8	<b>3204</b> - Masina de taiat gresie cu disc D = 500mm 5,5kw	4.70		
9	<b>3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	5.69		
10	<b>3702</b> - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	7.56		
11	<b>3713</b> - Aparat de torcretat, 0,8-1,5 MC/H	101.56		
12	<b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	30.13		
13	<b>3816</b> - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	20.59		
14	<b>3817</b> - Malaxor pentru mortar, actionat electric, 2001	44.16		
15	<b>3831</b> - Malaxor pt.adezivi	0.63		
16	<b>6701</b> - Macara pentru planseu, de 0,5 tone-forta	23.40		
17	<b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf	34.13		
18	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	3.69		
19	<b>7609</b> - Masina de gaurit electrica rotopercutanta d = 35mm	12.90		
20	<b>8991301</b> - Ora pr grinda met.extens.L=3-5M tip ge1 3sch.	34,600.00		
21	<b>8991325</b> - Ora pr pop metalic extens pe3100 incl teava O51X3,5MM 3sch	69,000.00		
<b>TOTAL Utilaje</b>				

Beneficiar

Proiectant

Beneficiar: Comuna Daesti  
Executant:  
Proiectant: SC RONVIC CONSTRUCT SRL  
Obiectivul: Consolidare, reabilitare Scoala primara Sat Fedelesoiu, Jud. Valcea

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

<b>Nr.</b>	<b>Tipul de transport</b>	<b>Tone transportate</b>	<b>Km parcursi</b>	<b>Ore de functionare</b>	<b>Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km</b>	<b>Valoarea - Lei -</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 2 X 3 X 5</b>
1	<b>30300</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 25 km	306.80	25.00	0.62		
2	<b>8888938</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	4.13	25.00	0.62		
<b>TOTAL Transport</b>						

**Beneficiar**

**Proiectant**