

BATAR PROCONSTRUCT SRL

• J03/987/2022 •

Beneficiar : U.A.T. COMUNA CEPARI

Data:
05.2025

Titlu proiect :

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE
A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ

Faza :
P.T.

jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"

Proiect nr:
WDE434-14

Plansa nr:
4.E.5. F5 - fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotări

SEF PROIECT: arh. Radu Ionuț Angheluș

Revizia: 08.2025

Denumirea obiectivului **REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ**

Proiectant general și elaborator **BATAR PROCONSTRICT S.R.L. | RO 46010410**

Beneficiar **U.A.T. COMUNA CEPARI**

Amplasament **jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"**

FIȘA TEHNICĂ NR. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Platformă individuală tip 1

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> – Dimensiuni platformă: 4,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă 	Conform proiect P.T.-PI1-A07 până la A11	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<ul style="list-style-type: none"> – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente 		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<ul style="list-style-type: none"> – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se atașează planșe P.T. PI1-A07 – A11 – Execuția se va face conform DTAC și P.T. aprobate 		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului **REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CEPARI, JUDEȚUL ARGEȘ**

Proiectant general și elaborator **BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410**

Beneficiar **U.A.T. COMUNA CEPARI**

Amplasament **jud. Argeș, com. Cepari, nr. cad. 80665, PUNCTUL "PLAIUL OII"**

FIȘA TEHNICĂ NR. 22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Platformă individuală tip 2

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> – Dimensiuni platformă: 6,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă 	Conform proiect P.T.-PI2-A12 până la A16	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<ul style="list-style-type: none"> – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente 		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<ul style="list-style-type: none"> – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se atașează planșe P.T. PI2-A12 – A16 – Se respectă soluția tehnică din proiect 		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

