

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CSI1 INSTALATII SANITARE, STINGERE INCENDIU, INST. HIDRANTI INTERIORI APA -APA, CORP C REV. DEC. 2023

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	SD27B1 [1]	HIDRANT INTERIOR CU FURTUN PLAT MONTAT IN CUTIE DE METAL CU USA SI GEAM	6.000	BUC.									
001	3276737	HIDRANT INTERIOR, CU :C52 -ROBINET , C52 -FURTUN PLAT, C52 -TEAVA DE REFULARE PREVAZUTA CU ROBINET, AJUTAJ 13 MM	6.000	BUC.									
002	RPAC10B1 [1]	DEMONTAREA HIDRANTILOR TIP POMPIER DN 65-100 MM.SUPRATERAN *	11.000	BUC.									
003	SD27B1 [2]	REMONTARE HIDRANT INTERIOR CU FURTUN PLAT MONTAT IN CUTIE DE METAL CU USA SI GEAM	11.000	BUC.									
004	SA02G1 [1]	PROCURARE SI MONTARE TEAVA OTEL ZINCATA CU FILET+MUFA , D=2 1/2T (INCL. FITINGURI, PROBE DE PRESIUNE, SPALARE CONDUCTE, PUNERE IN FUNCTIUNE)	220.000	M									
004	3276739	TEAVA OTEL ZINCATA DN = 2 1/2"	220.000	KG									
005	7304479	BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 20 MM	15.000	M									
005	NMB011511	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1	0.050	ORA									
006	RPCXA01 [3]	SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE <1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.	4.000	M.C.									
006	TRA01A20P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	2.660	TONA									
007	RPCXA03 [3]	UMPLUTURA DE PAMINT	2.600	M.C.									
008	ACE08A1 [6]	STRAT PROTECTOR DE NISIP	1.400	M.C.									
008	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	12.240	TONA									
009	TSD05A1 [1]	COMPACTARE IN DOUA STRATURI MECANIZATA	0.026	100 MC.									
010	IA39B1 [1]	REDUCTOR /REGULATOR DE PRESIUNE 8.4 BAR, DN 2 1/2"	3.000	BUC.									
010	3276740	REDUCTOR/REGULATOR DE PRESIUNE 8 ..4 BAR, DN 2 1/2	3.000	BUC.									
011	SD17B1 [4]	ROBINET DE GOLIRE CU RACORD PORTFURTUN, D= 1/2", MONTARE SI PROCURARE	34.000	BUC.									
012	SD29E1 [1]	ROBINET FLUTURE , AVIND D=2 1/2 TOLI	1.000	BUC.									
012	3276742	ROBINET FLUTURE DN 2 1/2 "	1.000	BUC.									
013	IA23B2 [5]	MANOMETRU IN BAIE DE GLICERINA GRADATIE 0-16 BAR, MONTARE SI PROCURARE	1.000	BUC.									
014	3276744	SISTEM DE PRINCDERE SI SUSTINERE REZISTENT LA FOC: BRIDA SUSTINERE, CONSOLE, TIJA, COLIER DE SUSTINERE PTR. COND. DN 2 1/2"	220.000	BUC.									
014	NMB011631	INSTALATOR SANITAR CAT.3	500.000	ORA									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Cheltuieli directe din articole:					
		MATERIALE					
		MANOPERA					
		UTILAJ					
		TRANSPORT					
		TOTAL					
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		-Transport auto					
		Alte cheltuieli directe:					
		CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU					
		MUNCA					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE					
		MANOPERA					
		UTILAJ					
		TRANSPORT					
		TOTAL					
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		PROIECTANT				OFERTANT	