

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 39ORGC LUCRARI ORGANIZARE SANTIER, ETAPA II, CLADIREA C, - CORP C7 -CAMPUS I

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	CL29B2 [7]	PANOU DE INFORMARE, IDENTIFICARE ORGANIZARE SANTIER, MONTARE SI PROCURARE	1.000	BUC.									
002	CP06B1 [15]	CONTAINER SIMPLU BIROU, PREFABRICAT DIN PANOURI SANDWICH CU MIEZ DIN VATA MINERALA, 60 MM GROSIME, DIM. 6.00X2.4X2.5 M, ECHIPATE ELECTRIC CU CATE 2 PRIZE SI ILUMINAT 2X36W	1.000	BUC.									
003	CP06B1 [13]	CONTAINER DESEURI, DEPOZITARE SELECTIVA	3.000	BUC.									
004	SC13B1 [9]	CABINE WC ECOLOGICE VIDANJABILE	1.000	BUC.									
004	7900018	CABINE WC ECOLOGICE VIDANJABILE	1.000	BUC.									
005	CP12A1 [3]	MONTARE PICHET PSI	1.000	BUC.									
005	7900019	PICHET PSI	1.000	BUC.									
006	EF02B1 [12]	MONTARE TABLOU ELECTRIC, SANTIER	1.000	BUC.									
006	7900020	TABLOU ELECTRIC ORGANIZARE SANTIER	1.000	BUC.									
007	SD13D1 [52]	RACORD APA, CU ROBINET, MONTARE SI PROCURARE	1.000	BUC.									
008	CB47A1 [7]	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PENTRU LUCRARI FATADA, INCXLUSIV PARAPETI SI ELEMENTE DE FIXARE, SPRIJINIRE, ETC	4100.000	MP.									
009	3900016	CHIRIE SCHELA PE DURATA EXECUTIEI, 1 MP SCHELA X 1 EU X 5 LEI/EU X 15 LUNI (DURATA APROXIMATIVA)	4100.000	MP.									
010	CO07B1 [13]	IMPREJMUIRE INCINTA ORGANIZARE SANTIER ALCATUITA DIN PANOURI DE PLASA BORDURATA ZINCATA , (LATIME 2M, INALTIME 2.00M) INCLUSIV POARTA ACCES,	15.860	M									
010	2100933	BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	0.539	M.C.									
011	TRA06A15	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM	1.351	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU

MUNCA

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE					
		MANOPERA					
		UTILAJ					
		TRANSPORT					
		TOTAL					
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		PROIECTANT				OFERTANT	