

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta M9CES1 INSTALATII ELECTRICE, DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU, CORP C REV. DEC. 2023, MONTAJ UTILAJE

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	ED15A1 [7]	MONTARE CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU, 5 BUCLA	1.000	BUC.									
002	ED13A1 [10]	MONTARE PANOU REPETITOR	1.000	BUC.									
003	ED13D1 [4]	MONTARE APELATOR TELEFONIC PENTRU CENTRALA DE INCENDIU	1.000	BUC.									
004	ED13D1 [5]	MONTARE INTERFATA DE PROGRAMARE + SOFTWARE	1.000	BUC.									
005	ED12B1 [18]	MONTARE DETECTOR DE FUM SI TEMPERATURA ADRESABIL	264.000	BUC.									
006	ED12B1 [19]	MONTARE DETECTOR DE INUNDATIE INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	1.000	BUC.									
007	EF06B1 [3]	MONTARE SOCLU UNIVERSAL	264.000	BUC.									
008	ED10A1 [11]	BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR, MONTARE	32.000	BUC.									
200	ED10A1 [10]	BUTON DESFUMARE/PRESURIZARE, MONTARE	3.000	BUC.									
009	ED13A1 [11]	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR, ADRESABILA, FLASH, MONTARE	41.000	BUC.									
010	ED13A1 [12]	SIRENA DE EXTERIOR AVERIZARE INCENDIU AUTOALIMENTATA SI CU FLASH , MONTARE	2.000	BUC.									
011	ED12B1 [17]	LAMPA INDICATOR USA POMPIER	2.000	BUC.									
012	ED15A1 [13]	ACUMULATOR 12V/7AH PENTRU SIRENA EXTERIOARA SI SURSELE DE ALIMENTARE, MONTARE	2.000	BUC.									
013	ED15A1 [14]	ACUMULATOR 12V/54 AH PENTRU CENTRALA DE INCENDIU, MONTARE	2.000	BUC.									
201	ED10A1 [8]	ACTUATOR CU PISTON 600N, CURSA MAX. 750 MM, ALIMENTARE 24V SI 230V PENTRU TRAPE FUM, MONTARE	3.000	BUC.									
014	ED13G1 [3]	MODUL DE INTRARE/IESIRE PENTRU SISTEME DETECTIE INCENDIU IN/OUT, MONTARE	8.000	BUC.									
015	W1D02A1 [2]	RELEU ALIMENTARE 24V, CONTACTE 230V/10A, MONTARE	8.000	BUC.									
015	6621337	SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70	16.000	BUC.									
016	EA16A1 [2]	DOZA REZISTENTA LA FOC PENTRU TRANSPONDER FREE HALOGEN, MONTARE	8.000	BUC.									
017	ED15A1 [15]	MONTARE SURSA ALIMENTARE PREVAZUTA CU BACK-UP 24V/5A PREVAZUTA CU CUTIE DE MONTAJ EN54	8.000	BUC.									
018	ED15A1 [16]	ACUMULATOR 12V/7AH PENTRU SIRENA EXTERIOARA SI SURSELE DE ALIMENTARE, MONTARE	16.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Detaliiere transporturi: -Transport auto					
		Alte cheltuieli directe: CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
		Total cheltuieli directe: MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT					
		TOTAL					
		Cheltuieli indirecte: Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		PROIECTANT				OFERTANT	